

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont tynków na kominówach od poziomu podłogi strychu pierwszego ponad dach
ADRES INWESTYCJI : ul. Kamiennogórska 18, 58-420 Chełmsko Śląskie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kosal, insp. ds. budowlanych
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont komina			
1 d.1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR K-04 0401-08 analogia	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapiennej - ponad dachem	m ²		
		{K1} $0,70 \cdot (0,75 + 2,50) + 2 \cdot 1,23 \cdot 0,5 \cdot (0,75 + 2,50)$	m ²	6,273	
		{K2} $0,67 \cdot (0,75 + 2,50) + 2 \cdot 1,23 \cdot 0,5 \cdot (0,75 + 2,50)$	m ²	6,175	
				RAZEM	12,448
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - w poziomie strychu	m ²		
		{K1} $[2 \cdot (1,28 + 0,75) \cdot (1,60 + 2,50)] + 0,70 \cdot (0,25 + 1,90) + 2 \cdot 1,23 \cdot 0,5 \cdot (0,25 + 1,90)$	m ²	20,796	
		{K2} $[2 \cdot (1,30 + 0,75) \cdot (1,35 + 2,50)] + 0,67 \cdot (0,25 + 1,90) + 2 \cdot 1,23 \cdot 0,5 \cdot (0,25 + 1,90)$	m ²	19,870	
				RAZEM	40,666
4 d.1	KNR-W 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		poz.2	m ²	12,448	
				RAZEM	12,448
5 d.1	KNR-W 2-02 0902-01 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m ²	m ²		
		poz.3	m ²	40,666	
				RAZEM	40,666
6 d.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - drzwiczki kominowe	szt.		
		poz.6	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Wywiezienie i utylizacja odpadów			
8 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km	m ³		
		(poz.2+poz.3)*0,02	m ³	1,062	
				RAZEM	1,062
9 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.8*1,8	t	1,912	
				RAZEM	1,912