

Wymiana dylatacji pomiędzy częścią żelbetową i stalową estakady, na filarze rozdzielczym nr 74a na obu jezdniach oraz nr 76a na jezdni w kierunku obwodnicy Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni						
Szczegółowy przedmiar robót						
Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednost.	Ilość	cena jednost.	wartość
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00.	Odtworzenie punktów w terenie				
1	D.01.01.01a	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	komplet	1		
	D.01.02.00.	Roboty przygotowawcze				
2	D.01.02.01.	Projekt, organizacja i utrzymanie, tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
3	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg ogrodzeń i przepustów Rozbiórka zalewek bitumicznych przy dylatacjach 2 x 44,10 x 0,05 x 0,09	m3	0,40		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
4	D.05.03.17.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Ułożenie nawierzchni bitumicznej na jezdni, w obrębie dylatacji 3 x 2 x (11,00 x 0,21) x 0,09	m3	1,25		
	M 2.0.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I TRANSPORTOWE				
5	M 2.1.8.	Demontaż konstrukcji stalowej - analogia Demontaż istniejących dylatacji blokowych 3 x 14,7	mb	44,10		
6	M 2.2.	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 44,10 x 0,90 x 0,09 + 0,398	m3	3,97		
	M 3.0.	Roboty betonowe i zbrojarskie				
7	M 3.2.	Beton modyfikowany Betonowanie wnęk dylatacyjnych zaprawami niskoskrzeliwymi 3 x 2 x (2,60 + 0,70) x 0,37 x 0,09	m3	0,66		
8	M 3.3.	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN Zbrojenie wnęk dylatacyjnych na chodnikach i opaskach bezpieczeństwa, siatką z prętów Ø12 o oczkach 10x10cm 3 x 2 x [(27 + 8) x 0,35 + 4 x (2,55 + 0,85)] x 0,888	t	0,15		
	M 6.0.	ODWODNIENIE				
9	M 6.2.	Wykonanie wpustów ściekowych-analogia Montaż rur spustowych na filarach - szt 4 3 x 5,00m	mb	15,00		
	M 7.0.	NAWIERZCHNIE ŻYWICZNE				
10	M 7.1.	Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa. Ułożenie nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej gr. 5mm na chodnikach i opaskach bezpieczeństwa 3 x 2 x (2,60 + 0,70) x 0,37	m2	7,5		
11	M.7.2.	Renowacja nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej na chodnikach i opaskach prześla stalowego (2 x 2,60 + 1,60) x 2 x 175,00	m2	2380,00		
	M 8.0.	NAWIERZCHNI KAMIENNE				
12	M 8.1.	Krawężniki kamienne Odtworzenie rozebranych krawężników w rejonie dylatacji 3 x 2 x 2 x 0,25	mb	3,00		
	M 11.0.	IZOLACJE				
13	M 11.1.	Izolacje z papy termozgrzewalnej Wykonanie izolacji bitumicznej we wnękach dylatacyjnych 3 x 2 x (2,60 + 0,70) x 0,37	m ²	7,5		
	M 12.0.	ŁOŻYSKA				
14	M 12.1.	Oczyszczenie i konserwacja łóżysk Oczyszczenie i konserwacja podstaw stalowych łóżysk garnkowych (8 x 2 + 3 x 2) + elasomerowych 8 x 2	szt	38,00		
	M. 13.0.	INIEKCJE				
15	M 13.1.	Iniekcje szczepne Iniekcja rys i szczelin o właściwościach uszczelniająco-uciągających 5,00 mb	mb	5,00		
	M 14.0.	POWŁOKI				
16	M 14.1.	Powłokowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych Oczyszczenie, lokalna reprofiliacja ubytków i wykonanie powłokowego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych belek ociepowych 2 x 28,20 x 2 x (3,00 + 1,50) + 2 x 2 x 1,50 x 3,00 - belki ociepowe, 2 x 4 x 7,34 x 13,00 - filary	m2	1288,96		
	M.10.0.	DYLATACJE				
17	M.10.06.	Palczaste urządzenie dylatacyjne Zakup i montaż nowych dylatacji palczastych w obrębie jezdni 3 x 11,00	mb	33,00		
18		Zakup i montaż nowych dylatacji modułowych w obrębie chodników i opasek bezpieczeństwa 3 x (2,80 + 0,90)	mb	11,1		
Razem netto						
VAT						
Razem brutto						

..... dnia
podpis

Wymagany jest podpis elektroniczny : kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis
osobisty Wykonawcy/Pelnomocnika