
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja części łazienek wraz z adaptacją pomieszczeń na pokoje dla mieszkańców w DPS w Radomsku

ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Ignacego Krasickiego 138, 97-500 Radomsko

NAZWA INWESTORA: Powiat Radomszczański

ADRES INWESTORA: ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2025

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Instalacja oświetlenia			
1 d.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2 d.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kinkiet	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
4 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
5 d.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
6 d.1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylatory	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		2 * (10 + 12 + 12)	szt.	68,000	
				RAZEM	68,000
8 d.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 3x1,5mm ²	m		
		1,2 * 500	m	600,000	
				RAZEM	600,000
9 d.1	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - YDY 4x1,5mm ²	m		
		1,2 * 300	m	360,000	
				RAZEM	360,000
10 d.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.1	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Instalacja gniazd			
12 d.2	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		3 * 500	szt.	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
13 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
14 d.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² IP20 podtynkowe, pojedyncze	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.2	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - pojedyncze	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.2	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
17 d.2	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		3 * 50	szt.	150,000	
				RAZEM	150,000
18 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody kabelkowe YDY3x2,5	m		
		1,2 * 500	m	600,000	
				RAZEM	600,000
3		Instalacja przyzywowa			
19 d.3	KNR AL-01 0101-01 Analogia	Montaż doposażenia istniejącej kompaktowej centrali	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg przycisk p/t załączenia alarmu pomocy WP	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg przycisk n/t pociągany załączenia alarmu pomocy WPP	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
22 d.3	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg przycisk p/t kasowania alarmu pomocy Wk	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.3	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego - doposażenie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.3	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
25 d.3	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		26 * 2	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
26 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
27 d.3	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych przewody YTKSY1x4x0,5	m		
		1,2 * 500	m	600,000	
				RAZEM	600,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Pomiary elektryczne			
28 d.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomi ar		
		11	pomi ar	11,000	
				RAZEM	11,000
30 d.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		1	prób .	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.4	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .		
		11	prób .	11,000	
				RAZEM	11,000