
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1480D NA ODCINKU
STRZELCE - GRABOWNO WIELKIE POPRZEZ WYKONANIE
NAKŁADKI BITUMICZNEJ

ADRES INWESTYCJI: - dz. nr 322 AM – 4 obręb Strzelce gm. Dobroszyce - dz. nr 868 AM – 3
obręb Dobroszyce gm. Dobroszyce
- dz. nr 424 AM – 4 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra
- dz. nr 8 AM – 1 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra
- dz. nr 191/2 AM – 5 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra

NAZWA INWESTORA: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY
ADRES INWESTORA: 56-400 OLEŚNICA UL. WOJSKA POLSKIEGO 52C

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
drogowa mgr inż. Paweł Grzęda

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 24 marca 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 24 marca 2025

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1480D NA ODCINKU STRZELCE-GRABOWNO WIELKIE POPRZEZ WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1480D NA ODCINKU STRZELCE-GRABOWNO WIELKIE POPRZEZ WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ					
1	45233141-9 45233142-6	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. R*0,955*0,6; S*0,6	km		
		7,14	km	7,140	
				RAZEM	7,140
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm i szerokości około 1,0m	km		
		14,28	km	14,280	
				RAZEM	14,280
3 d.1	KNR AT-03 0102-04 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - wpasowanie wysokościowe z istniejącymi nawierzchniami bitumicznymi	m2		
		6,5 * 2 * 10	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 25 km	m3		
		130 * 0,1	m3	13,000	
				RAZEM	13,000
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
5 d.2	KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) R*1,15	m2		
		42000	m2	42 000,000	
				RAZEM	42 000,000
6 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.5	m2	42 000,000	
				RAZEM	42 000,000
7 d.2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - warstwa profilująco-wyrównawcza o średnio 125kg/m2 - grubość w osi jezdni min. 2cm	m2		
		poz.5	m2	42 000,000	
				RAZEM	42 000,000
8 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.5	m2	42 000,000	
				RAZEM	42 000,000
9 d.2	KNR AT-03 0203-01	Roboty remontowe - renowacja spękanej nawierzchni m2 bitumicznej przez nałożenie siatki wzmacniającej z włókien szklanych o wytrzymałości min.100kN/m	m2		
		poz.5	m2	42 000,000	
				RAZEM	42 000,000
10 d.2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		42000	m2	42 000,000	
				RAZEM	42 000,000
11 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją	m2		
		42000	m2	42 000,000	
				RAZEM	42 000,000

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1480D NA ODCINKU STRZELCE-GRABOWNO WIELKIE POPRZEZ WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		42000	m2	42 000,000	
				RAZEM	42 000,000
3		POBOCZA I ZJAZDY Z KRUSZYWA			
13 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza, zjazdy)	m2		
		7140 * 0,75 * 2 + 1900	m2	12 610,000	
				RAZEM	12 610,000
14 d.3	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		7140 * 0,5 * 2	m2	7 140,000	
				RAZEM	7 140,000
4		OZNAKOWANIE ORZ			
15 d.4		Opracowanie, zatwierdzenie, wdrożenie oraz utrzymanie ORZ	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000