

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:

„Remonty przepustów na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego oraz muru oporowego na drodze nr 3285D w Wójtowicach” CZĘŚĆ 3: Remonty Obwód Drogowy nr 3 w Nowej Rudzie

A. Ławica – droga powiatowa nr 3310D remont przepustu $\phi 600$, remont ścianki czołowej km 2+250						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i demontaż uzgodnionego i zatwierdzonego oznakowania, brak możliwości zamknięcia drogi na czas prac budowlanych, ruch wahadłowy , zamknięcie połówkowe	kpl.	1,000		
2	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km $V=1,5*1,0*0,65+1,5*0,7*0,3$	m3	1,290		
3	BCD-I D-06.03.02.12.02	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2	35,000		
4	BCD-I D-01.02.09.11.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m3	8,290		
RAZEM Roboty rozbiórkowe						
2		Przepust				
5	BCD-I D-03.01.06.11.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m3	0,975		
6	KNR 2-31 0608-03 0608-04 z.o.2.13. 9902-01	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5 rzędy 26-75 pojazdów na godzinę	m	5,000		
RAZEM 2 Przepust						
3		Odtworzenie nawierzchni				
7	BCD-I D-04.04.02.23.01	Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm $F=3*0,7$	m2	2,100		
RAZEM Odtworzenie nawierzchni						
RAZEM NETTO [Zł]						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						
B. Jugów – droga powiatowa nr 3318D remont przepustu $\phi 600$ remont ścianki czołowej km 0+868						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i demontaż uzgodnionego i zatwierdzonego oznakowania, brak możliwości zamknięcia drogi na czas prac budowlanych, ruch wahadłowy , zamknięcie połówkowe	kpl.	1,000		

2	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km $V=1,5*1,0*0,65+1,5*0,7*0,3$	m3	1,290		
3	BCD-I D-01.02.09.11.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m3	1,290		
RAZEM Roboty rozbiórkowe						
2		Przepust				
4	BCD-I D-03.01.06.11.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m3	0,975		
RAZEM Przepust						
3		Odtworzenie nawierzchni				
5	BCD-I D-04.04.02.23.01	Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm $F=3*0,7$	m2	2,100		
RAZEM Odtworzenie nawierzchni						
RAZEM NETTO [zł]						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa elementu składowego	wartość
A	Ławica - droga powiatowa nr 3310D remont przepustu $\phi 600$, remont ścianki czołowej km 2+250	
B	Jugów - droga powiatowa nr 3318D remont przepustu $\phi 600$ remont ścianki czołowej km 0+868	
Razem WARTOŚĆ ROBÓT [netto]		
Podatek VAT [23%]		
Ogółem WARTOŚĆ ROBÓT [brutto]		

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy