

NAPRAWA NAWIERZCHNI W TOROWISKU NA UL. POMORSKIEJ

1. Etap I przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i ewentualną aktualizacją, wprowadzenie i utrzymanie w trakcie prowadzenia prac tymczasowej organizacji ruchu oraz przywrócenie organizacji stałej z odtworzeniem oznakowania poziomego, łącznie z uwzględnieniem wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej, uzgodnionych z Zarządem Dróg i Transportu i Działem Przewozów MPK – Łódź Spółka z o.o.
Termin dostarczenia Zamawiającemu uzgodnionego projektu organizacji ruchu: do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Prawa do projektu tymczasowej organizacji ruchu przechodzą na Zamawiającego.
2. Etap II przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie naprawy nawierzchni w torowisku polegającej na: nacięciu nawierzchni, usunięciu warstwy asfaltowej, usunięciu popękanej podbudowy betonowej, wywiezieniu urobku z utylizacją, ułożeniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-5 AC16 W 35/50 KR 3-7 gr. ok. 14 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej SMA 11 45/80-55 KR 3-7 gr. 6 cm, właściwym przygotowaniu podłoża (czyszczenie, skropienie) przed ułożeniem każdej kolejnej warstwy, uszorstnieniu warstwy SMA grysem 2/5 mm, wykonaniu uszczelnienia między warstwą ścieralną, a szyną i istniejącą nawierzchnią asfaltową.
3. Termin wprowadzenia TOR i rozpoczęcia robót – do 10 dni kalendarzowych od przekazania Zamawiającemu uzgodnionego projektu TOR, przy czym o dokładnym terminie rozpoczęcia prac Wykonawca powiadomi Zamawiającego z min. 8-dniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca w przedłożonej ofercie zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Za wszelkie uszkodzenia i straty powstałe w wyniku prowadzenia prac odpowiada Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawy na swój koszt. Uszkodzenia instalacji, w tym pętli indukcyjnych muszą być naprawione w trybie natychmiastowym. Nieuzasadnione nieprzystąpienie do prac naprawczych w ciągu 2 dni od momentu stwierdzenia uszkodzenia, skutkować będzie wykonaniem prac naprawczych przez Zamawiającego i obciążeniem Wykonawcy poniesionymi kosztami.
6. Wykonawca na bieżąco, w cyklach nie rzadszych niż co 5 dni będzie informować Zamawiającego o stanie realizacji prac, przedkładając stosowne raporty na adres e-mail: ws@mpk.lodz.pl
7. Osoba do kontaktu p. Robert Murawski tel. 604-791-625.