

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika przy ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża
INWESTOR : MZD CZĘSTOCHOWA
ADRES INWESTORA : ul. Legionów, 42-202 Częstochowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty drogowe			
d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		1442	m ²	1 442,000	
				RAZEM	1 442,000
2	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej - analogia kostka brukowa betonowa	m ²		
d.1		42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		780	m	780,000	
				RAZEM	780,000
4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1		99,35	m ³	99,350	
				RAZEM	99,350
5	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m ²		
d.1		1442	m ²	1 442,000	
				RAZEM	1 442,000
6	KNR 2-01 0212-01 0214-03 D. 01.01.07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1		288,40	m ³	288,400	
				RAZEM	288,400
7	KNR 2-31 0402-04 D. 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - analogia obrzeże chodnikowe 30x8	m ³		
d.1		48	m ³	48,000	
				RAZEM	48,000
8	KNR 2-31 0407-03 D. 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1		810	m	810,000	
				RAZEM	810,000
9	KNR 2-31 0103-04 D. 01.01.07	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1		1442	m ²	1 442,000	
				RAZEM	1 442,000
10	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1		1442	m ²	1 442,000	
				RAZEM	1 442,000
11	KNR 2-31 0511-03 D. 01.01.14	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		1442	m ²	1 442,000	
				RAZEM	1 442,000
12	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Analogia - Nawierzchnia z płyt betonowych integracyjnych 400mm x 400mm x 50mm	m ²		
d.1		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13	wycena indywidualna	Zakup i dowóz ziemi urodzajnej	m ³		
d.1		60	m ³	60,000	
				RAZEM	60,000
14	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.1		600	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
15	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.1		600	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
16	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.1 wycena indywidualna	Zakup i dowóz pokryw nastudziennych dla studni teletechnicznych	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000