

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.860		
2 d.1	D-00.00.00	Mechaniczna ścinka poboczy szerokości 1,0 m	m ²	2190.00		
3 d.1	D-01.02.01	Korekta korony drzew do 30 %	szt.	20.00		
4 d.1	D-01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pnia	szt.	1.00		
4 d.1	D-01.02.01	Karczowanie pni	szt.	22.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE				
1 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, wywozem i kosztami składowania (3990,00x 0,40m)	m ³	1596.00		
2 d.2	D-02.01.01	Odmulenie rowów do głębokości 30,0 cm	m	1600.00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE						
3		PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC				
1 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m ²	3990.00		
2 d.3	D-04.05.01	Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 20 cm (stabilizacja towarowa bądź wykonana metodą mieszania na miejscu) o Rm=1,5-2,5 MPa na jezdni	m ²	3990.00		
3 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0- 63 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20,0cm na jezdni	m ²	3130.40		
4 d.3	D-04.04.02	Pobocza z kostki granitowej 18/20 wykonane na ławie betonowej gr. 15 cm z C12/15 i podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą(0,80m)	m ²	180.00		
5 d.3	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa 0/31,5 gr. 15,0 cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysem 2/5	m ²	1110.00		
6 d.3	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur PEHD wraz z ściankami czołowymi z kamienia typu Formak I klasa i umocnieniem wlotu i wylotu z kostki kamiennej 18/20 na długości 1,50 m w każdą stronę (128,0 m rury fi 400 i 14,0 m rury fi 600 +46 ścianek czołowych)	kpl	22.00		

Razem dział: PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC					
4		NAWIERZCHNIE			
1 d.4	D-05.03.05	Warstwa wiążąca na jezdni i skrzyżowaniach z betonu asfaltowego 0/16 gr. 7 cm - AC-0/16W-50/70 wraz ze skropieniem emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 0,3 kg/m2	m ²	3130.00	
2 d.4	D-05.03.05	Warstwa ścieralna na jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm - AC-0/12,8-S-50/70 wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 0,3 kg/m2	m ²	3130.00	
3 d.4	D-05.03.05	Warstwa ścieralna na zjazdach z betonu asfaltowego gr. 8 cm - AC-0/12,8-S-50/70 wraz z wykonaniem podbudowy gr. 15,0 cm i korytowaniem na gł. 23,0 cm	m ²	590.00	
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1 d.5	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowych balustrad U-11a przy przepustach	m	20.00	
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					