

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 10.03.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezina.

Numer referencyjny postępowania: ID 1062114

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski (*pisownia oryginalna*) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. *Czy Wykonawca będzie zobligowany do ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych w ramach prowadzonych prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej?*

Odpowiedź:

Wykonawca robót będzie zobligowany do ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych i powiatowych w ramach robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

2. *Czy W opisie przedmiotu zamówienia Rozdział 2 strona 3 dokumentu SWZ wskazano, iż w zakresie wykonania jest montaż 5 (słownie pięciu) sztuk przepompowni sieciowych natomiast w przedmiarze pomocniczym zawarto tylko jedną sztukę pompowni o oznaczeniu projektowym „P6Brz” proszę o wskazanie poprawnej ilości obiektów pompowni.*

Odpowiedź:

W ramach zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina do wykonania jest jedna przepompownia ścieków oznaczona jako P6Brz.

3. *Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie przy wykonaniu odcinków grawitacyjnych przewiertowych rur nie wyposażonych we wtopiony drut ? Ilość studni w którą uzbrojone są odcinki kanalizacji grawitacyjnej w pełnym stopniu zapewnia możliwość wykrycia ewentualnych awarii sieci grawitacyjnej choćby za pomocą inspekcji TV.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania rur przewiertowych PEHD-RC, które nie posiadają drutu detekcyjnego.

4. *Czy wykonanie inspekcji TV zamontowanych odcinków kanalizacji grawitacyjnej zostanie wykonane przez Zamawiającego i jego służby a na Wykonawcy spoczywa wyczyszczenie kanału i udostępnienie dojazdu do studni czy jednak Wykonawca ma zapewnić specjalistyczny sprzęt do wykonania inspekcji CCTV i przekazać jego wyniki Zamawiającemu na trwałym nośniku pamięci?*

Odpowiedź:

Wykonawca robót w ramach zadania na własny koszt i własnym staraniem ma zapewnić sprzęt oraz wykonać inspekcję CCTV, a wyniki przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

5. *W związku z pojawieniem się rozbieżności, w udostępnionej dokumentacji co do ilości oraz nazewnictwa pompowni (inna ilość opisana w SWZ i inna ilość według opisów i załączników projektowych), proszę o dokładne doprecyzowanie ilości oraz opisów wszystkich pompowni jakie należy wykonać w ramach ww. zadania.*

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 2.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.