

Przedmiar br. drogowa

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
			0,99282	ha	0,993	
					RAZEM	0,993
2			Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNNR 6 0802-07		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce	m2		
			121,9	m2	121,900	
					RAZEM	121,900
3 d.2	KNR 2-31 0802-07 0802-08		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o o grubości 10 cm	m2		
			121,9	m2	121,900	
					RAZEM	121,900
4 d.2	KSNR 6 0805-04		Rozebranie nawierzchni - płyty drogowe	m2		
			575,00	m2	575,00	
					RAZEM	575,00
5 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie płyt drogowych	m3		
			86,25	m3	86,25	
					RAZEM	86,25
3			Roboty nawierzchniowe - jezdnie			
6 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 57 cm	m2		
			2627,9	m2	2 627,900	
					RAZEM	2 627,900
7 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w w gruncie kat. I-IV głębokości 52 cm	m2		
			2492,4 + 736,4	m2	3 228,800	
					RAZEM	3 228,800
8 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 112 cm	m2		
			368,9	m2	368,900	
					RAZEM	368,900
9 d.3	KNNR 6 0502-03		Jezdnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			2627,9 + 2492,4 + 736,4 + 368,9	m2	6 225,600	
					RAZEM	6 225,600
10 d.3	KNNR 6 0113-03		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
			2627,9 + 2492,4 + 736,4 + 368,9	m2	6 225,600	
					RAZEM	6 225,600
11 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			2492,4 + 736,4 + 368,9	m2	3 597,700	
					RAZEM	3 597,700
12 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			2627,9	m2	2 627,900	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2 627,900
13 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Wymiana gruntu - grubość warstwy po zagęszczeniu 60 cm - analogia	m2		
			368,9	m2	368,900	
					RAZEM	368,900
14 d.3	KNR 9-11 0101-02		Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami	m2		
			2627,9	m2	2 627,900	
					RAZEM	2 627,900
15 d.3	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
16 d.3	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			2020	m	2 020,000	
					RAZEM	2 020,000
4			Roboty nawierzchniowe - zjazdy			
17 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 57 cm	m2		
			464	m2	464,000	
					RAZEM	464,000
18 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w w gruncie kat. I-IV głębokości 52 cm	m2		
			294,6	m2	294,600	
					RAZEM	294,600
19 d.4	KNNR 6 0502-03		Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			464 + 294,6	m2	758,600	
					RAZEM	758,600
20 d.4	KNNR 6 0113-03		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
			464 + 294,6	m2	758,600	
					RAZEM	758,600
21 d.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			294,6	m2	294,600	
					RAZEM	294,600
22 d.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			464	m2	464,000	
					RAZEM	464,000
23 d.4	KNR 9-11 0101-02		Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami	m2		
			464	m2	464,000	
					RAZEM	464,000
24 d.4	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			614	m	614,000	
					RAZEM	614,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Roboty nawierzchniowe - ciąg pieszo-rowerowy			
25 d.5	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm	m2		
			2654	m2	2 654,000	
					RAZEM	2 654,000
26 d.5	KNNR 6 0502-03		Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			2654	m2	2 654,000	
					RAZEM	2 654,000
27 d.5	KNNR 6 0113-01		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			2654	m2	2 654,000	
					RAZEM	2 654,000
28 d.5	KNR 2-31 0104-07		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			2654	m2	2 654,000	
					RAZEM	2 654,000
29 d.5	KNNR 6 0404-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
			978	m	978,000	
					RAZEM	978,000
6			Roboty nawierzchniowe - chodnik			
30 d.6	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm	m2		
			290	m2	290,000	
					RAZEM	290,000
31 d.6	KNNR 6 0502-03		Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			290	m2	290,000	
					RAZEM	290,000
32 d.6	KNNR 6 0113-01		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			290	m2	290,000	
					RAZEM	290,000
33 d.6	KNR 2-31 0104-07		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			290	m2	290,000	
					RAZEM	290,000
34 d.6	KNNR 6 0404-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
			410	m	410,000	
					RAZEM	410,000
7			Roboty ziemne			
35 d.7	KNNR 6 1301-05		Profilowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
			602,1	m2	602,100	
					RAZEM	602,100
36 d.7	KNNR 1 0201-07 0208-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m3		
			5097	m3	5 097,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5 097,000
8			Roboty odtworzeniowe			
37 d.8	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			121,9	m2	121,900	
					RAZEM	121,900
38 d.8	KNNR 6 0113-05		Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			121,9	m2	121,900	
					RAZEM	121,900