

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA - DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej w m.Gólaszyn - chodnik na dł. ok 50m

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
		Nazwa	Ilość		
ZIAŁ ROBOTY					
1	Koryto do 10cm wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z wywozem urobku - chodnik	m2	2,00		
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	2,00		
3	Rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego	m2	0,10		
4	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, z dowozu, gr. 10cm - chodnik	m2	1,30		
5	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C5/6, z dowozu, gr. 20cm - zjazd	m2	0,20		
6	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr.8cm koloru szarego na podsypce cem.piask. gr.3cm ,spoinowanie zasypką cem.piask.	m2	1,30		
7	Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr.8cm koloru czerwonego na podsypce cem.piask. gr.3cm ,spoinowanie zasypką cem.piask.	m2	0,20		
8	Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie bet. z oporem C12/15	mb	1		
9	Obrzeże betonowe 6x20cm na ławie z oporem C8/10	mb	1		
10	Drenaż wg szczegółu konstrukcyjnego (rura fi150 w korycie 30x40cm, obsypka drenująca, NA CAŁEJ DŁUGOŚCI REALIZOWANEGO CHODNIKA)	mb	1		
11	Ściek podchodnikowy (rura karbowana lub grubościenna+chudy beton, studzienka)	komplet	0,1		
12	Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej, zmienna niweleta, na podbudowie C1,5/2,0 w tym wypełnienie do krawędzi istn. jezdni	mb	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (zł)					- zł
Podatek VAT (zł)					- zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót (zł)					- zł