
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Nowy kod	

NAZWA INWESTYCJI:	Remont nawierzchni drogi ul. Boh. Getta w Zgorzelcu
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miejska Zgorzelec
ADRES INWESTORA:	ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec
DATA OPRACOWANIA:	17.03.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cechy
PRZEDMIAR:						
1	ST	Rozebranie nawierzchni, podbudów i elementów dróg (płyty typu "trylinka" gr. 8 cm - około 70% płyt do ponownego wykorzystania)	m2			
		102,9	m2	102,900		
				RAZEM	102,900	
2	ST	Rozebranie nawierzchni, podbudów i elementów dróg (podsypka cementowo- piaskowa gr. 4 cm)	m2			
		102,9	m2	102,900		
				RAZEM	102,900	
3	ST	Wywiezienie gruzu betonowego oraz podsypki cementowo- piaskowej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km (wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania, utylizacji i obsługą BDO)	m3			
		6,6	m3	6,600		
				RAZEM	6,600	
4	ST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm typu "trylinka" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (grubość 4 cm) - ok. 30 % nowej kostki - pozostała z demontażu	m2			
		94,9	m2	94,900		
				RAZEM	94,900	
5	ST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm typu "trylinka" na betonie klasy C8/10 - ok. 30 % nowej kostki - pozostała z demontażu	m2			
		8	m2	8,000		
				RAZEM	8,000	
6	ST	Ręczne miałowanie nawierzchni miałem bazaltowym 0-2 mm	m2			
		950,00	m2	950,000		
				RAZEM	950,000	