

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45000000-7	Roboty budowlane
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1	Instalowanie drzwi
45410000-4	Tynkowanie
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8	Roboty malarskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45000000-7	Roboty budowlane
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1	Instalowanie drzwi
45410000-4	Tynkowanie
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8	Roboty malarskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45000000-7	Roboty budowlane
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1	Instalowanie drzwi
45410000-4	Tynkowanie
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8	Roboty malarskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja części łazienek wraz z adaptacją pomieszczeń na pokoje dla mieszkańców w DPS w Radomsku

ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Ignacego Krasickiego 138, 97-500 Radomsko

NAZWA INWESTORA: Powiat Radomszczański

ADRES INWESTORA: , ul. Leszka Czarneego 22, 97-500 Radomsko

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Remont łazienek			
1 d.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie niezbędnych elementów wyposażenia lokalu przed robotami remontowymi - przeniesienie mebli, odtworzenie po robotach.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,81 * 1,65 <lokal nr 8>	m2	2,987	
		1,08 * 1,78 <lokal nr 9>	m2	1,922	
		1,08 * 1,78 <lokal nr 10>	m2	1,922	
		1,81 * 1,65 <lokal nr 11>	m2	2,987	
		1,81 * 1,65 <lokal nr 12>	m2	2,987	
		1,81 * 1,65 <lokal nr 13>	m2	2,987	
		1,81 * 1,65 <lokal nr 14>	m2	2,987	
		2,24 * 1,17 <lokal nr 15>	m2	2,621	
		2,24 * 1,17 <lokal nr 16>	m2	2,621	
		3,21 <lokal nr 27>	m2	3,210	
				RAZEM	27,231
3 d.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi folią - drzwi wejściowe - wszystkie lokale	m2		
		10 * 2 * 1,1 * 2	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
4 d.1	KNR 0-14 2010-07 analogia	Wykonanie kotary wejściowej z folii między przedścionkiem a pokojem - wszystkie lokale	m2		
		2 * 1,2 * 10	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaż uchwytów, - demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych; wieszaka na papier toaletowy, stelaza zasłony prusznicowej.	szt.		
		(4 + 1 + 2) * 10	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - ościeżnice drzwi łazienki	szt.		
		1<lokal nr 8>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 9>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 10>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 11>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 12>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 13>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 14>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 15>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 16>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 27>	szt.	1,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych - nadproża	m		
		10 * 1,3	m	13,000	
				RAZEM	13,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		10 * 2,1 * 0,23 + 10 * 0,2 * 0,3 * 2	m2	6,030	
				RAZEM	6,030
9 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		10 * 1,2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
10 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10 * (2,1 * 4 + 1,4 * 3)	m	126,000	
				RAZEM	126,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - drzwi "90"	szt.		
		1<lokal nr 8>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 9>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 10>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 11>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 12>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 13>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 14>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 15>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 16>	szt.	1,000	
		1<lokal nr 27>	szt.	1,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2<lokal nr 8>	m2	1,800	
		0,9 * 2<lokal nr 9>	m2	1,800	
		0,9 * 2<lokal nr 10>	m2	1,800	
		0,9 * 2<lokal nr 11>	m2	1,800	
		0,9 * 2<lokal nr 12>	m2	1,800	
		0,9 * 2<lokal nr 13>	m2	1,800	
		0,9 * 2<lokal nr 14>	m2	1,800	
		0,9 * 2<lokal nr 15>	m2	1,800	
		0,9 * 2<lokal nr 16>	m2	1,800	
		0,9 * 2<lokal nr 27>	m2	1,800	
				RAZEM	18,000
13 d.1	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż klamek.	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
14 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		(1,66 * 2 + 1,77 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 8>	m2	16,336	
		(1,97 * 2 + 1,79 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 9>	m2	18,052	
		(1,97 * 2 + 1,78 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 10>	m2	18,000	
		(1,77 * 2 + 1,76 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 11>	m2	16,856	
		(1,77 * 2 + 1,76 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 12>	m2	16,856	
		(1,81 * 2 + 1,63 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 13>	m2	16,388	
		(1,77 * 2 + 1,63 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 14>	m2	16,180	
		(1,47 * 2 + 2,04 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 15>	m2	16,752	
		(1,47 * 2 + 2,04 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 16>	m2	16,752	
		(1,84 * 2 + 2,28 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 27>	m2	19,624	
				RAZEM	171,796
15 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wyrównanie podłoża pod płytki	m2		
		(1,66 * 2 + 1,77 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 8>	m2	16,336	
		(1,97 * 2 + 1,79 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 9>	m2	18,052	
		(1,97 * 2 + 1,78 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 10>	m2	18,000	
		(1,77 * 2 + 1,76 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 11>	m2	16,856	
		(1,77 * 2 + 1,76 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 12>	m2	16,856	
		(1,81 * 2 + 1,63 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 13>	m2	16,388	
		(1,77 * 2 + 1,63 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 14>	m2	16,180	
		(1,47 * 2 + 2,04 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 15>	m2	16,752	
		(1,47 * 2 + 2,04 * 2) * 2,60 - 0,75 * 2<lokal nr 16>	m2	16,752	
		(1,84 * 2 + 2,28 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 27>	m2	19,624	
				RAZEM	171,796

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		(1,66 * 1,77) <lokal nr 8> (1,97 * 1,79) <lokal nr 9> (1,97 * 1,78) <lokal nr 10> (1,77 * 1,76) <lokal nr 11> (1,77 * 1,76) <lokal nr 12> (1,81 * 1,63) <lokal nr 13> (1,77 * 1,63) <lokal nr 14> (1,47 * 2,04) <lokal nr 15> (1,47 * 2,04) <lokal nr 16> (1,84 * 2,28) <lokal nr 27>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,938 3,526 3,507 3,115 3,115 2,950 2,885 2,999 2,999 4,195	
				RAZEM	32,229
17 d.1	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami - wywołanie spadków w łazienkach	m2		
		(1,66 * 1,77) <lokal nr 8> (1,97 * 1,79) <lokal nr 9> (1,97 * 1,78) <lokal nr 10> (1,77 * 1,76) <lokal nr 11> (1,77 * 1,76) <lokal nr 12> (1,81 * 1,63) <lokal nr 13> (1,77 * 1,63) <lokal nr 14> (1,47 * 2,04) <lokal nr 15> (1,47 * 2,04) <lokal nr 16> (1,84 * 2,28) <lokal nr 27>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,938 3,526 3,507 3,115 3,115 2,950 2,885 2,999 2,999 4,195	
				RAZEM	32,229
18 d.1	KNR-W 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - wykucie pod odwodnienie liniowe	m2		
		10 * 1 * 0,3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		10 * 1 * 0,3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		(1,66 * 1,77) <lokal nr 8> (1,97 * 1,79) <lokal nr 9> (1,97 * 1,78) <lokal nr 10> (1,77 * 1,76) <lokal nr 11> (1,77 * 1,76) <lokal nr 12> (1,81 * 1,63) <lokal nr 13> (1,77 * 1,63) <lokal nr 14> (1,47 * 2,04) <lokal nr 15> (1,47 * 2,04) <lokal nr 16> (1,84 * 2,28) <lokal nr 27>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,938 3,526 3,507 3,115 3,115 2,950 2,885 2,999 2,999 4,195	
				RAZEM	32,229
21 d.1	NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - grubość 15mm	m2		
		(1,66 * 1,77) <lokal nr 8> (1,97 * 1,79) <lokal nr 9> (1,97 * 1,78) <lokal nr 10> (1,77 * 1,76) <lokal nr 11> (1,77 * 1,76) <lokal nr 12> (1,81 * 1,63) <lokal nr 13> (1,77 * 1,63) <lokal nr 14> (1,47 * 2,04) <lokal nr 15> (1,47 * 2,04) <lokal nr 16> (1,84 * 2,28) <lokal nr 27>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,938 3,526 3,507 3,115 3,115 2,950 2,885 2,999 2,999 4,195	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32,229
22 d.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m2		
		(1,66 * 1,77) <lokal nr 8>	m2	2,938	
		(1,97 * 1,79) <lokal nr 9>	m2	3,526	
		(1,97 * 1,78) <lokal nr 10>	m2	3,507	
		(1,77 * 1,76) <lokal nr 11>	m2	3,115	
		(1,77 * 1,76) <lokal nr 12>	m2	3,115	
		(1,81 * 1,63) <lokal nr 13>	m2	2,950	
		(1,77 * 1,63) <lokal nr 14>	m2	2,885	
		(1,47 * 2,04) <lokal nr 15>	m2	2,999	
		(1,47 * 2,04) <lokal nr 16>	m2	2,999	
		(1,84 * 2,28) <lokal nr 27>	m2	4,195	
				RAZEM	32,229
23 d.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m2		
		(1,66 + 1,77) * 2 * 1,5 <lokal nr 8>	m2	10,290	
		(1,97 + 1,79) * 2 * 1,5 <lokal nr 9>	m2	11,280	
		(1,97 + 1,78) * 2 * 1,5 <lokal nr 10>	m2	11,250	
		(1,77 + 1,76) * 2 * 1,5 <lokal nr 11>	m2	10,590	
		(1,77 + 1,76) * 2 * 1,5 <lokal nr 12>	m2	10,590	
		(1,81 + 1,63) * 2 * 1,5 <lokal nr 13>	m2	10,320	
		(1,77 + 1,63) * 2 * 1,5 <lokal nr 14>	m2	10,200	
		(1,47 + 2,04) * 2 * 1,5 <lokal nr 15>	m2	10,530	
		(1,47 + 2,04) * 2 * 1,5 <lokal nr 16>	m2	10,530	
		(1,84 + 2,28) * 2 * 1,5 <lokal nr 27>	m2	12,360	
				RAZEM	107,940
24 d.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		(1,66 + 1,77) * 2 <lokal nr 8>	m	6,860	
		(1,97 + 1,79) * 2 <lokal nr 9>	m	7,520	
		(1,97 + 1,78) * 2 <lokal nr 10>	m	7,500	
		(1,77 + 1,76) * 2 <lokal nr 11>	m	7,060	
		(1,77 + 1,76) * 2 <lokal nr 12>	m	7,060	
		(1,81 + 1,63) * 2 <lokal nr 13>	m	6,880	
		(1,77 + 1,63) * 2 <lokal nr 14>	m	6,800	
		(1,47 + 2,04) * 2 <lokal nr 15>	m	7,020	
		(1,47 + 2,04) * 2 <lokal nr 16>	m	7,020	
		(1,84 + 2,28) * 2 <lokal nr 27>	m	8,240	
				RAZEM	71,960
25 d.1	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		4 * 1,5 <lokal nr 8>	m	6,000	
		4 * 1,5 <lokal nr 9>	m	6,000	
		4 * 1,5 <lokal nr 10>	m	6,000	
		4 * 1,5 <lokal nr 11>	m	6,000	
		4 * 1,5 <lokal nr 12>	m	6,000	
		4 * 1,5 <lokal nr 13>	m	6,000	
		4 * 1,5 <lokal nr 14>	m	6,000	
		4 * 1,5 <lokal nr 15>	m	6,000	
		4 * 1,5 <lokal nr 16>	m	6,000	
		4 * 1,5 <lokal nr 27>	m	6,000	
				RAZEM	60,000
26 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek, układanych metodą zwykłą - - terakota antypoślizgowa	m2		
		(1,66 * 1,77) <lokal nr 8>	m2	2,938	
		(1,97 * 1,79) <lokal nr 9>	m2	3,526	
		(1,97 * 1,78) <lokal nr 10>	m2	3,507	
		(1,77 * 1,76) <lokal nr 11>	m2	3,115	
		(1,77 * 1,76) <lokal nr 12>	m2	3,115	
		(1,81 * 1,63) <lokal nr 13>	m2	2,950	
		(1,77 * 1,63) <lokal nr 14>	m2	2,885	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,47 * 2,04) <lokal nr 15>	m2	2,999	
		(1,47 * 2,04) <lokal nr 16>	m2	2,999	
		(1,84 * 2,28) <lokal nr 27>	m2	4,195	
				RAZEM	32,229
27 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwa między przedpokojem a łazienka	m		
		1 * 10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		(1,66 * 2 + 1,77 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 8>	m	17,260	
		(1,97 * 2 + 1,79 * 2) + 4 * 2,6 <lokal nr 9>	m	17,920	
		(1,97 * 2 + 1,78 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 10>	m	17,900	
		(1,77 * 2 + 1,76 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 11>	m	17,460	
		(1,77 * 2 + 1,76 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 12>	m	17,460	
		(1,81 * 2 + 1,63 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 13>	m	17,280	
		(1,77 * 2 + 1,63 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 14>	m	17,200	
		(1,47 * 2 + 2,04 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 15>	m	17,420	
		(1,47 * 2 + 2,04 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 16>	m	17,420	
		(1,84 * 2 + 2,28 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 27>	m	18,640	
				RAZEM	175,960
29 d.1	KNR-W 2-02 0318-01 analogia	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych - silikonowanie narożników ścian i podłogi, silikonowanie umywalk, misek ustępowych;.	m		
		(1,66 * 2 + 1,77 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 8>	m	17,260	
		(1,97 * 2 + 1,79 * 2) + 4 * 2,6 <lokal nr 9>	m	17,920	
		(1,97 * 2 + 1,78 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 10>	m	17,900	
		(1,77 * 2 + 1,76 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 11>	m	17,460	
		(1,77 * 2 + 1,76 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 12>	m	17,460	
		(1,81 * 2 + 1,63 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 13>	m	17,280	
		(1,77 * 2 + 1,63 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 14>	m	17,200	
		(1,47 * 2 + 2,04 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 15>	m	17,420	
		(1,47 * 2 + 2,04 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 16>	m	17,420	
		(1,84 * 2 + 2,28 * 2) + 4 * 2,60 <lokal nr 27>	m	18,640	
		0,9 * 10<umywalki>	m	9,000	
		1,4 * 10<miska ustępowa>	m	14,000	
				RAZEM	198,960
30 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe. Ściany łazienek i pas wymiany nadproża w przedpokoju.	m2		
		(1,66 * 2 + 1,77 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2 + 1,5 * 2,6 - 0,9 * 2<lokal nr 8>	m2	18,136	
		(1,97 * 2 + 1,79 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2 + 1,5 * 2,6 - 0,9 * 2<lokal nr 9>	m2	19,852	
		(1,97 * 2 + 1,78 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2 + 1,5 * 2,6 - 0,9 * 2<lokal nr 10>	m2	19,800	
		(1,77 * 2 + 1,76 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2 + 1,5 * 2,6 - 0,9 * 2<lokal nr 11>	m2	18,656	
		(1,77 * 2 + 1,76 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2 + 1,5 * 2,6 - 0,9 * 2<lokal nr 12>	m2	18,656	
		(1,81 * 2 + 1,63 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2 + 1,5 * 2,6 - 0,9 * 2<lokal nr 13>	m2	18,188	
		(1,77 * 2 + 1,63 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2 + 1,5 * 2,6 - 0,9 * 2<lokal nr 14>	m2	17,980	
		(1,47 * 2 + 2,04 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2 + 1,5 * 2,6 - 0,9 * 2<lokal nr 15>	m2	18,552	
		(1,47 * 2 + 2,04 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2 + 1,5 * 2,6 - 0,9 * 2<lokal nr 16>	m2	18,552	
		(1,84 * 2 + 2,28 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2 + 1,5 * 2,6 - 0,9 * 2<lokal nr 27>	m2	21,724	
				RAZEM	190,096

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		(1,66 * 1,77) <lokal nr 8> (1,97 * 1,79) <lokal nr 9> (1,97 * 1,78) <lokal nr 10> (1,77 * 1,76) <lokal nr 11> (1,77 * 1,76) <lokal nr 12> (1,81 * 1,63) <lokal nr 13> (1,77 * 1,63) <lokal nr 14> (1,47 * 2,04) <lokal nr 15> (1,47 * 2,04) <lokal nr 16> (1,84 * 2,28) <lokal nr 27>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,938 3,526 3,507 3,115 3,115 2,950 2,885 2,999 2,999 4,195	
				RAZEM	32,229
32 d.1	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami - na klej. Płytki w kolorach kontrastujących jasnych i ciemnych. Wspomagające funkcjonowanie osobom słabo widzącym.	m2		
		(1,66 * 2 + 1,77 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 8> (1,97 * 2 + 1,79 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 9> (1,97 * 2 + 1,78 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 10> (1,77 * 2 + 1,76 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 11> (1,77 * 2 + 1,76 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 12> (1,81 * 2 + 1,63 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 13> (1,77 * 2 + 1,63 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 14> (1,47 * 2 + 2,04 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 15> (1,47 * 2 + 2,04 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 16> (1,84 * 2 + 2,28 * 2) * 2,60 - 0,9 * 2<lokal nr 27>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,036 17,752 17,700 16,556 16,556 16,088 15,880 16,452 16,452 19,624	
				RAZEM	169,096
33 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. Sufity	m2		
		(1,66 * 1,77) <lokal nr 8> (1,97 * 1,79) <lokal nr 9> (1,97 * 1,78) <lokal nr 10> (1,77 * 1,76) <lokal nr 11> (1,77 * 1,76) <lokal nr 12> (1,81 * 1,63) <lokal nr 13> (1,77 * 1,63) <lokal nr 14> (1,47 * 2,04) <lokal nr 15> (1,47 * 2,04) <lokal nr 16> (1,84 * 2,28) <lokal nr 27>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,938 3,526 3,507 3,115 3,115 2,950 2,885 2,999 2,999 4,195	
				RAZEM	32,229
34 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(1,66 * 1,77) <lokal nr 8> (1,97 * 1,79) <lokal nr 9> (1,97 * 1,78) <lokal nr 10> (1,77 * 1,76) <lokal nr 11> (1,77 * 1,76) <lokal nr 12> (1,81 * 1,63) <lokal nr 13> (1,77 * 1,63) <lokal nr 14> (1,47 * 2,04) <lokal nr 15> (1,47 * 2,04) <lokal nr 16> (1,84 * 2,28) <lokal nr 27>	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,938 3,526 3,507 3,115 3,115 2,950 2,885 2,999 2,999 4,195	
				RAZEM	32,229
35 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		10 * 1,5 * 2,6 * 2	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
36 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłóży z tynku	m2		
		10 * 1,5 * 2,6	m2	39,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,000
37 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		10 * 1,5 * 2,6	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
38 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2 * 10	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
39 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż stelaża prysznicowego	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż zasłona prysznicowa	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż półki pod lustrem	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
42 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż lustra	kpl		
		9	kpl	9,000	
				RAZEM	9,000
43 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż lustra składanego dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż wieszaka na papier toaletowy	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
45 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż dozownik mydła w toalecie	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
46 d.1	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż siedzisko pod prysznicem.	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
47 d.1	analiza indywidualna	Dostawa szczotki do czyszczenia toalety	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
48 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek.	m2		
		poz.33	m2	32,229	
				RAZEM	32,229
49 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.6 * 0,06 * 2,0 + poz.7 * 0,12 * 0,15 + poz.8 * 0,12 + poz.14 * 0,02 + poz.16 * 0,02 + poz.17 * 0,04	m3	7,527	
				RAZEM	7,527

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.49	m3	7,527	
				RAZEM	7,527
51 d.1		Oplata za utylizację	m3		
		poz.49	m3	7,527	
				RAZEM	7,527
2		Pomieszczenie nr 1 do adaptacji			
52 d.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie niezbędnych elementów wyposażenia lokalu przed robotami remontowymi - przeniesienie mebli, odtworzenie po robotach.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,75 * 3,43 - 0,26 * 1,05 - 0,68 * 0,26	m2	15,843	
				RAZEM	15,843
54 d.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okna i parapetu folią	m2		
		1,5 * 2,5	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
55 d.2	KNR 0-14 2010-07 analogia	Wykonanie kotary wejściowej z folii	m2		
		(2 + 1 + 1) * 2,6	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
56 d.2	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaż uchwytów, - demontaż dozownika mydła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - ościeżnice drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych - nadproża	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
59 d.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,0 * 2,3 + 0,3 * 0,2 * 2	m2	2,420	
				RAZEM	2,420
60 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1,2 + 1,5	m	2,700	
				RAZEM	2,700
61 d.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m2		
		(2,04 + 2,13) * 2,6 - 0,9 * 2 + 0,9 * 2,3	m2	11,112	
				RAZEM	11,112
62 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2		
		((2,04 + 2,13) * 2 * 2,6 - 0,9 * 2) * 2 + 0,9 * 2,4	m2	41,928	
				RAZEM	41,928
63 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm. Ściana przedpokój- pokój	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.2	KNR 4-01 0708-03 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
		2,6 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
65 d.2	KNR-W 4-01 0320-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - łazienka - drzwi "90"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.2	KNR-W 4-01 0320-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - przedpokój- drzwi "100"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. Drzwi łazienkowe "90"; drzwi wejściowe "100"	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.2	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż klamek.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.2	KNR 0-19 1024-06 analogia	Dostawa i montaż wkładki zamka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(1,04 + 0,16 + 3) * 1,5$	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
71 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina podłogowa	m2		
		$4,75 * 3,43 - 0,26 * 1,05 - 0,26 * 0,68 + (4,75 + 3,43) * 2 * 0,1$	m2	17,479	
				RAZEM	17,479
72 d.2	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - wywołanie spadków w łazienkach	m2		
		2 * 1,91	m2	3,820	
				RAZEM	3,820
73 d.2	KNR-W 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - wykucie pod odwodnienie liniowe	m2		
		1 * 0,3	m2	0,300	
				RAZEM	0,300
74 d.2	KNR-W 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - wykucie pod odwodnienie liniowe	m2		
		1 * 0,3	m2	0,300	
				RAZEM	0,300
75 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		$4,75 * 3,43 - 0,26 * 1,05 - 0,26 * 0,68$	m2	15,843	
				RAZEM	15,843
76 d.2	NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - grubość 15mm	m2		
		poz.75	m2	15,843	
				RAZEM	15,843
77 d.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 * 1,91	m2	3,820	
				RAZEM	3,820
78 d.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m2		
		(2 + 1,91) * 2 * 1,5	m2	11,730	
				RAZEM	11,730
79 d.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		(2 + 1,91) * 2	m	7,820	
				RAZEM	7,820
80 d.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		4 * 1,5	m	6,000	
				RAZEM	6,000
81 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek, układanych metodą zwykłą - - terakota antypoślizgowa.	m2		
		2 * 1,91	m2	3,820	
				RAZEM	3,820
82 d.2	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - - wykładzina PCV antypoślizgowa gr. 2mm.	m2		
		poz.76 - poz.81	m2	12,023	
				RAZEM	12,023
83 d.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - wywiniecie wykładziny	m		
		(2,62 + 3,43) * 2 + (2,0 + 1,39) * 2 - 1 * 0,9 * 2	m	17,080	
				RAZEM	17,080
84 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe.	m2		
		(2,00 + 1,91) * 2 * 2,6 + (2,62 + 3,43) * 2 * 2,6 + (2,0 + 1,39) * 2 * 2,6 - 1,5 * 1,5 - 3 * 0,9 * 2 + 2,5 * 2,6	m2	68,270	
				RAZEM	68,270
85 d.2	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwa między pokojem a łazienka oraz pokojem a korytarzem.	m		
		1 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.2	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		6 * 2,6 + 0,26 + 1,05 + 0,68	m	17,590	
				RAZEM	17,590
87 d.2	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami - na klej. Płytki w kolorach kontrastujących jasnych i ciemnych. Wspomagające funkcjonowanie osobom słabo widzącym. Łazienka.	m2		
		(2,00 + 1,91) * 2 * 2,6 - 1 * 0,9 * 2	m2	18,532	
				RAZEM	18,532
88 d.2	KNR-W 2-02 0318-01 analogia	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych - silikonowanie narożników ścian i podłogi, silikonowanie umywalk, misek ustępowych;	m		
		(2,00 + 1,91) * 2 + 6 * 2,6 + 0,26 + 1,05 + 0,68 + 1 + 1,4	m	27,810	
				RAZEM	27,810
89 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.84 - poz.87	m2	49,738	
				RAZEM	49,738
90 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		poz.75 - (2,04 + 2,13 + 0,4) * 0,12	m2	15,295	
				RAZEM	15,295

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. Sufity	m2		
		poz.90	m2	15,295	
				RAZEM	15,295
92 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.90	m2	15,295	
				RAZEM	15,295
93 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach. Pas wymiany nadproża w przedpokoju. Korytarz.	m2		
		1 * 1,5 * 2,6 * 2	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
94 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku. Pas wymiany nadproża w przedpokoju. Korytarz.	m2		
		1 * 1,5 * 2,6	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
95 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Korytarz.	m2		
		1 * 2,5 * 2,6	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
96 d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż stelaża prysznicowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż zasłona prysznicowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż półki pod lustrem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż lustra	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż wieszaka na papier toaletowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż dozownik mydła w toalecie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż siedzisko pod prysznicem.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.2	analiza indywidualna	Dostawa szczotki do czyszczenia toalety	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.2	analiza indywidualna	Przerobienie odbojów na korytarzu. Demontaż skrócenie i ponowny montaż. Demontaż wydłużenie i ponowny montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.2	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek, układanych metodą kombinowaną - naprawa posadzki w korytarzu po robotach.	m2		
		0,3 * 1,9	m2	0,570	
				RAZEM	0,570
107 d.2	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm - naprawa posadzki w korytarzu po robotach.	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.2	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek.	m2		
		poz.90	m2	15,295	
				RAZEM	15,295
109 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.57 * 0,06 * 2,0 + poz.58 * 0,12 * 0,15 + poz.59 * 0,12 + poz.70 * 0,02 + poz.71 * 0,02 + poz.72 * 0,04	m3	1,060	
				RAZEM	1,060
110 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.109	m3	1,060	
				RAZEM	1,060
111 d.2		Oplata za utylizację	m3		
		poz.109	m3	1,060	
				RAZEM	1,060
3		Pomieszczenie nr 2 do adaptacji			
112 d.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie niezbędnych elementów wyposażenia lokalu przed robotami remontowymi - przeniesienie mebli, odtworzenie po robotach.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,75 * 3,55 - 0,19 * 0,35	m2	16,796	
				RAZEM	16,796
114 d.3	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okna i parapetu folią	m2		
		1,5 * 2,5	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
115 d.3	KNR 0-14 2010-07 analogia	Wykonanie kotary wejściowej z folii	m2		
		(2 + 1 + 1) * 2,6	m2	10,400	
				RAZEM	10,400
116 d.3	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaż uchwytów, - demontaż dozownika mydła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - ościeżnice drzwi	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.3	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych - nadproża	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
119 d.3	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,0 * 2,3 + 0,3 * 0,2 * 2	m2	2,420	
				RAZEM	2,420
120 d.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1,2 + 1,5	m	2,700	
				RAZEM	2,700
121 d.3	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m2		
		(2,04 + 2,13) * 2,6 - 0,9 * 2 + 0,98 * 2,3	m2	11,296	
				RAZEM	11,296
122 d.3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m2		
		((2,04 + 2,13) * 2 * 2,6 - 0,9 * 2) * 2 + 0,98 * 2,3 + (0,55 * 2 + 0,15) * 2,6	m2	45,272	
				RAZEM	45,272
123 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm. Ściana przedpokój- pokój	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
124 d.3	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - łazienka - drzwi "90"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.3	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - przedpokój- drzwi "100"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. Drzwi łazienkowe "90"; drzwi wejściowe "100"	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
127 d.3	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż klamek.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
128 d.3	KNR 0-19 1024-06 analogia	Dostawa i montaż wkładki zamka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(4,75 + 3,55) * 2 * 1,5	m2	24,900	
				RAZEM	24,900
130 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina podłogowa	m2		
		4,75 * 3,55 - 0,19 * 0,35 + (4,75 + 3,55) * 2 * 0,1	m2	18,456	
				RAZEM	18,456
131 d.3	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - wywołanie spadków w łazienkach	m2		
		2 * 1,91	m2	3,820	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132 d.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2	RAZEM	3,820
		4,75 * 3,55 - 0,19 * 0,35	m2	16,796	
				RAZEM	16,796
133 d.3	KNR-W 4-01 0804-06	Nacięcie podłóży betonowego przecinakiem - wykucie pod odwodnienie liniowe	m2		
		1 * 0,3	m2	0,300	
				RAZEM	0,300
134 d.3	KNR-W 4-01 0804-06	Nacięcie podłóży betonowego przecinakiem - wykucie pod odwodnienie liniowe	m2		
		1 * 0,3	m2	0,300	
				RAZEM	0,300
135 d.3	NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - grubość 15mm	m2		
		poz. 132	m2	16,796	
				RAZEM	16,796
136 d.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m2		
		2 * 1,91	m2	3,820	
				RAZEM	3,820
137 d.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Krotność = 2	m2		
		(2 + 1,91) * 2 * 1,5	m2	11,730	
				RAZEM	11,730
138 d.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		(2 + 1,91) * 2	m	7,820	
				RAZEM	7,820
139 d.3	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		4 * 1,5	m	6,000	
				RAZEM	6,000
140 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek, układanych metodą zwykłą - - terakota antypoślizgowa.	m2		
		2 * 1,91	m2	3,820	
				RAZEM	3,820
141 d.3	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PCV antypoślizgowa gr. 2mm.	m2		
		poz. 135 - poz. 140	m2	12,976	
				RAZEM	12,976
142 d.3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone. Wykładzina PCV	m		
		(2,62 + 3,43) * 2 + (2,0 + 1,39) * 2 - 1 * 0,9 * 2	m	17,080	
				RAZEM	17,080
143 d.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe.	m2		
		(2,00 + 2,00) * 2 * 2,6 + (2,62 + 3,43) * 2 * 2,6 + (2,0 + 1,39) * 2 * 2,6 - 1,5 * 1,5 - 3 * 0,9 * 2 + 2,5 * 2,6	m2	68,738	
				RAZEM	68,738
144 d.3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwa między pokojem a łazienka oraz pokojem a korytarzem.	m		
		1 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
145 d.3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		4 * 2,6 + 0,26 + 1,05 + 0,68	m	12,390	
				RAZEM	12,390

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146 d.3	KNR 0-12 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami - na klej. Płytki w kolorach kontrastujących jasnych i ciemnych. Wspomagające funkcjonowanie osobom słabo widzącym. Łazienka.	m2		
		$(2,00 + 1,91) * 2 * 2,6 - 1 * 0,9 * 2$	m2	18,532	
				RAZEM	18,532
147 d.3	KNR-W 2-02 0318-01 analogia	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych - silikonowanie narożników ścian i podłogi, silikonowanie umywalk, misek ustępowych;.	m		
		$(2,00 + 1,91) * 2 + 6 * 2,6 + 0,26 + 1,05 + 0,68 + 1 + 1,4$	m	27,810	
				RAZEM	27,810
148 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.143 - poz.146	m2	50,206	
				RAZEM	50,206
149 d.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		poz.132 - $(2,04 + 2,13 + 0,4) * 0,12$	m2	16,248	
				RAZEM	16,248
150 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. Sufity	m2		
		poz. 149	m2	16,248	
				RAZEM	16,248
151 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 149	m2	16,248	
				RAZEM	16,248
152 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. Pas wymiany nadproża w przedpokoju. Korytarz.	m2		
		$1 * 2,5 * 2,6$	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
153 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Korytarz.	m2		
		$1 * 2,5 * 2,6$	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
154 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach. Pas wymiany nadproża w przedpokoju. Korytarz.	m2		
		$1 * 2,5 * 2,6 * 2$	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
155 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłóży z tynku. Pas wymiany nadproża w przedpokoju. Korytarz.	m2		
		$1 * 2,5 * 2,6$	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
156 d.3	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.3	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż stelaża prysznicowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.3	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż zasłona prysznicowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 d.3	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż półki pod lustrem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.3	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż lustra składanego dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.3	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż wieszaka na papier toaletowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.3	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż dozownik mydła w toalecie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.3	KNR 4-01 0322-01 analogia	Montaż siedzisko pod prysznicem.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
164 d.3	analiza indywidualna	Dostawa szczotki do czyszczenia toalety	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.3	analiza indywidualna	Przerobienie odbojów na korytarzu. Demontaż skrócenie i ponowny montaż. Demontaż wydłużenie i ponowny montaż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.3	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek, układanych metodą kombinowaną - naprawa posadzki w korytarzu po robotach.	m2		
		0,3 * 1,9	m2	0,570	
				RAZEM	0,570
167 d.3	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm - naprawa posadzki w korytarzu po robotach.	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek.	m2		
		poz. 149	m2	16,248	
				RAZEM	16,248
169 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.117 * 0,06 * 2,0 + poz.118 * 0,12 * 0,15 + poz.119 * 0,12 + poz.129 * 0,02 + poz.130 * 0,02 + poz.131 * 0,04	m3	1,452	
				RAZEM	1,452
170 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.169	m3	1,452	
				RAZEM	1,452
171 d.3		Oplata za utylizację	m3		
		poz.169	m3	1,452	
				RAZEM	1,452