

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 18.04.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Błonie i Źródła*

Znak sprawy: ID 1064503

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski (*pisownia oryginalna*) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur PE100 RC SDR11 PN10 z zatopionym drutem miedzianym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie wymagał rur PE100 RC SDR11 PN10 z zatopionym drutem miedzianym.

2. Prosimy o dokładne doprecyzowanie ilości oraz opisów wszystkich pompowni i tłoczni jakie należy wykonać w ramach ww. zadania.

Odpowiedź:

W ramach zadania należy wykonać przepompownie/tłocznie zgodnie z załączonym do postępowanie schematami i oznaczone jako:

Błonie: P1Bł, P3Bł, P4Bł

Źródła: P2Źr, P3Źr

3. Prosimy o wskazanie nazw ulic, w których należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej objętą wyżej wymienionym zamówieniem.

Odpowiedź:

Błonie - przebieg kanalizacji sanitarnej w poszczególnych ulicach wraz z ich nazwami pokazany jest na załączonym do postępowania pliku: Błonie_ZAKRES.

Wykaz ulic: Przemysłowa (fragment), Roberta Kocha, Cicha, Akacyjowa, Słoneczna (fragment), Miękińska (fragment).

Źródła - przebieg kanalizacji sanitarnej w poszczególnych ulicach wraz z ich nazwami pokazany jest na załączonym do postępowania pliku: Źródła_schemat.

Wykaz ulic: Akacyjowa, droga DK94 – przejście przewiertem pod drogą, Leśna, Kwiatowa, ul. Piaskowa – włączenie do istniejącej kanalizacji.

4. Projekt techniczny oraz przedmiar robót zakłada odtworzenie nawierzchni asfaltowej, zarówno dla dróg wojewódzkich jak i gminnych o następującej konstrukcji oraz grubości poszczególnych warstw:

- 15 cm warstwa odsączająca z piasku 0-2mm

- 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm — warstwa dolna

- 8 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 0 -31,5 mm— warstwa górna

- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Natomiast zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni naruszone jezdnie należy odbudować zgodnie z poniższym schematem:

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Jezdnia bitumiczna KR3 – drogi wojewódzkie:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm;
- Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm;
- Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm;
- Stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm.

Jezdnia bitumiczna KR2 – drogi gminne:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm;
- Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm;
- Stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm.

Prosimy o wskazanie, którą wersję należy przyjąć do wyceny oraz czy w wyliczeniach trzeba przyjąć te same warstwy oraz grubości zarówno dla dróg wojewódzkich jak i gminnych.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć warstwy konstrukcyjne wynikające z projektu odtworzenia nawierzchni.

5. Prosimy o wskazanie nazw ulic stanowiących pasy drogowe dróg wojewódzkich w których zaprojektowana została sieć kanalizacyjna, którą należy wykonać w ramach wyżej wymienionego zadania.

Odpowiedź:

Pas drogowy – droga wojewódzka: Błonie – ul. Miękińska.

6. Prosimy o wskazanie nazw ulic stanowiących pasy drogowe dróg gminnych w których zaprojektowana została sieć kanalizacyjna, którą należy wykonać w ramach wyżej wymienionego zadania.

Odpowiedź:

Wykaz ulic należący do dróg gminnych:

Błonie: Przemysłowa (fragment), Roberta Kocha, Cicha, Akacyjowa, Słoneczna (fragment).

Źródła: Akacyjowa, Leśna, Kwiatowa, ul. Piaskowa – włączenie do istniejącej kanalizacji.

7. Prosimy o wskazanie nazw ulic stanowiących pasy drogowe dróg powiatowych w których zaprojektowana została sieć kanalizacyjna, którą należy wykonać w ramach wyżej wymienionego zadania.

Odpowiedź:

Brak dróg powiatowych.

8. Projekt odtworzenia nawierzchni nie uwzględnia sposobu ani zakresu odtworzenia nawierzchni dróg powiatowych po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Prosimy o określenie warunków i zakresu odbudowy dla tego rodzaju dróg.

Odpowiedź:

Brak dróg powiatowych.

9. Zgodnie z załącznikami graficznymi projektu odtworzenia naruszone nawierzchnie należy odtworzyć w rejonie komór przewiertowych oraz po śladzie wykopu. W SWZ oraz w projekcie technicznym jest natomiast informacja, iż warstwę ścieraną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni i na całej długości prowadzonych robót po sfrezowaniu starej warstwy. Prosimy o określenie, którą wersję należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

W miejscach komór, oraz po wykopach (po śladzie) odtworzenie naruszonej nawierzchni należy wykonać w pełnej konstrukcji. Natomiast warstwę ścieraną należy wykonać na całej szerokości jezdni, na długości prowadzonych robót, po uprzednim sfrezowaniu starej warstwy.

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

10. Czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia na całej szerokości również pozostałych warstw konstrukcyjnych tj. warstw wiążącej, podbudowy itp.?

Odpowiedź:

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia pozostałych warstw konstrukcyjnych, które powstaną w trakcie prowadzenia prac Wykonawca będzie musiał je naprawić i odtworzyć.

11. Czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia warstwy ścieralnej na całej szerokości w ulicach, gdzie wykonanie sieci zaplanowane jest metodami bezwykopowymi?

Odpowiedź:

Jeżeli podczas prowadzenia prac będzie naruszona, lub uszkodzona lub naruszona nawierzchnia bitumiczna np. podczas wykonywania komór, odkrywek itp. to Zamawiający będzie wymagał odtworzenia warstwy ścieralnej na całej szerokości i na całej długości wykonywanej sieci.

12. Czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni bitumicznej również w przypadku, w którym sieć kanalizacji sanitarnej biegnie w poboczu lub zieleńcu drogi asfaltowej? Jeśli tak, to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Jeżeli podczas prac wykonywanych w poboczu, lub w pasie zielonym dróg nie dojdzie do naruszenia, lub uszkodzenia istniejącej nawierzchni to Zamawiający nie będzie wymagał odtworzenia nawierzchni bitumicznej

13. Zgodnie z decyzją Urzędu Gminy w Miękini nr RIN.7011.1.15.2022 z dn. 27 października 2022r:

„W przypadku ingerencji w nawierzchnie drogowe ulepszone w celu umieszczenia projektowanych systemów kanalizacyjnych, które w chwili wykonania prac projektowych:

- a) posiadają status dróg publicznych,
- b) objęte są gwarancją na ich wykonanie/modernizację,
- c) szerokość rozbiórki jezdni będzie przekraczać 40% całkowitej jej szerokości,

należy w projekcie, specyfikacji i kosztorysach wykonawczych uwzględnić ich odtworzenie na całej szerokości pasa jezdni na odcinkach w których będą umieszczane projektowane rurociągi sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W pozostałych przypadkach dopuszcza się odtworzenie nawierzchni jedynie po śladzie wykonanych rurociągów.”

Czy zatem potencjalny Wykonawca ma rozumieć że jeśli w czasie wykonywania robót naruszy mniej niż 40% szerokości jezdni nie zachodzi potrzeba odtwarzania nawierzchni na całej szerokości?

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni w pełnej konstrukcji należy wykonać w miejscach, gdzie została ona naruszona (wykonywanie wykopów, przekopów, komór, itp.) lub uszkodzona podczas prowadzenia robót. Warstwę ścieralną należy wykonać na całej szerokości drogi i na całej długości prowadzonych robót, po uprzednim sfrezowaniu starej warstwy.

14. Dotyczy wspomnianej w pytaniu 9 decyzji Urzędu Gminy w Miękini nr RIN.7011.1.15.2022 z dn. 27 października 2022r. Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej wykazu dróg publicznych objętych gwarancją na ich wykonanie/modernizację, w których biegnie sieć kanalizacji sanitarnej objęta wyżej wymienionym zamówieniem.

Odpowiedź:

Droga objęta gwarancją: Błonie – ul. Akacyjowa (gwarancja na fragmencie drogi, która nie jest publiczna).

15. Czy Zamawiający będzie wymagał montażu wkładek z PU oraz wkładek z PU i wykładziny z PEHD tylko w niektórych studniach wskazanych w dokumentacji projektowej oraz zestawieniu studni (plik

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

„Tabela1_Zestawienie studni.pdf”)? Czy jednak w ramach zadania będzie należało zastosować wkładki lub wkładki i wykładziny we wszystkich studniach?

Odpowiedź:

Wkładki z PU i wykładziny z PEHD należy zastosować zgodnie z zestawieniem studni.

16. Czy Wykonawca będzie zobligowany do ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w ramach prowadzonych prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź:

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania decyzji zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz do ponoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

17. Czy Wykonawca będzie zobligowany do ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w ramach prac związanych z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych docelowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych?

Odpowiedź:

Opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w okresie od momentu wykonania nawierzchni tymczasowej do nawierzchni docelowej, nie będzie naliczana.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.