

Wałbrzych, dnia 24.01.2025 r.

DZPZ-530 - Zp/70/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa angiografu w ramach realizacji zadania pn.: "Poprawa bazy leczniczej" oraz adaptacja budowlano – techniczna pomieszczenia do angiografu.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy odpowiedzi na pytania nr 6, 7 i 8 z dnia 17.01.2025 r

Zamawiający odpowiadając na pytania nr 6, 7 i 8 z dnia 17.01.2025 r. udzielił odpowiedzi o treści:

„Tak, Zamawiający potwierdza”, przez co uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.

Opisany w pkt 173 „Dwutłokowy, automatyczny wstrzykiwacz kontrastu” dotyczył rozwiązania dedykowanego zabiegom neuroradiologicznym jak i kardiologicznym.

Funkcjonalności opisane przez Pytającego w w/w. pytaniach dotyczą wstrzykiwaczy jednotłokowych o mniejszej użyteczności, nie dopuszczonych do postępowania odpowiedzią na pytanie nr 5. Nie są one dostępne dla wymaganych rozwiązań dwutłokowych, powoduje to według naszej wiedzy wykluczenie możliwości zaoferowania jakiegokolwiek wstrzykiwacza automatycznego.

Prosimy o sprostowanie odpowiedzi i dopuszczenie dwutłokowego, automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, zgodnie z pierwotnym opisem w pkt 173 (Zał. Nr 1 do SWZ).

Odp.: Zamawiający sprostuje Pytania i odpowiedzi cz.2 pyt: 6 ,7, 8 w następujący sposób: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy odpowiedzi na pytania nr 76 i 90 z dnia 17.01.2025 r

W odpowiedziach Zamawiającego na pytania nr 76 i 90 z dnia 17.01.2025 r. zostały podane dwie różne wartości mocy wymaganej szafy zasilania separowanego (10 kW i 8kW) i różne ilości obwodów (8 i 4).

Prosimy o jednoznaczne wskazanie mocy szafy IT oraz ilości obwodów.

Odp.: Zamawiający sprostuje Pytania i odpowiedzi cz.2 pyt: 76 w następujący sposób: Moc 10 kW, 8 obwody.

Pytanie nr 3 dotyczy odpowiedzi na pytania nr 75 z dnia 17.01.2025 r

W odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 75 z dnia 17.01.2025 r. zostało wskazane, że oświetlenie z regulacją w systemie DALI ma być zamontowane we wszystkich pomieszczeniach pracowni angiografu i pomieszczeniu technicznym w poziomie piwnic. Natomiast w PFU wymaganie to dotyczy tylko sali badań (analogicznie jak w sąsiedniej sali angiografu).

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, gdzie należy zamontować oświetlenie z regulacją DALI.

Odp.: Zamawiający sprostuje Pytania i odpowiedzi cz.2 pyt: 75 w następujący sposób: Tylko pracownia angiografu.

Pytanie nr 4 dotyczy odpowiedzi na pytania nr 70 i 71 z dnia 17.01.2025 r

W odpowiedziach Zamawiającego na pytania nr 70 i 71 z dnia 17.01.2025 r. został wskazany brak konieczności wymiany okładzin ściennych. Według nas nie ma możliwości wymiany instalacji wentylacyjnej bez ingerencji w okładziny ścienne.

Wobec czego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wykończenia zgodnie z wariantem 1 czy 2?

Wariant 1. Częściowy demontaż wykładzin ściennych w miejscach przebiegu instalacji wentylacyjnej i odtworzenie w postaci zabudowy płytą GK wraz z malowaniem. Rozwiązanie mało estetyczne, gdyż obecna, ponad 10 letnia wykładzina jest przebarwiona w licznych miejscach i niesie duże ryzyko uszkodzeń w najbliższej przyszłości.

Wariant 2. Wymiana okładzin ściennych w całym pomieszczeniu pracowni z udzieleniem gwarancji na wykonaną wymianę. Czas pracy nowego angiografu to min. 10 lat, dlatego zalecamy kompleksową jej wymianę.

Odp.: Zamawiający oczekuje wykończenia zgodnie z wariantem nr 1.

Pytanie nr 5 dotyczy odpowiedzi na pytania nr 31 z dnia 17.01.2025 r

Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 31 z dnia 17.01.2025 wprowadził wymóg przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdz. VIII Pkt 1 i 3 SWZ dodatkowo dla sprzętu wymienionego w załączniku nr 1e (tj. dla sprzętu komputerowego).

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty ogólnych ulotek produktowych / specyfikacji technicznych dla sprzętu komputerowego wymienionego w Zał. Nr 1e?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Zatwierdzam:

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek**