

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Awaryjna przebudowa studni rewizyjnej i uszczelnienie dna zbiorników na ścieki

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	dz. 165 obręb Pilchy, Pilchy 27, 12-200 Pisz
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2025-02-26

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Awaryjna przebudowa studni rewizyjnej i uszczelnienie dna zbiorników na ścieki

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Przebudowa studni rewizyjnej i uszczelnienie dna zbiorników na ścieki [CPV:45332000-3:Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne]		
1	KNR 4-04 0305-0800		Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 15cm - analogia rozbiórka przekrycia studni rewizyjnej	1 m3	0,4545
			0,15*(1,2*3,2-0,9*0,9)		0,45450
2	KNNR 1 0318-0100		Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3	4,8696
			1,0*2,0*3,0-3,14*1,2*1,2/4*1,0		4,86960
3	Kalkulacja własna		Dopłata za piasek do zasypania istniejącego zbiornika rewizyjnego	m3	4,8696
			1,0*2,0*3,0-3,14*1,2*1,2/4*1,0		4,86960
4	KNNR 11 0502-0100		Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC kielichowych w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. do 5 m i średnicy 160 mm	m	3,0000
			3,0		3,00000
5	KNNR 11 0405-0300		Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowych wykopach o gł. 2 m - analogia studnia głębokości do 1 m	studnia	1,0000
			1		1,00000
6	KNNR 11 0405-0400		Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. ponad 2 m studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie - analogia potrącenie o 1,0 m głębokości	0.5 m	-2,0000
			-2		-2,00000
7	KNR 4-05II 0220-03		Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o śr.wewn. 1600 mm - grub.osadudo 30 cm	szt.	2,0000
			2		2,00000
8	KNNR 2W 0604-0100		Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii pozioma podposadzkowa	100 m2	0,0353
			3,14*1,5*1,5/4*2		3,53250
9	KNNR 10 0203-0100		Podłoże betonowe, umocnienia skarp i dna, schody, studzienki żelbetowe. Podłoża pod konstrukcje - analogia zabetonowanie dna studni betonem min C16/20	1 m3	0,3533
			(0,10*3,14*1,50*1,50/4)*2		0,35325
10	KNR 2-18 0621-0600		Płyty żelbetowe przejściowe o średnicy 1600mm na kominach komór i studzienek - analogia demontaż i ponowny montaż płyty przekrycia studni (tylko nakład R).	1 kpl	2,0000
			2		2,00000