

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	
Lokalizacja obiektu	działka 1/150, działka 816, obręb 0003 Radoszyn, Nysa
Zamawiający	GMINA NYSA UL. KOLEJOWA 15 48-300 NYSA
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe NORMAN Sp.z o.o ul. Fordońska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU OPRACOWANIA - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	KONSTRUKCJA				
1.1.	Roboty ziemne				
1.2.	Fundamenty - Ławy				
1.3.	Fundamenty - Stopy				
1.4.	Ściany fundamnetowe murowane				
1.5.	Izolacje fundamnetów (ławy i stopy)				
1.6.	Izolacje ścian fundamentowych				
1.7.	Podkład podposadzki				
1.8.	Nadproża				
1.9.	Trzpień				
1.10.	Wieńce				
1.11.	Wieńce i trzpień attyki				
1.12.	Strop				
1.13.	Konstrukcja drewniana				
1.14.	Konstrukcja stalowa				
2.	ARCHITEKTURA				
2.1.	Ściany murowane				
2.2.	Stropodach				
2.3.	Stolarka				
2.4.	Ślusarka				
2.5.	Posadzki				
2.6.	Sufity				
2.7.	Wykończenie ścian				
2.8.	Elewacja				
2.9.	Wyposażenie				
3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
3.1.	Przygotowanie terenu				
3.2.	Nawierzchnie				
3.2.1.	TYP 1 - nawierzchnia ciągów pieszo-jezdných				
3.2.2.	TYP 2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz wykończenia stref wejściowych (rampy i schody zewnętrzne)				
3.2.3.	TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych				
3.2.4.	TYP 4 - Nawierzchnia ścieżek ogrodowych				
3.2.5.	TYP 5 – Nawierzchnia tarasów przy mieszkaniach				
3.3.	Opaska żwirowa				
3.4.	Elementy liniowe				
3.5.	Mała architektura				
3.6.	Zieleń				
3.6.1.	Nasadzenia				
3.6.2.	Łąka kwietna				
3.6.3.	Trawnik				
3.7.	Inne				
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	KONSTRUKCJA							
1.1.	Roboty ziemne							
1.2.	Fundamenty - Ławy							
1.3.	Fundamenty - Stopy							
1.4.	Ściany fundamnetowe murowane							
1.5.	Izolacje fundamnetów (ławy i stopy)							
1.6.	Izolacje ścian fundamentowych							
1.7.	Podkład podposadzki							
1.8.	Nadproża							
1.9.	Trzpień							
1.10.	Wieńce							
1.11.	Wieńce i trzpień attyki							
1.12.	Strop							
1.13.	Konstrukcja drewniana							
1.14.	Konstrukcja stalowa							
2.	ARCHITEKTURA							
2.1.	Ściany murowane							
2.2.	Stropodach							
2.3.	Stolarka							
2.4.	Ślusarka							
2.5.	Posadzki							
2.6.	Sufity							
2.7.	Wykończenie ścian							
2.8.	Elewacja							
2.9.	Wyposażenie							
3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU							
3.1.	Przygotowanie terenu							
3.2.	Nawierzchnie							
3.2.1.	TYP 1 - nawierzchnia ciągów pieszo-jezdných							
3.2.2.	TYP 2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz wykończenia stref wejściowych (rampy i schody zewnętrzne)							
3.2.3.	TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych							
3.2.4.	TYP 4 - Nawierzchnia ścieżek ogrodowych							
3.2.5.	TYP 5 – Nawierzchnia tarasów przy mieszkaniach							
3.3.	Opaska żwirowa							
3.4.	Elementy liniowe							
3.5.	Mała architektura							
3.6.	Zieleń							
3.6.1.	Nasadzenia							
3.6.2.	Łąka kwietna							
3.6.3.	Trawnik							
3.7.	Inne							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. KONSTRUKCJA				
1.1. Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0218/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 Nr ST: B-01.01.01	m3	3.136,67
2	KNR AT-06 0104/04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II Nr ST: B-01.01.01	t	1.292,10
3	KNR AT-06 0108/01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I Nr ST: B-01.01.01	kurs	81
4	KNR AT-06 0108/04	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I Nr ST: B-01.01.01 (dopłata 10x)	kurs	81
5	KNR 2-01 0206/03.2	Zasypanie wykopu pod fundamenty Nr ST: B-01.01.01	m3	2.329,11
1.2. Fundamenty - Ławy				
6	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10 cm	m3	62,500
7	KNR 0-20 0265/02.2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m w deskowaniu systemowym z transportem betonu C25/30	m3	170,640
8	KNR 0-20 0265/03.2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m w deskowaniu systemowym z transportem betonu C25/30	m3	12,420
9	KNR-W 2-02 0245/01.2 + KNR-W 2-02 0245/03.2	Ściany żelbetowe grubości 24cm w deskowaniu systemowym C25/30	m2	136,52
10	KNR 2-02 0290/02	Zbrojenie - przygotowanie i montaż	t	13,03
1.3. Fundamenty - Stopy				
11	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10 cm	m3	1,584
12	KNR 0-20 0266/03.2	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym z transportem betonu C25/30	m3	4,400
13	KNR 2-02 0290/02	Zbrojenie - przygotowanie i montaż	t	0,25
1.4. Ściany fundamnetowe murowane				
14	KNR-W 2-02 0101/06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściana 24cm	m3	148,24
15	KNR-W 2-02 0101/06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej -ściana 18cm	m3	8,52
1.5. Izolacje fundamnetów (ławy i stopy)				
16	KNR 2-02 0603/09	Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych	m2	614,000
17	KNR 2-02 0603/10	Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych - warstwa druga	m2	614,000

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-02 0602/09	Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni poziomych	m2	483,200
19	KNR 2-02 0602/10	Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni poziomych - warstwa druga	m2	483,200
1.6. Izolacje ścian fundamentowych				
20	KNR 2-02 0603/09	Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych	m2	1.603,016
21	KNR 2-02 0603/10	Hydroizolacje przeciwwodne powierzchni pionowych - warstwa druga	m2	1.603,016
22	KNR 2-02 0609/08	Izolacje pionowe z płyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - XPS 20 cm	m2	325,570
1.7. Podkład podposadzki				
23	KNR 2-02 1101/07.12	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw gr 30cm	m3	275,87
24	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m3	275,87
25	KNR-W 2-02 1101/03	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10 cm	m3	91,955
1.8. Nadproża				
26	KNR 0-20 0271/01.2	Belki w deskowaniu systemowym (C30/37)	m3	25,007
27	KNR 2-02 0290/02	Zbrojenie - przygotowanie i montaż	t	3,51
1.9. Trzpienie				
28	KNR-W 2-02 0247/03.2	Słupy żelbetowe podziemia w deskowaniu systemowym (C30/37)	m3	8,07
29	KNR 2-02 0290/02	Zbrojenie - przygotowanie i montaż	t	0,55
1.10. Wieńce				
30	KNR 0-20 0271/01.2	Belki w deskowaniu systemowym (C30/37)	m3	45,552
31	KNR 2-02 0290/02	Zbrojenie - przygotowanie i montaż	t	4,22
1.11. Wieńce i trzpienie attyki				
32	KNR-W 2-02 0247/03.2	Słupy żelbetowe podziemia w deskowaniu systemowym (C30/37)	m3	1,70
33	KNR 0-20 0271/01.2	Belki w deskowaniu systemowym (C30/37)	m3	12,845
34	KNR 2-02 0290/02	Zbrojenie - przygotowanie i montaż	t	1,55
1.12. Strop				
35	KNR 2-02u1 0202-28/02	Strop 22cm -Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN podparte teleskopami stalowymi (C30/37)	m2	1.132,420
36	KNR 2-02u1 0202-28/06	Wykonanie nadbetonu w stropach (C30/37)	m3	169,863

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 2-02u1 0202-28/09	Zbrojenie nadbetonu w stropach założono 15kg/m2	t	16,986
1.13. Konstrukcja drewniana				
38	KNR 2-02 0406/06	Płatwie	m3	3,14
39	KNR 2-02 0408/06	Krokwie	m3	1,76
40	KNR 2-02 0407/06	Słupy	m3	4,81
41	KNR 2-02 0408/06	Pierścień	m3	0,95
42	KNR 2-02 0408/06	Wiązar	m3	1,50
1.14. Konstrukcja stalowa				
43	KNR 2-05 0208/04	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon	t	0,594
2. ARCHITEKTURA				
2.1. Ściany murowane				
44	KNR K-28 0201/07.1	Ściana murowana nośna z bloczków silikatowych gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej	m2	1.586,793
45	KNR K-28 0201/07.1	Ściana murowana nośna z bloczków silikatowych gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej- attyka	m2	220,373
46	KNR K-28 0201/06.1	Ściana murowana nośna z bloczków silikatowych gr. 18cm na zaprawie cienkowarstwowej	m2	131,400
47	KNR K-28 0202/03.1	Ścianki działowe z bloczków SILKA E12	m2	102,971
48	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	78,400
49	KNR 2-02 0121/05	Ścianki działowe z luksferów	m2	46,390
2.2. Stropodach				
50	KNR-W 2-02 0602/01	Preparat gruntujący	m2	1.229,180
51	KNR 2 0507/01	Pokrycie dachów papą podkładową - paroizolacja	m2	1.229,180
52	KNR-W 2-02 0612/03	Wełna mineralna gr. 20 cm	m2	1.229,180
53	KNR-W 2-02 0612/03	Wełna mineralna hydrofobizowana ze spadkiem gr. 10-30cm	m2	1.229,180
54	KNR-W 2-02 0504/02 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - wierzchniego krycia i podkładowa	m2	1.229,180
55	KNR-W 2-02 0615/01 analogia	Mata retencyjno-drenażowa	m2	1.229,180

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
56	KNR 2-31 0114/07	Kamień płukany 4-16cm	m2	1.229,180
		<i>odwodnienie</i>		
57	KNR-W 2-02 0531/04 analogia	Rury spustowe z PVC okrągłe	m	29,070
58	KNR 2-02 0514/06	Obsadzenie wpustu dachowego dla rur spustowych	szt	9,000
59	Kalkulacja indywidualn a	Przelew awaryjny 30x10 cm - dostawa i montaż	szt	6,000
		<i>Attyka</i>		
60	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą podkładową attyki	m2	44,590
61	KNR 0-21 4007/03 analogia	Poszycie attek z płyt OSB gr. 22mm od wierzchu	m2	120,393
62	KNR-W 2-02 0514/02.1	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	205,114
63	KNR K-08 0103/01.1	Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej klejem na ścianach attyki gr. 10 cm	m2	173,901
64	KNR 0-33 01/05.2	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	156,065
65	KNR-W 2-02 0605/07	Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach pionowych attyki	m2	66,885
		<i>Dach pergoli - warstwy założono</i>		
66	KNR 2-02 0501/01.1	Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą termozgrzewalną	m2	142,630
67	KNR 2-02 0501/01.1	Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą podkładową	m2	142,630
68	KNR K-05 0102/03	Wykonanie deskowania połaci dachu	m2	142,630
69	KNR K-05 0105/01	Montaż łat	m2	142,630
70	KNR-W 2-02 0514/02.1	Obróbki z blachy stalowej	m2	46,300
		<i>Dach altany - warstwy założono</i>		
71	KNR 2-02 0501/01.1	Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą termozgrzewalną	m2	91,751
72	KNR 2-02 0501/01.1	Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą podkładową	m2	91,751
73	KNR K-05 0102/03	Wykonanie deskowania połaci dachu	m2	82,161
74	KNR-W 2-02 0514/02.1	Obróbki z blachy stalowej		

Tabela przedmiaru robót

Strona 8/28

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	29,276
		2.3. Stolarka		
		<i>Drzwi wewnętrzne</i>		
75	KNNR 2 1302/03	DW1c-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, stalowych o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,818
76	KNNR 2 1302/03	DW8-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, stalowych o wym. 200x126cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	6,664
77	KNR 2-02s 1017/02	DW1a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,695
78	KNR 2-02s 1017/02	DW1b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,695
79	KNR 2-02s 1017/02	DW1d-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	5,390
80	KNR 2-02s 1017/02	DW1e-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,695
81	KNR 2-02s 1017/02	DW1f-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,695
82	KNR 2-02s 1017/02	DW2a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	39,270
83	KNR 2-02s 1017/02	DW2b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,695
84	KNR 2-02s 1017/02	DW3-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,100
85	KNR 2-02s 1017/02	DW4-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	45,815
86	KNR 2-02s 1017/02	DW5a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	4,200
87	KNR 2-02s 1017/02	DW5b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,100
88	KNR 2-02s 1017/02	DW6-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	6,930
89	KNR 2-02s 1017/02	DW7-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	3,332
90	KNR 2-02s 1017/02	DW9-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	4,900
91	KNR 2-02s 1017/02	DW10-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	4,900
92	KNR 2-02s 1017/02	DW11-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,310
		<i>Drzwi zewnętrzne</i>		
93	KNR 0-19 1024/11	DZ-1 - Montaż drzwi aluminiowych o wym. 190 x 200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2	4,900
94	KNR 0-19 1024/11	DZ-2 - Montaż drzwi aluminiowych o wym. 86 x 202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2	32,742
95	KNR 0-19 1024/11	DZ-3 - Montaż drzwi aluminiowych o wym. 120 x 200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2	9,555
		<i>Witryny aluminiowe</i>		

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
96	KNR 0-19 1024/11	WZ-1-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych w systemie aluminiowo-szklanym o wym. 320x245cm	m2	47,040
97	KNR 0-19 1024/11	WZ-2-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych w systemie aluminiowo-szklanym o wym. 414x245cm	m2	10,143
98	KNR 0-19 1024/11	WZ-3-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych w systemie aluminiowo-szklanym o wym. 168x245cm	m2	4,116
99	KNR 0-19 1024/11	WZ-4-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych w systemie aluminiowo-szklanym o wym. 249x214cm	m2	10,657
		<i>Stolarka okienna</i>		
100	KNR 0-19 1024/02	O-1 Dostawa i montaż okien z aluminium o wym110x170cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	24,310
101	KNR 0-19 1024/02	O-2 Dostawa i montaż okien z aluminium o wym150x170cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	30,600
102	KNR 0-19 1024/02	O-2a Dostawa i montaż okien z aluminium o wym150x105cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	1,575
103	KNR 0-19 1024/02	O-3a Dostawa i montaż okien z aluminium o wym118x214cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	32,828
104	KNR 0-19 1024/02	O-3b Dostawa i montaż okien z aluminium o wym102x214cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	2,183
105	KNR 0-19 1024/02	O-4 Dostawa i montaż okien z aluminium o wym140x214cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	2,996
106	KNR K-06 0243/01	Świetlik aluminiowy dachowy	szt	1,000
		<i>Parapety</i>		
107	KNR-W 2-02 0514/02.1	Parapety zewnętrzne	m2	18,046
108	KNR 2 0302/07	Parapety wewnętrzne	m	51,560
		2.4. Ślusarka		
109	KNR 2-02 1209/02	Barierki na wysokości 110 cm od zewnątrz	m	32,300
		2.5. Posadzki		
		<i>Posadzka na gruncie</i>		
110	KNR-W 2-02 0606/01	Folia PE, gr. 0,3mm	m2	919,550
111	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 20 cm	m2	919,550
112	KNR-W 2-02 0606/01	Folia PE, gr. 0,3mm	m2	919,550
113	KNR 2-02u2 1125/01; KNR 2-02u2 1125/02; KNR 2-02 1106/07	Jastrych dylatowany od ścian, beton zbrojony włóknem rozproszonym, gr. 10cm	m2	919,550
113.1	KNR 2-02u2 1125/01	Podkłady betonowe o grubości 8cm		

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	919,550
113.2	KNR 2-02u2 1125/02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm (dopłata 2x)	m2	919,550
114	KNR K-32 0202/01	Izolacja przeciwwilgociowa (folia w płynie)	m2	125,530
		<i>Wykończenia posadzki</i>		
115	KNR 2-02u1 B-0202-0019 00/03 analogia	Posadzki z płytek gresowych układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	179,890
116	KNKRB 2 1105/06	Parkiet przemysłowy mozaika	m2	742,200
117	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie drewniane	m	816,420
118	Kalkulacja indywidualn a	Wycieraczki systemowe - dostawa i montaż	m2	5,610
		2.6. Sufity		
		<i>Sufity tynkowane</i>		
119	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących	m2	131,500
120	KNR 9-03 0306/06.3	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, gipsowe zwykłe na stropach wykonywane sposobem maszynowym	m2	131,500
121	KNR K-04 0201/02.3	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba emulsyjna)	m2	131,500
		<i>sufit podwieszany monolityczny</i>		
122	KNR 9-09 0302/03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych	m2	694,450
123	KNR K-04 0305/06.1	Gładzie gipsowe stropów na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	694,450
124	KNR K-04 0201/02.3	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem	m2	694,450
		<i>Sufit podwieszany z wełny drzewnej</i>		
125	KNR 9-12 0301/08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym 5cm	m2	129,540
126	KNNR 7 0702/02	Akustyczne panele 2.5 cm - wełna drzewna z wełną akustyczną (rozwiązanie systemowe)	m2	129,540
		2.7. Wykończenie ścian		
		<i>Strefa prywatna - pokoje</i>		
127	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża	m2	515,981
128	KNR 9-03 0106/04.1	Tynk strukturalny, efekt "baranek"	m2	515,981
129	KNR 9-03 0106/04.1	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym - do 110 cm	m2	312,322
130	KNR 2-02 1505/03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ścian wewnętrznych - farba olejna do 110 cm	m2	312,322
		<i>Strefa prywatna - zabudowa kuchenna</i>		

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
131	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża	m2	118,371
132	KNR 9-03 0106/04.1	Tynk strukturalny, efekt "baranek"	m2	118,371
133	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących	m2	78,914
134	KNR 2-02u2 2803/03.1 analogia	Płytki ścienna 20x20 cm do wys. 110cm	m2	78,914
		<i>Strefa prywatna - łazienka</i>		
135	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża	m2	94,149
136	KNR 9-03 0106/04.1	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	94,149
137	KNR K-04 0201/02.3	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba odporna na zmywanie)	m2	94,149
138	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących	m2	342,596
139	KNR-W 2-02 0840/01	Licowanie ścian płytkami gresowymi do 220 cm	m2	342,596
		<i>Strefa wspólna - pomieszczenia i korytarze</i>		
140	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża	m2	533,203
141	KNR 9-03 0106/04.1	Tynk strukturalny, efekt "baranek"	m2	533,203
142	KNR 9-03 0106/04.1	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym - do 110 cm	m2	287,381
143	KNR 2-02 1505/03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ścian wewnętrznych - farba olejna do 110 cm	m2	287,381
		<i>Strefa wspólna - zabudowa kuchenna i wiatrołap</i>		
144	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża	m2	38,477
145	KNR 9-03 0106/04.1	Tynk strukturalny, efekt "baranek"	m2	38,477
146	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących	m2	20,493
147	KNR 2-02u2 2803/03.1 analogia	Płytki ścienna 20x20 cm do wys. 110cm	m2	20,493
		<i>Strefa wspólna - łazienka</i>		
148	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża	m2	28,560
149	KNR 9-03 0106/04.1	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, cementowo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	28,560
150	KNR K-04 0201/02.3	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba odporna na zmywanie)	m2	28,560

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
151	KNR 9-03 0109/06.6	Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących	m2	71,340
152	KNR-W 2-02 0840/01	Licowanie ścian płytkami gresowymi do 220 cm	m2	71,340
		<i>Pozostałe</i>		
153	KNR 2-02 2005/01 analogia	Okładziny ościeży ze sklejki sosnowej	m2	56,124
		2.8. Elewacja		
		<i>Cokół</i>		
154	KNR 0-33 01/05.2	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	129,070
155	KNR 0-33 25/01.1	Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych	m2	129,070
156	KNR 0-33 24/05	Tynki elewacyjne, cokołowe	m2	129,070
		<i>Ściana zewnętrzna tynkowana</i>		
157	KNR K-58 0103/02.1	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm na zaprawę klejową	m2	479,839
158	KNR K-58 0104/01	Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych	m2	479,839
159	KNR K-58 0105/01.1 analogia	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego	m2	479,839
160	KNR K-58 0110/03.3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikatowej	m2	479,839
		<i>Ściana zewnętrzna fasada wentylowana</i>		
161	KNR K-08 0103/01.1	Przyklejenie płyt fasadowych laminowanych welonem szklanym z wełny mineralnej gr. 20 cm	m2	402,802
162	KNNR 2 1108/01	Podkonstrukcja drewniana gr. 24cm na aluminiowych konsolach systemowych	m2	402,802
163	KNNR 2 1108/02	Ściany wykończone deskami drewnianymi sosnowymi	m2	402,802
164	KNR 2-02 2605/01	Okładzina z paneli elewacyjnych włókno cementowe na podkonstrukcji systemowej - ościeża	m2	51,254
		<i>Ościeża tynkowane</i>		
165	KNR 0-28 2629/05	Montaż listew typu APU przy ociepleniu ścian budynków - ościeża	mb	129,080
166	KNR 0-33 21/01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m	129,080
167	KNR 0-33 01/05.2	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	25,816
168	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m2	25,816
169	KNR K-29r09 0110/05.1	Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podłożu ościeży o szerokości do 30cm	m2	25,816
		<i>Sufit zewnętrzny drewniany</i>		

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
170	KNR K-08 0103/01.1	Przyklejenie płyt fasadowych laminowanych welonem szklanym z wełny mineralnej gr. 20 cm	m2	296,540
171	KNR 2-02 2011/01 analogia	Sufit podwieszany drewniany	m2	296,540
		<i>Rusztowania</i>		
172	KNR 2-02 1610/03	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 20m	m2	290,000
173		Praca rusztowań - Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) Nakłady robocizny= 4494,856 r-g (poz. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 170, 171) Skład zespołu roboczego= 5 Współczynnik przestoju= 0,84 Współczynnik za pomosty= 1,2	kpl	1,000
174	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych	m2	290,000
		<i>Pozostałe</i>		
175	Kalkulacja indywidualna	Drabiny - wejście na dach	szt.	1,000
		2.9. Wyposażenie		
176	Kalkulacja indywidualna	Miska WC podwieszana - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
177	Kalkulacja indywidualna	Miska WC wisząca - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	1,000
178	Kalkulacja indywidualna	Deska WC Wolnoopadająca Pełne Siedzisko - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
179	Kalkulacja indywidualna	Uchwyt prosty połysk - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
180	Kalkulacja indywidualna	Uchwyt ścienny składany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	54,000
181	Kalkulacja indywidualna	Drążek prysznicowy wygięty - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
182	Kalkulacja indywidualna	Siedzisko prysznicowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
183	Kalkulacja indywidualna	Zestaw prysznicowy ścienny termostatyczny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
184	Kalkulacja indywidualna	Dozownik ścienny szklany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	37,000
185	Kalkulacja indywidualna	Haczyk podwójny ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	37,000

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
186	Kalkulacja indywidualna	Szczotka metalowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	19,000
187	Kalkulacja indywidualna	Wieszak na papier - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	19,000
188	Kalkulacja indywidualna	Umywalka wisząca dla niepełnosp. - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
189	Kalkulacja indywidualna	Umywalka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
190	Kalkulacja indywidualna	Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	19,000
191	Kalkulacja indywidualna	Przycisk spłukujący - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	19,000
192	Kalkulacja indywidualna	lustro łazienkowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	19,000
193	Kalkulacja indywidualna	zawór czerpalny ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	19,000
194	Kalkulacja indywidualna	kratka podłogowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	19,000
		<i>mieszkania</i>		
195	Kalkulacja indywidualna	lustro - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
196	Kalkulacja indywidualna	zegar ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	22,000
197	Kalkulacja indywidualna	stolik nocny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	20,000
198	Kalkulacja indywidualna	łóżko 90x200 cm - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	14,000
199	Kalkulacja indywidualna	łóżko 140x200 cm - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	3,000
200	Kalkulacja indywidualna	krzesło drewniane - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	65,000
201	Kalkulacja indywidualna	stół rozkładany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	17,000
202	Kalkulacja indywidualna	wspornik na półkę - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	42,000

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
203	Kalkulacja indywidualna	komoda pod biurko - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
204	Kalkulacja indywidualna	lampa podłogowa do czytania - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	17,000
205	Kalkulacja indywidualna	fotel uszak czerwony - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	14,000
206	Kalkulacja indywidualna	fotel uszak czerwony P20 - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	14,000
207	Kalkulacja indywidualna	sofa 2-osobowa rozkładana - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	4,000
208	Kalkulacja indywidualna	mała lodówka do zabudowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	17,000
209	Kalkulacja indywidualna	lodówka do zabudowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	1,000
210	Kalkulacja indywidualna	piekarnik elektryczny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
211	Kalkulacja indywidualna	płyta indukcyjna 2 pola - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	17,000
212	Kalkulacja indywidualna	płyta indukcyjna 4 pola - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	1,000
213	Kalkulacja indywidualna	wbudowany okap kominowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
214	Kalkulacja indywidualna	zlew wpuszczany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
215	Kalkulacja indywidualna	bateria z wysuwany wylotem wody - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	18,000
216	Kalkulacja indywidualna	sofa 3-osobowa czerwona - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	2,000
217	Kalkulacja indywidualna	fotel czerwony P32 - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	2,000
218	Kalkulacja indywidualna	sekcja 1 osobowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	2,000
219	Kalkulacja indywidualna	stolik kawowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	1,000
220	Kalkulacja indywidualna	stół brzoza - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż		

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	5,000
221	Kalkulacja indywidualna	szafa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	4,000
222	Kalkulacja indywidualna	regał chromowany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	6,000
223	Kalkulacja indywidualna	pralka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	4,000
224	Kalkulacja indywidualna	suszarka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	m2	3,000
225	Kalkulacja indywidualna	Telewizor 85 cali - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1,000
226	Kalkulacja indywidualna	Telewizor 85 cali - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1,000
227	Kalkulacja indywidualna	Skrzynki pocztowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	kpl	1,000
228	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa kuchenna - pokój 1os. typ B i 2os. typ A i B - dostawa i montaż	kpl	3,000
229	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa kuchenna - pokój typowy A - dostawa i montaż	kpl	13,000
230	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa kuchenna - strefa wspólna - dostawa i montaż	kpl	1,000
231	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa meblowa - pokój 1os. typ B - dostawa i montaż	kpl	1,000
232	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa meblowa - pokój typowy A - dostawa i montaż	kpl	13,000
233	Kalkulacja indywidualna	Szafka TV - pokój 2os. typ A i B - dostawa i montaż	kpl	3,000
234	Kalkulacja indywidualna	Stół - pokój typowy A - dostawa i montaż	kpl	13,000
235	Kalkulacja indywidualna	Biurko - pokój 2os. typ A i B - dostawa i montaż	kpl	3,000
236	Kalkulacja indywidualna	Regał - strefa wspólna - dostawa i montaż	kpl	1,000
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
3.1. Przygotowanie terenu				
237	KNR 2-01 0108/06	Oczyszczenie terenu z licznych drzew oraz krzewów	m2	4.347,790

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
238	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu	m2	4.347,790
239	KNR SEK-06-01 0301/02	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt	3,000
		3.2. Nawierzchnie		
		3.2.1. TYP 1 - nawierzchnia ciągów pieszo-jezdných		
240	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	279,500
241	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych	t	330,928
242	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	17,000
243	Kalkulacja indywidualn a	Utylizacja urobku	t	330,928
244	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	279,500
245	KNR 2-31 0115/07	Piasek stabilizowany cementem gr. 25cm	m2	279,500
246	KNR 2-31 0114/01	Mieszanka niezwiązana gr. 20cm	m2	279,500
247	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5 mm stab. mech gr. 20cm	m2	279,500
248	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	279,500
249	KNR 2-31u1 0511/01	Betonowa kostka brukowa gr. 6cm	m2	279,500
		3.2.2. TYP 2 - Nawierzchnia powierzchni pieszych w ogrodzie oraz wykończenia stref wejściowych (rampy i schody zewnętrzne)		
250	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	311,380
251	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych	t	224,194
252	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	12,000
253	Kalkulacja indywidualn a	Utylizacja urobku	t	224,194
254	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	311,380
255	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca z piasku drobnoziarnistego gr. 10cm	m2	311,380
256	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm gr. 15cm	m2	311,380
257	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10cm	m2	311,380

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
258	KNR 2-31 0105/03	Kruszywo 0-5 mm gr. 4cm	m2	311,380
259	KNR 2-31 0502/04 analogia	Płyty prefabrykowane betonowe gr. 6cm	m2	311,380
3.2.3. TYP 3 - Nawierzchnia miejsc postojowych				
260	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	167,610
261	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych	t	210,518
262	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	11,000
263	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	210,518
264	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	167,610
265	KNR AT-04 0101/01	Geowłóknina	m2	167,610
266	KNR 2-31 0114/07	Warstwa nośna z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 50cm	m2	167,610
267	KNR 2-31 0105/03	Podsypka piaskowa gr. 20cm	m2	167,610
268	KNR AT-04 0101/01	Geowłóknina	m2	167,610
269	KNR 2-31 0511/01	Kostka prefabrykowana betonowa z fugami prostymi umożliwiającymi przepuszczanie wody, zasypany kruszywem o drobnej frakcji	m2	167,610
3.2.4. TYP 4 - Nawierzchnia ścieżek ogrodowych				
270	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	111,000
271	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych	t	79,920
272	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	4,000
273	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	79,920
274	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	111,000
275	KNR 2-31 0114/01	Grunt wysadzinowy gr. 20cm	m2	111,000
276	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20cm	m2	111,000
277	KNR 2-31 0114/07 analogia	Nawierzchnia mineralno – żywiczna przepuszczalna gr. 5cm	m2	111,000
3.2.5. TYP 5 – Nawierzchnia tarasów przy mieszkaniach				

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
278	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	67,280
279	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych	t	75,354
280	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	4,000
281	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	75,354
282	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	67,280
283	KNR 2-31 0106/03 analogia	Piasek gr. 25cm	m2	67,280
284	KNR 2-31 0114/07	Żwir gr. 20cm	m2	67,280
285	KNR-W 2-02 1121/04	Nawierzchnia z desek z sosny skandynawskiej na legarach drewnianych	m2	67,280
3.3. Opaska żwirowa				
286	KNR-W 2-02 1103/01.3	Opaska żwirowa	m3	14,246
3.4. Elementy liniowe				
287	KNR 2-31 0401/07	Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	601,200
288	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	35,576
289	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej	m	183,880
290	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	417,320
291	Kalkulacja indywidualna	Obrzeże ze stali ocynkowanej	m	109,640
3.5. Mała architektura				
292	Kalkulacja indywidualna	Ławka - dostawa i montaż	szt	3,000
293	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt	4,000
294	Kalkulacja indywidualna	Stolik szachowy z krzesłami - dostawa i montaż	szt	3,000
295	Kalkulacja indywidualna	Stojak na rower - dostawa i montaż	szt	10,000
296	Kalkulacja indywidualna	Rabata modułowa wypełniona ziemią - dostawa i montaż		

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	5,000
297	Kalkulacja indywidualna	Wiata śmietnikowa - dostawa i montaż	kpl	1,000
		3.6. Zieleń		
		3.6.1. Nasadzenia		
298	KNR 2-21 0311/07.2	Sadzenie drzew	szt	3,000
299	KNR 2-21 0331/05.2	Sadzenie krzewów żywopłotowych (zał. 3szt/m2)	szt	564,000
300	KNR 2-21 0701/03	Pielęgnacja drzew	szt	3,000
301	KNR 2-21 0701/02	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych	szt	564,000
		3.6.2. Łąka kwietna		
302	KNR 2-21 0218/03	Rozscielenie ziemi urodzajnej	m3	23,109
303	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie powierzchni gruntu	m2	154,060
304	KNR 2-21 0401/02	Wykonanie łąki kwietnej	m2	154,060
305	KNR 2-21 0703/01	Pielęgnacja łąki kwietnej	m2	154,060
		3.6.3. Trawnik		
306	KNR 2-21 0218/03	Rozscielenie ziemi urodzajnej	m3	252,971
307	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie powierzchni gruntu	m2	1.686,470
308	KNR 2-21 0401/02	Wykonanie trawników	m2	1.686,470
309	KNR 2-21 0703/01	Pielęgnacja trawników	m2	1.686,470
		3.7. Inne		
310	Kalkulacja indywidualna	Murki oporowe	m	71,800
311	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie terenu	kpl	1,000

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	794,253		
2	Bituminiarze gr.II	r-g	11,460		
3	Blacharze gr.III	r-g	41,444		
4	Blacharze gr.II	r-g	41,444		
5	Brukarze gr.III	r-g	19,694		
6	Brukarze gr.II	r-g	248,090		
7	Cieśle gr.III	r-g	304,050		
8	Cieśle gr.II	r-g	840,837		
9	Dekarze gr.II	r-g	429,507		
10	Glazurnicy gr.III	r-g	382,717		
11	Malarze gr.II	r-g	147,661		
12	Montażysci gr.III	r-g	356,644		
13	Montażysci gr.II	r-g	273,215		
14	Monterzy gr.II	r-g	446,127		
15	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	r-g	14,808		
16	Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	r-g	54,076		
17	Murarze gr.III	r-g	86,559		
18	Murarze gr.II	r-g	34,561		
19	Ogrodnicy gr.III	r-g	12,537		
20	Ogrodnicy gr.II	r-g	125,206		
21	Ogrodnicy gr.I	r-g	1.015,077		
22	Operatorzy gr.II	r-g	0,969		
23	Posadzkarze gr.III	r-g	63,762		
24	Robocizna razem (ATH 4) (ATH 10)	r-g	990,957		
25	Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)	r-g	13,475		
26	Robotnicy gr.II	r-g	611,343		
27	Robotnicy gr.I	r-g	3.079,104		
28	Robotnicy	r-g	16.062,843		
29	Spawacze gr.II	r-g	17,939		
30	Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41)	r-g	36,377		
31	Szklarze gr.II	r-g	141,661		
32	Tynkarze gr.III	r-g	83,813		
33	Tynkarze gr.II	r-g	173,260		
34	Ślusarze gr.III	r-g	17,032		
35	Ślusarze gr.II	r-g	65,923		
	Razem		27.038,425		

Zestawienie materiałów

Strona 22/28

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Akustyczne panele 2.5 cm - wełna drzewna z wełną akustyczną (rozwiązanie systemowe)	m2	136,017		
2	Azofoska	t	0,098		
3	Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III	m3	0,740		
4	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,026		
5	Barierki na wysokości 110 cm od zewnątrz	kg	436,050		
6	Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	19,000		
7	bateria z wysuwany wylotem wody - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
8	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	197,720		
9	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)	m3	491,989		
10	Biurko - pokój 2os. typ A i B - dostawa i montaż	kpl	3,000		
11	Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm	kg	1.411,870		
12	Blachowkręty	szt	16.666,800		
13	Blachy z aluminium - walcowane na zimno	kg	90,771		
14	Bloczek betonowy o wym. 18cm	szt	667,116		
15	Bloczek betonowy o wym. 25cm	szt	11.607,192		
16	Bloki SILKA E12	szt	1.560,011		
17	Bloki SILKA E18	szt	1.990,710		
18	Bloki SILKA E24	szt	27.378,565		
19	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	4,598		
20	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	18,856		
21	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	13,149		
22	Darn	m2	184,053		
23	Deska sosna skandynawska	m2	67,953		
24	Deska WC Wolnoopadająca Pełne Siedzisko - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
25	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3	3,274		
26	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,038		
27	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,072		
28	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,047		
29	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 28mm	m3	7,283		
30	Deskowanie z sosny	m2	610,872		
31	Dozownik ścienny szklany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	37,000		
32	Drabiny - wyjście na dach	szt	1,000		
33	Dreno konstrukcyjne - pierścień	m3	0,988		
34	Dreno konstrukcyjne - wiązlar	m3	1,560		
35	Dreno konstrukcyjne - więźba	m3	10,383		
36	Drewno opałowe	kg	455,159		
37	Drut stalowy miękki 1,1-1,8mm	kg	0,720		
38	Drut stalowy miękki 3mm	kg	2,610		
39	Drut stalowy ocynkowany 3-4mm	kg	92,780		
40	Drzewa	szt	3,330		
41	Drażek prysznicowy wygięty - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
42	DW10-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	4,900		
43	DW11-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,310		
44	DW1a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,695		
45	DW1b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,695		
46	DW1c-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, stalowych o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,818		
47	DW1d-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	5,390		
48	DW1e-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,695		
49	DW1f-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,695		
50	DW2a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	39,270		
51	DW2b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,695		
52	DW3-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,100		

Zestawienie materiałów

Strona 23/28

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
53	DW4-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	45,815		
54	DW5a-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	4,200		
55	DW5b-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x90cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	2,100		
56	DW6-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x100cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	6,930		
57	DW7-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	3,332		
58	DW8-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, stalowych o wym. 200x126cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	6,664		
59	DW9-Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych (wykończenie płytą wiórową) o wym. 200x190cm wyposażonych zgodnie z zestawieniem	m2	4,900		
60	DZ-1 - Montaż drzwi aluminiowych o wym. 190 x 200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2	4,900		
61	DZ-2 - Montaż drzwi aluminiowych o wym. 86 x 202 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2	32,742		
62	DZ-3 - Montaż drzwi aluminiowych o wym. 120 x 200 cm (szer. x wys.), wyposażone zgodnie z zestawieniem	m2	9,555		
63	Farba lateksowa	l	149,926		
64	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,938		
65	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,938		
66	Farba wewnętrzna lateksowa	dm3	202,779		
67	Farba wewnętrzna odporna na zmywanie	dm3	35,832		
68	Farba wewnętrzna	dm3	38,398		
69	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	2.023,010		
70	Folia polietylenowa osłonowa grubości 0,12-0,20mm	m2	12,000		
71	Folia w płynie	kg	225,954		
72	fotel czerwony P32 - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	2,000		
73	fotel uszak czerwony - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	14,000		
74	fotel uszak czerwony P20 - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	14,000		
75	Gaz propan, butan	kg	550,408		
76	Geowłóknina	m2	347,958		
77	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych	kg	2.166,684		
78	Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy	kg	42.907,879		
79	Gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwykły	kg	2.150,025		
80	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	65,646		
81	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	26,168		
82	Gwoździe budowlane papowe	kg	23,440		
83	Haczyk podwójny ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	37,000		
84	Haki do muru	kg	3,480		
85	Klamry ciesielskie	kg	305,579		
86	Klej do przyklejania wełny mineralnej	kg	3.492,972		
87	Klej+taśma	m2	51,767		
88	komoda pod biurko - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
89	Konsole systemowe	m2	402,802		
90	Konstrukcja stalowa	t	0,594		
91	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara	m2	285,090		
92	Kostka prefabrykowana betonowa z fugami prostymi	m2	170,962		
93	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt	4,000		
94	Kotwy	szt	939,067		
95	Kółek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm	szt	2.001,531		
96	Kółki rozporowe plastikowe	szt	345,214		
97	kratka podłogowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	19,000		
98	Krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,597		
99	Krawędziaki iglaste	m3	0,031		
100	Krawężnik drogowy betonowy prostokątny - 100x25x12 cm, szary	m	187,558		
101	Kruszywo 0-5mm	m3	15,351		
102	Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane	t	260,188		
103	Kruszywo łamane 31,5-63 mm niesortowane	t	276,733		
104	Kruszywo	m3	18,102		
105	krzesło drewniane - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	65,000		
106	Krzewy żywopłotowe	szt	592,200		
107	Krzewy	szt	33,840		
108	Ksylamit popularny	kg	9,985		

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
109	Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm	m	116,586		
110	lampa podłogowa do czytania - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	17,000		
111	Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza	kg	288,488		
112	Listwy boazeryjne	m2	466,653		
113	Listwy do ościeży	mb	151,798		
114	Listwy drewniane	m2	861,996		
115	Listwy przyścienne z drewna iglastego	m	947,047		
116	łodówka do zabudowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1,000		
117	Luksfery 20x20x5cm	szt	1.159,750		
118	lustro - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
119	lustro łazienkowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	19,000		
120	Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowa	kg	2.111,852		
121	Masa tynkarska silikonowa	kg	1.535,485		
122	Mata retencyjno-drenażowa	m2	1.462,724		
123	Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm	m2	4,350		
124	mała łódówka do zabudowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	17,000		
125	Miał kamienny	t	35,426		
126	Miska WC podwieszana - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
127	Miska WC wisząca - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1,000		
128	Nadproża prefabrykowane	m	79,968		
129	Nasiona traw	kg	33,729		
130	Nasiona łąki kwietnej	kg	3,081		
131	Nawierzchnia mineralno – żywiczna, przepuszczalna	m2	114,330		
132	O-1 Dostawa i montaż okien z aluminium o wym110x170cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	24,310		
133	O-2 Dostawa i montaż okien z aluminium o wym150x170cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	30,600		
134	O-2a Dostawa i montaż okien z aluminium o wym150x105cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	1,575		
135	O-3a Dostawa i montaż okien z aluminium o wym118x214cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	32,828		
136	O-3b Dostawa i montaż okien z aluminium o wym102x214cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	2,183		
137	O-4 Dostawa i montaż okien z aluminium o wym140x214cm wyposażonych zgodnie z dokumentacją	m2	2,996		
138	Obrzeże trawnikowe, betonowe 50-75x20x6 cm, szare	m	425,666		
139	Obrzeże ze stali ocynkowanej	m	111,833		
140	Paliki drewniane iglaste do drzew	szt	3,150		
141	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	76,918		
142	Papa asfaltowa podkładowa	m2	274,226		
143	Papa asfaltowa termozgrzewalna	m2	274,226		
144	Papa podkładowa	m2	1.504,832		
145	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	1.413,557		
146	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	1.413,557		
147	Parapety wewnętrzne ze sklejki sosnowej	m	51,560		
148	Parkiet przemysłowy	m2	764,466		
149	Pianka poliuretanowa	dm3	54,767		
150	Piasek do zapraw	m3	297,940		
151	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	163,512		
152	Piasek	m3	127,588		
153	piekarnik elektryczny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
154	Podkonstrukcja drewniana	m2	51,767		
155	Podkładki pod szyby	szt	858,933		
156	Pospółka	m3	95,868		
157	pralka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	4,000		
158	Preparat gruntujący	dm3	131,935		
159	Preparat gruntujący	kg	368,754		
160	Profil CD 60	m	2.430,575		
161	Profil główny lub poprzeczny do sufitów podwieszanych	m	682,042		
162	Profil narożnikowy	m	129,725		
163	Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	448,208		
164	Profil UD 27	m	416,670		
165	Przelew awaryjny 30x10 cm - dostawa i montaż	szt	6,000		

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
166	Przetyczka wieszaka noniusza	szt	1.666,680		
167	Przycisk splukujący - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	19,000		
168	Pręty stalowe okrągłe żebrowane	kg	40.897,920		
169	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m3	2,914		
170	plyta indukcyjna 2 pola - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	17,000		
171	plyta indukcyjna 4 pola - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1,000		
172	Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji akustycznej o grub. 50 mm	m2	136,017		
173	Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30	m3	68,370		
174	Płytki gresowe	m2	187,086		
175	Płytki gresowe ściennie 20x20cm	m2	102,389		
176	plytki gresowe	m2	434,633		
177	Płyty fasadowe z wełny mineralnej grubości 10cm	m2	177,379		
178	Płyty fasadowe z wełny mineralnej laminowanej z welonem szklanym gr. 20cm	m2	706,335		
179	Płyty gipsowo-kartonowe GKB	m2	1.388,900		
180	Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,058		
181	Płyty pomostowe robocze	m2	1,740		
182	Płyty prefabrykowane betonowe gr. 6cm	m2	317,608		
183	Płyty stropowe żelbetowe - systemowe grubości 5-7cm o długości 6,0-9,0m	m2	1.132,420		
184	Płyty styropianowe gr. 20 cm EPS-100	m3	193,105		
185	Płyty z wełny mineralnej fasadowej gr. 20 cm	m2	494,234		
186	Płyty z wełny mineralnej hydrofobizowanej gr. 20 cm	m2	1.290,639		
187	Płyty z wełny mineralnej hydrofobizowanej gr. 5-25 cm	m2	1.290,639		
188	Rabata modułowa wypełniona ziemią - dostawa i montaż	szt	5,000		
189	Regał - strefa wspólna - dostawa i montaż	kpl	1,000		
190	regał chromowany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	6,000		
191	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1.424,130		
192	Roztwór asfaltowy	kg	36,787		
193	Rury spustowe z PCW	m	29,361		
194	sekcja 1 osobowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	2,000		
195	Siatka ochronna	m2	334,950		
196	Siatka z włókna szklanego	m2	904,343		
197	Siedzisko prysznicowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
198	Sklejka sosnowa	m2	61,736		
199	Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm	m3	1,230		
200	Skrzynki pocztowe - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	kpl	1,000		
201	Smola drogowa stabilizowana	kg	419,250		
202	sofa 2-osobowa rozkładana - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	4,000		
203	sofa 3-osobowa czerwona - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	2,000		
204	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,523		
205	Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60	kg	8,140		
206	Stojak na rower - dostawa i montaż	szt	10,000		
207	stolik kawowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	1,000		
208	stolik nocny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	20,000		
209	Stolik szachowy z krzesłami - dostawa i montaż	szt	3,000		
210	Stołek - pokój typowy A - dostawa i montaż	kpl	13,000		
211	Stypizowane stałe belki montażowe - drewniane	m3	3,284		
212	stół brzoza - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	5,000		
213	stół rozkładany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	17,000		
214	suszarka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	3,000		
215	szafa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	4,000		
216	Szafka TV - pokój 2os. typ A i B - dostawa i montaż	kpl	3,000		
217	Szczotka metalowa - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	19,000		
218	Sznur konopny surowy	kg	0,180		
219	Szpilki do geowłókniny	szt	20,114		
220	Taśma z włókna szklanego	m	972,230		
221	Telewizor 85 cali - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	2,000		
222	Tynk cokołowy	kg	709,885		
223	Uchwyt prosty połysk - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
224	Uchwyt ścienny składany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	54,000		
225	Uchwyty do rur spustowych	kpl	16,279		
226	Umywalka - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
227	Umywalka wisząca dla niepełnosp. - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
228	wbudowany okap kominowy - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
229	Wiata śmietnikowa - dostawa i montaż	kpl	1,000		
230	Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt	86,792		
231	Wieszak górny noniusza	szt	833,340		
232	Wieszak mocowany obrotowo	szt	833,340		
233	Wieszak na papier - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	19,000		
234	Woda z rurociągów	m3	1.490,501		
235	Woda	m3	135,549		
236	Wpust dachowy dla rur spustowych o średnicy 240mm	szt	9,000		
237	wspornik na półkę - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	42,000		
238	Wycieraczki systemowe - dostawa i montaż	m2	5,610		
239	WZ-1-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych w systemie aluminiowo-szklanym o wym. 320x245cm	m2	47,040		
240	WZ-2-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych w systemie aluminiowo-szklanym o wym. 414x245cm	m2	10,143		
241	WZ-3-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych w systemie aluminiowo-szklanym o wym. 168x245cm	m2	4,116		
242	WZ-4-Dostawa i montaż witryn zewnętrznych w systemie aluminiowo-szklanym o wym. 249x214cm	m2	10,657		
243	Zabudowa kuchenna - pokój 1os. typ B i 2os. typ A i B - dostawa i montaż	kpl	3,000		
244	Zabudowa kuchenna - pokój typowy A - dostawa i montaż	kpl	13,000		
245	Zabudowa kuchenna - strefa wspólna - dostawa i montaż	kpl	1,000		
246	Zabudowa meblowa - pokój 1os. typ B - dostawa i montaż	kpl	1,000		
247	Zabudowa meblowa - pokój typowy A - dostawa i montaż	kpl	13,000		
248	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	0,340		
249	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,097		
250	Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80	m3	0,025		
251	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	0,516		
252	Zaprawa do cienkich spoin	kg	8.367,078		
253	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	40,757		
254	Zaprawa do spoinowania	kg	233,460		
255	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	574,573		
256	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	1.175,579		
257	Zaprawa klejowa do płyt	t	0,333		
258	Zaprawa klejowa	kg	3.838,712		
259	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	485,703		
260	Zaprawa klejąca	kg	116,172		
261	Zaprawa murarska	kg	226,536		
262	Zaprawa tynkarska silikatowa	kg	51,632		
263	Zaprawa zbrojeniowa i klejąca	kg	1.191,592		
264	Zaprawa	m3	28,542		
265	zawór czerpalny ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	19,000		
266	zegar ścienny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	22,000		
267	Zestaw prysznicowy ścienny termostatyczny - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
268	Ziemia urodzajna (humus)	m3	303,603		
269	zlew wpuszczany - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	18,000		
270	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 24x48mm	m3	0,692		
271	Ławka - dostawa i montaż	szt	3,000		
272	Łącznik krzyżowy	szt	1.736,125		
273	Łącznik wzdłużny	szt	625,005		
274	Łączniki mechaniczne do styropianu	szt	1.957,743		
275	łóżko 140x200 cm - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	3,000		
276	łóżko 90x200 cm - zgodnie z dokumentacją projektową - dostawa i montaż	szt	14,000		
277	Środek antyadhezyjny	kg	89,476		
278	Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności	kg	690,755		
279	Środek gruntujący	dm3	341,333		
280	Środek gruntujący	kg	46,466		
281	Światlik aluminiowy dachowy	szt	1,000		
282	Żwir do betonów	m3	66,300		
283	Żwir	m3	15,386		
284	żwir płukany	t	208,592		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				

Zestawienie materiałów

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem				

BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE OSIEDLA PRZY UL. ORLĄT LWOWSKICH W NYSIE BRANŻA: ROBOTY BUDOWLANE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat do posadzek	m-g	183,910		
2	Agregat tynkarski 1,1-3m3/h	m-g	67,526		
3	Aplikator geowłókniny przyczepny	m-g	1,474		
4	Brona talerzowa bez ciągnika	m-g	15,261		
5	Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM)	m-g	15,261		
6	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	47,995		
7	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	1,129		
8	czas pracy deskowania	m-g	121.269,778		
9	Deskowanie systemowe	m-g	364,013		
10	Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm	m-g	110,928		
11	Koparka gąsienicowa 0,60m3	m-g	183,457		
12	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,449		
13	Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm	m-g	134,038		
14	Pompa do betonu	m-g	65,744		
15	Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10 mm	m-g	99,373		
16	Przyczepa skrzyniowa 3,5t	m-g	46,521		
17	Przyczepa skrzyniowa 10t	m-g	1,129		
18	Rusztowanie ramowe RR-1/30	m-g	34,394		
19	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	13,868		
20	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	176,977		
21	Samochód samowładowczy pow. 10-15 t (1)	m-g	143,391		
22	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	312,644		
23	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,084		
24	Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3	m-g	3,550		
25	Spawarka elektryczna wirująca	m-g	27,251		
26	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	14,696		
27	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	29,397		
28	Stalowe podpory montażowe - teleskopowe	m-g	46,429		
29	Tor pod kafar	m-g	7,379		
30	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	19,421		
31	Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g	21,417		
32	Walec statyczny samojezdny 4-6t	m-g	2,614		
33	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	102,549		
34	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	12,085		
35	Wibrator	m-g	36,777		
36	Wyciąg	m-g	317,863		
37	Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 (1)	m-g	51,684		
38	Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1)	m-g	36,837		
39	Środek transportowy	m-g	172,023		
40	Żuraw okienny	m-g	2,090		
41	Żuraw samochodowy 5-6t	m-g	49,181		
42	Żuraw wieżowy	m-g	30,904		
	Razem		124.273,491		
	Praca rusztowań				
	Razem				