

PRZEDMIAR ROBÓT				
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2901P ZAPOWIEDNIA - WRĄBCZYNEK - ZAGÓRÓW				
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5,0
1	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	4,12
3	01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	szt.	17
4		Wycinka krzaków wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	ha	0,31
5		Obcięcie gałęzi drzew przewidzianych do pozostawienia wraz z załadunkiem i odwozem gałęzi na odkład wykonawcy	mp	400
6	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod dobudowę jezdni wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	6139
7		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod zjazdy wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	1243
8		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod chodnik wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	187
9	01.02.04	Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	mb	8230
10		Cięcie nawierzchni jezdni piłą mechaniczną do rozbiórki istniejących przepustów	mb	50
11		Rozbiórka krawędzi jezdni gr. 40 cm z uporządkowaniem terenu rozbiórki załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy(1232m2 nawierzchni)	m3	492
12		Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 40 cm z uporządkowaniem ternu rozbiórki załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy do rozbiórki istniejących przepustów (50m2 nawierzchni)	m3	20
13		Rozbiórka istniejących przepustów betonowych pod koroną drogi średnicy ø400-800 wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (5 przepustów)	m3	13
14		Rozbiórka betonowych ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi średnicy ø400-800 wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (10 ścianek czołowych)	m3	20
15		Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z demontażem i uporządkowaniem terenu robót wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	59
16		Rozbiórka słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem betonowym z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem słupków na odkład Zamawiającego	szt.	46
17		Rozbiórka urządzeń bezpieczeństwa ruchu U-3a/b wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt.	6
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE		
18	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE		
19	02.03.01	Wykonanie nasypów pod dobudowę jezdni wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	543
20		Wykonanie nasypów pod zjazdy wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	377
21		Wykonanie nasypów pod chodnik wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	143
Razem (roboty ziemne):				
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
22	03.01.01	Wykonanie rur pod koroną drogi z PEHD Ø 800 SN 12 kN/m2 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem (5 przepustów)	mb	56
23		Wykonanie betonowych ścianek czołowych przepustów Ø 800 wraz z zakupem materiałów, dowozem i wbudowaniem o wymiarach 2,56x1,88x0,4m	kpl	10
04.00.00		PODBUDOWY		
24	04.01.01	Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni na dobudowie	m2	11276
25		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika	m2	420
26		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki	m2	80
27		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów asfaltowych	m2	2767
28		Wykonanie profilowana i zagęszczenia podłoża w wykonanym nasypie po wykonaniu przepustów	m2	50
29		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnię na dobudowie w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	7621

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4	5,0
30	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnię w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej (odtworzenie nawierzchni po ułożeniu przepustów)	m2	50
31		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	2767
32		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca z uwzględnieniem wyrównania AC 16 W 50/70) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	25194
33		Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	21325
34		Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu, połączenie z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniach) emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	80
35	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię na dobudowie	m2	12273
36		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnię (odtworzenie nawierzchni po ułożeniu przepustów)	m2	50
37		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki	m2	80
38		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe	m2	2767
39		Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe	m2	2767
40	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm pod jezdnię na dobudowie	m2	11276
41		Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm pod jezdnię (odtworzenie nawierzchni po ułożeniu przepustów)	m2	50
42		Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa gr. 10 cm pod chodnik	m2	420
05.00.00		NAWIERZCHNIE		
43	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej jezdni z uwzględnieniem wyrównania z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5-7 cm	Mg	3832
44		Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm	m2	24657
45		Wykonanie warstwy ścieralnej zjazdów z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm	m2	2767
46		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm (połączenie z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniach)	m2	80
47	05.03.11	Frezowanie profilujące nierówności poprzecznych na odcinku 4+146-6+485 istniejącej nawierzchni jezdni (20% powierzchni) wraz z załadunkiem i odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m3	120
48		Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach w celu połączenia z istniejącą nawierzchnią gr. 5 cm wraz z załadunkiem i odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	80
49	05.03.17	Remont częściowy istniejącej nawierzchni bitumicznej	Mg	297
50	05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	420
51		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	80
06.00.00		ROBOTY WYKONCZENIOWE		
52	06.01.01	Wykonanie opaski oraz umocnienia skarp rowu i nasypów o nachyleniu 1:1,5 humusem gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	15297
53	06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy na szerokość 1,00m i grubość 20 cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m2	8032
54		Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej gliniasto - żwirowej na szerokość 1,00m grubości 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	8032
55	06.04.01	Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 1:1,5	mb	6114
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD		
56	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	2374
57	07.02.01	Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy M-małe	szt	3
58		Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S-średnie	szt	63
59		Wykonanie słupków stalowych ø 2,5" do oznakowania pionowego	szt	52
60		Wykonanie słupków U-1a wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt	111
61		Wykonanie słupków U-1b wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt	4
62		Wykonanie słupków U-2 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt	4
63		Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - tablice U-3c/d wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt	3

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5,0
64	07.05.01	Wykonanie barier sprężystych H2/W4/B	mb	426
08.00.00		ELEMENTY ULIC		
65	08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	200
66		Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	42
67		Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	20
68		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników	m3	27
69	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	mb	235
70		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	7
09.00.00		ZIELEŃ DROGOWA		
71	09.01.01	Nasadzenia drzew liściastych wraz z zakupem, nasadzeniem i pielęgnacją	szt	17