

PROJEKT ROZBIÓRKI

Strona Tytułowa

INWESTOR	WOŁOİZOL w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego – warsztatu oraz magazynu nawozów - hangaru				
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ul. Zamkowa 44-350 Gorzyce Działka nr 182/27 Kategoria obiektów budowlanych: III				
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nazwa jednostki ewidencyjnej: 241506_2 Gorzyce Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0004 Gorzyce Numer działki ewidencyjnej: 182/27				
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr uprawnień: SLK/7622/PBKb/18	Koordinacja Konstrukcja	Wrzesień 2023	
Asystent Projektanta	Patrycja ŁUSZCZEWSKA	-	Koordinacja	Wrzesień 2023	

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Podstawa opracowania	3
2.	Przedmiot opracowania	3
3.	Cel opracowania	4
4.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	4
5.	Istniejący stan zagospodarowania działki	4
6.	Projektowany stan zagospodarowania działki	4
7.	Uzbrojenie działki w zakresie budynku gospodarczego	4
8.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki	5
9.	Inne informacje i dane	6
10.	Dane o budynku gospodarczym przewidzianego do rozbiórki	6
11.	Technologia robót rozbiórkowych budynku gospodarczego	11
12.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)	15

II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1.	Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.....	17
----	---	----

III. ZAŁĄCZNIKI

1.	Mapa zasadnicza.....	18
2.	Zgoda właściciela na rozbiórkę budynku.....	19

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A) Budynek magazynowy z rampą

1.	Rzut piwnicy	A01
2.	Rzut parteru	A02
3.	Rzut dachu	A03
4.	Przekrój A-A	A04
5.	Przekrój B-B	A05
6.	Elewacje	A06
7.	Elewacje	A07

B) Barak gospodarczy - warsztat

1.	Rzut przyziemia	B01
----	------------------------	-----

2.	Rzut dachu	B02
3.	Przekrój A-A	B03
4.	Przekrój B-B	B04
5.	Elewacje	B05
6.	Elewacje	B06

C) Magazyn nawozów - hangar

1.	Rzut parteru	C01
2.	Rzut dachu	C02
3.	Przekrój A-A	C03
4.	Przekrój B-B	C04
5.	Elewacje	C05
6.	Elewacje	C06

Z) Projekt zagospodarowania terenu

1.	Projekt zagospodarowania terenu.....	Z01
----	--------------------------------------	-----

1. Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe z dnia 21 czerwca 2023
- Uchwała nr XXIII/191/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.
- Wizja lokalna w terenie
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 16.290) z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 17 poz. 1073 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 16, poz. 1570)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 17. 736)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 15.1422) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz.U.10.109.719).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są budynki: magazynowy z rampą, barak gospodarczy- warsztat oraz magazyn nawozów- hangar (numeracja budynków zaznaczona na rysunku Z01) znajdujący się na działce nr 182/27 przy ulicy Zamkowej 8 w Gorzycach.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki budynków:

- magazynowego z rampą (1-10-101/21)
- baraku gospodarczego- warsztatu (1-10-109/14)
- magazynu nawozów- hangaru (1-10-104/12)

Rozbiórka tych obiektów jest planowana ze względu na ich nieprzydatność, zagrożenie budowlane oraz powiększenie powierzchni biologicznie czynnej.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację opisywanych obiektów, charakterystykę gabarytową, materiałową oraz konstrukcyjną, a także proces przeprowadzenia rozbiórki.

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekty opracowania są budynkami: gospodarczym oraz dwoma magazynami. Zaklasyfikowane do III kategorii obiektów budowlanych.

5. Istniejący stan zagospodarowania działki

Działka 182/27 w granicach obszaru 1-UII poza głównym budynkiem szpitalnym jest zabudowana dziewięcioma innymi budynkami, trzy z nich są przeznaczone do rozbiórki i są obiektami tego opracowania. Działka ma kształt nieregularnego prostokąta.

6. Projektowany stan zagospodarowania działki

Z uwagi na zły stan techniczny budynki: magazynowy z rampą, barak gospodarczy- warsztat oraz magazyn nawozów- hangar są przewidziane do całkowitej rozbiórki. Dokładna lokalizacja przedstawiona na rysunku Z01.

7. Uzbrojenie działki w zakresie budynku gospodarczego

- Budynku magazynowego z rampą
 - przyłącze energetyczne – tak
 - przyłącze wodociągowe – brak
- Baraku gospodarczego- warsztatu
 - przyłącze energetyczne – tak
 - przyłącze wodociągowe – tak
 - przyłącze ciepłownicza - tak
 - przyłącze kanalizacyjna - tak
- Magazynu nawozów- hangaru
 - przyłącze energetyczne – tak
 - przyłącze wodociągowe – tak
 - przyłącze kanalizacyjna - tak
 - przyłącze telekomunikacyjne – tak

8. Zestawienie podstawowych powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki

Zestawienie powierzchni istniejące:

Powierzchnia działki nr 182/27: **79085 m²** w tym 1-Ull: **47266 m²**.

Istniejąca powierzchnia zabudowy: **5 344,38 m²** w tym:

- Istniejący budynek szpitalny: **3624,76 m²**
Budynki przewidziane do rozbiórki:
- istniejący budynek magazynowy z rampą: **249,62 m²**
- istniejący budynek baraku gospodarczego- warsztatu: **287,73 m²**
- istniejący budynek magazynu nawozów- hangaru: **395,42 m²**
Łączna powierzchnia zabudowy przewidziana do rozbiórki: **932,77 m²**
- **Pozostałe:**
- Inne budynki na terenie opracowania: **786,85 m²**
- **Powierzchnia biologicznie czynna: 31971,24 m²**
- **Powierzchnia utwardzona: 9950,38 m²**

Zestawienie powierzchni projektowane:

- Powierzchnia obszaru 1-Ull: **47266 m²**
- Istniejący budynek szpitalny: **3624,76 m²**
- Inne budynki na terenie opracowania: **786,85 m²**
- **Łączna powierzchnia zabudowy: 4411,61 m²**
- **Powierzchnia utwardzona: 9950,38 m²**
- **Powierzchnia biologicznie czynna: 32904,01 m²**

Wskaźniki w MPZP:

- Powierzchnia zabudowy: 9,33% < 60%
- Wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 < 0,17 < 2,4
- Powierzchnia biologicznie czynna: 69,61 > 30%

Numeracja i lokalizacja budynków przedstawiona na rysunku Z01.

9. Inne informacje i dane

9.1 Informacja o ewentualnym wpisie do rejestru zabytków oraz obserwacji archeologicznej

Obszar, na którym znajdują się budynki jest częścią zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Zamkowej, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego (A/1388/89 z dnia 10.10.1989 r.)

9.2 Informacja o wpływie eksploatacji górniczej

Brak wpływu eksploatacji górniczej.

10. Dane o budynkach przewidzianych do rozbiórki

10.1.A Dane ogólne Budynku magazynowego z rampą

Budynek podpiwniczony, z jedną kondygnacją nadziemną; w rzucie ma kształt prostokąta z dobudowanym zadaszeniem, również w kształcie prostokątnym. Wejście do budynku magazynowego objętego projektem rozbiórki znajduje się w południowej części budynku, poziom wejścia do budynku jest podniesiony względem gruntu o 1,18m. Wejście do piwnicy jest autonomiczne względem wejścia na parter budynku. Wejście do piwnicy usytuowane jest we wschodniej części budynku i obniżone o 1,14m względem poziomu gruntu.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy: **249,62 m²**
- Powierzchnia całkowita: **437,56 m²**
- Powierzchnia użytkowa: **394,43 m²**
- Kubatura brutto: **1174,55 m³**
- Wysokość budynku **4,10 m – 4,28m**
- Powierzchnia dachu: **232,81 m²**

Wykaz pomieszczeń budynku magazynowego przewidzianego do rozbiórki:

I.p.	Opis pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia całkowita
1	Rampa	13,04 m ²	13,04 m ²
2	Piwnica	193,53 m ²	193,53 m ²
3	Parter - Magazyn	200,90 m ²	200,90 m ²
Razem:		407,47 m²	407,47 m²

10.1.B Dane ogólne Baraku gospodarczego- warsztatu

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, w rzucie ma kształt prostokątny. Wejście do budynku gospodarczego objętego projektem rozbiórki znajduje się w części południowo-zachodniej budynku. Wejście do budynku oraz jego podłoga znajdują się na równi z poziomem gruntu.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy: **287,73 m²**
- Powierzchnia całkowita: **258,13 m²**
- Powierzchnia użytkowa: **258,13 m²**
- Kubatura brutto: **1067,36 m³**
- Wysokość budynku **3,68 m**
- Powierzchnia dachu: **304,20 m²**

Wykaz pomieszczeń budynku magazynowego przewidzianego do rozbiórki:

I.p.	Opis pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia całkowita
1	Stolarnia	37,98	37,98
2	Pomieszczenie gospodarcze	9,03	9,03
3	Ślusarnia	33,16	33,16
4	Magazyn Techniczny A	13,86	13,86
5	Magazyn Techniczny B	20,48	20,48
6	Magazyn Techniczny C	23,29	23,29
7	Biuro	18,68	18,68
8	Archiwum	9,03	9,03
9	WC Żeński	8,90	8,90
10	WC Męski	6,33	6,33
11	Łazienka Pracownicza	11,33	11,33
12	Szatnia	13,86	13,86

13	Pomieszczenie Socjalne	9,03	9,03
14	Biuro Kierownika	13,86	13,86
15	Korytarz	29,13	29,13
Razem:		258,13 m²	258,13 m²

10.1.C Dane ogólne Magazynu nawozów- hangaru

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny; w rzucie ma kształt prostokątny. Wejście do budynku magazynowego objętego projektem rozbiórki znajduje się w zachodniej części budynku. Wejście do budynku oraz jego podłoga znajdują się na równi z poziomem gruntu.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy: **395,42 m²**
- Powierzchnia całkowita: **430,68 m²**
- Powierzchnia użytkowa: **363,04 m²**
- Kubatura brutto: **1899,41 m³**
- Wysokość budynku **4,83m**
- Powierzchnia dachu: **401,32 m²**

Wykaz pomieszczeń budynku magazynowego przewidzianego do rozbiórki:

I.p.	Opis pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia całkowita
1	Korytarz	4,54 m ²	4,54 m ²
2	Pomieszczenie Biurowe	12,87 m ²	12,87 m ²
3	Łazienka	16,55 m ²	16,55 m ²
4	Pomieszczenie Gospodarcze A	70,00 m ²	70,00 m ²
5	Pomieszczenie Gospodarcze B	225,77 m ²	225,77 m ²
6	Pomieszczenie Biurowe A	19,22 m ²	19,22 m ²
7	Pomieszczenie Biurowe B	9,38 m ²	9,38 m ²
8	Pomieszczenie Biurowe C	4,71 m ²	4,71 m ²
Razem:		363,04 m²	363,04 m²

10.2.A Elementy konstrukcji - Budynku magazynowego z rampą

Dach

Budynek magazynowego z rampą jest przykryty dachem dwuspadowym o kącie 4 stopni. Dach pokryty pełnym deskowaniem oraz papą. Dach ma konstrukcję drewnianą, podparcie krokwi stanowią płatwie oraz drewniane słupy wyposażone w miecze. Na skrajnych krawędziach budynku od strony południowej i północnej krokwie wsparte są na słupach z cegły pełnej.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne piwnicy wykonane są z cegły pełnej, natomiast pozostałe ściany zewnętrzne wykonane zostały z pustaków żużlowych.

Ściany wewnętrzne

Opracowywany budynek nie posiada ścian wewnętrznych.

Posadzki

Posadzka w piwnicy wykonana jest z wylewki betonowej osadzonej na gruncie rodzimym. Posadzka parteru wykonana jest ze stropu typu Ackerman.

Stolarka okienna i drzwiowa

Brama w piwnicy- metalowa. Stolarka drzwiowa występuje w południowej części budynku i wykonana jest z drewna. Stolarka okienna wykonana jest z drewna i występuje na północnej i zachodniej ścianie piwnicy oraz na parterze na południowej, zachodniej i północnej ścianie.

10.2.B Elementy konstrukcji - Baraku gospodarczego- warsztatu

Dach

Budynek baraku gospodarczego- warsztatu jest przykryty dachem dwuspadowym o kącie 3 stopni. Dach pokryty płytami kanałowymi bytomańskimi oraz papą. Dach ma konstrukcję z więźarów żelbetowych, podparcie krokwi stanowią żelbetowe słupy, na których opierają się żelbetowe belki.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne z wypełnienia z płyt żelbetowych, cała konstrukcja budynku została wykonana w ustroju żelbetowym prefabrykowanym typu ROW. Słupy w ścianach zewnętrznych rozmieszczone są regularnie w osiach: po północnej i południowej stronie- co 125cm; a w wschodniej i zachodniej ścianie co 134cm w osiach.

Ściany wewnętrzne

Opracowywany budynek posiada ściany wewnętrzne z wypełnienia z płyty żelbetowych, w ścianach wewnętrznych znajdują się żelbetowe słupy stanowiące ustrój szkieletowy budynku.

Posadzki

Posadzka budynku wykonana jest ze kolejno z: płytek ceramicznych, wylewki betonowej, podkładu betonowego na gruncie rodzimym.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa występuje we wschodniej części budynku- wykonana z metalu, oraz w południowej części budynku- wykonana jest z drewna oraz metalu, brama na południowej ścianie wykonana jest z metalu. Stolarka okienna wykonana jest z drewna na południowej elewacji. We wschodniej i północnej elewacji budynku występują zarówno stolarka okienna PCV jak i drewniana.

10.2.C Elementy konstrukcji – Magazynu nawozów- hangaru

Dach

Budynek magazynu nawozów- hangaru jest przykryty dachem dwuspadowym o kącie 4 stopni. Dach pokryty płytami betonowymi oraz papą. Dach ma konstrukcję żelbetową prefabrykowaną. Na prefabrykowanych słupach żelbetowych opierają się podciąg i żebra żelbetowe prefabrykowane. Na skrajnych krawędziach budynku od strony wschodniej i zachodniej żebra żelbetowe prefabrykowane opierają się na podciągach żelbetowych prefabrykowanych opartych na ścianach zewnętrznych wykonanych z cegły pełnej.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne wykonane są z pustaków żużlowych na każdej elewacji oraz cegły pełnej ułożonej na pustakach na elewacji północnej i południowej. Konstrukcja budynku została wykonana w ustroju żelbetowym prefabrykowanym opartym na słupach.

Ściany wewnętrzne

Opracowywany budynek posiada ściany zewnętrzne wykonane z pustaków żużlowych.

Posadzki

Posadzka budynku wykonana jest z wylewki betonowej osadzonej na gruncie rodzimym.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa występuje w zachodniej części budynku- wykonana z drewna, oraz w południowej części budynku- wykonana z oraz metalu, dwie bramy na południowej elewacji wykonane są z drewna. Stolarka okienna wykonana jest w całości z drewna i występuje w zachodniej, północnej i południowej elewacji budynku.

10.3 Materiał rozbiórkowy

Materiał rozbiórkowy w postaci gruzu budowlanego należy wykorzystać do zasypania otworu pozostałego po rozbiórce piwnicy budynku magazynowego z rampą. Niewykorzystane odpady należy segregować i utylizować.

11. Technologia robót rozbiórkowych budynku gospodarczego

11.1 Wykaz stanowisk pracy oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania (ROZBIÓRKI JEDNEGO OBIEKTU)

Stanowiska pracy:

- 1 osoba nadzoru
- 1 osoba kierująca ruchem samochodowym
- 1 osoba operator koparko-ładowarki
- 1 osoba kierowca samochodu ciężarowego
- 2-osoby pracownicy do bezpośredniego demontażu konstrukcji

Sprzęt niezbędny do realizacji w/w zadania:

- koparko ładowarka do załadunku gruzu z rozbiórki
- 1 samochód ciężarowy do wywozu gruzu z rozbiórki
- 2 kpl młotów ręcznych

11.2 Warunki i zasady bezpieczeństwa robót budowlanych

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Ponieważ roboty rozbiórkowe, są robotami szczególnie niebezpiecznymi, należy bezwzględnie stosować zasady i warunki zawarte w powyższym rozporządzeniu, a w szczególności dotyczące rozbiórek.

1. Należy oznakować i ogrodzić teren rozbiórki oraz zamontować tablice ostrzegawcze przy bramie tablicę informacyjną. Stan zabezpieczeń i ogrodzeń sprawdzać przed rozpoczęciem robót, przynajmniej raz dziennie. Nie należy prowadzić robót w czasie silnego wiatru i wzmożonych opadów atmosferycznych. Prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych odłączyć wszelkie instalacje elektryczne napięcia i inne.
3. Z uwagi na prace na wysokości pracownicy winni mieć uprawnienia do pracy na wysokości, posiadać inne niezbędne uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
5. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zaważenia się innego.
6. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
7. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s należy roboty wstrzymać.
8. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi poniżej demontowanej części konstrukcji jest zabronione.
9. Przy usuwaniu wszelkiego materiału pylistego z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypane. Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenia przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
10. Obalanie konstrukcji słupów obiektu przez podkopywanie i podcinanie są zabronione.
11. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników

i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną

12. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy sprawdzić odzież roboczą i ochronną zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Narażeni pracownicy na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaniem prac powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej (dotyczy też to innych osób przebywających na terenie rozbiórki).
- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcję określającą sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.
- Na budowie powinien być punkt pierwszej pomocy.
- Pracownicy wykonawcy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie prac niebezpiecznych, w przypadku pracy na rusztowaniach i na wysokości posiadać do tego celu niezbędne uprawnienia.
- Rozbiórka wymaga do jej prowadzenia i kierowania osób uprawnionych.

Należy stosować się do przepisów obowiązujących w budownictwie, wykonywać pracę zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ.

11.3 Zabezpieczenia i organizacja placu rozbiórki

Do podstawowych zasad zorganizowania placu rozbiórki należą między innymi:

- Wygrodzenie placu rozbiórki z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa wymaganych przepisami i zabezpieczenie rejonu robót wraz z oznakowaniem tablicami i informacyjnymi.
- Wyznaczenie i zabezpieczenie organizacji ruchu w rejonie rozbiórki i na placu rozbiórki. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji.
- Ustalenie miejsca segregacji odpadów - surowców wtórnych.
- Odłączenie instalacji energetycznych z napięcia i pozostałych mediów w rejonach rozbiórek i prac sprawiających zagrożenie.
- Ustalenie miejsc poboru energii i wody na potrzeby rozbiórki.
- Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawcy.
- Zapewnienie bezpyłowego transportu materiału pylistego z wysokości przez zamknięte kanały bezpośrednio na środki transportu.
- Zabezpieczenie odpowiednich urządzeń podnośnych do transportu i sprawdzenie ich gotowości i ważności i atestów.
- Zachowanie technologii rozbiórki i prawidłowej kolejności demontażu elementów. Zachowanie kolejności etapów realizacji, ewentualne zmiany wymagają przeanalizowania bezpieczeństwa technologii.
- Bezpieczne i racjonalne składowanie materiałów z zapewnieniem drożności tras komunikacyjnych i ich bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki usuwać natychmiast z dróg transportowych i składować w miejscach na to przeznaczonych.
- Zapewnienie skutecznego wywozu elementów pochodzących z rozbiórki.
- Zachować technologiczną kolejność wykonywania robót rozbiórkowych. Szczególną ostrożność należy zachować przy rozbiórce elementów żelbetowych, zastosować bezpieczne podstemplowania, rozkuwać na mniejsze, odpowiednie do środków transportu części, zachować bezpieczną kolejność rozbiórki i transportu. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca w oparciu o przedstawione wytyczne powinien sprawdzić aktualne uwarunkowania, realizować rozbiórkę zgodnie z harmonogramem robót.

- W trakcie prowadzonych robót materiały sukcesywnie usuwać poza budynek. Gruz nie może zalegać na stropie. Gruz i pozostałe elementy z rozbiórki należy składować na terenie do tego wyznaczonym, skąd nastąpi ich wywóz do utylizacji.

11.4 Procedury i czynności związane z robotami rozbiórkowymi

Wykonywanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych powinno być prowadzone według sprawdzonych procedur i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami i przepisami BHP. Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby doświadczone lub pod ścisłym nadzorem osoby doświadczonej.

Wszyscy pracownicy muszą mieć stosowne kwalifikacje zawodowe, zdolność i dopuszczenie do pracy na swoich stanowiskach pracy.

Osoby wykonujące roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe muszą znać zasady bezpiecznego wykonywania robót oraz obowiązujące przepisy.

Maszyny i sprzęt pomocniczy, którymi wykonuje się roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe musi być dopuszczony do pracy i w pełni sprawny.

Osoby obsługujące sprzęt i wykonujące roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe muszą mieć pełną zdolność do pracy na swoim stanowisku pracy, być zdrowe, trzeźwe, wypoczęte, być w pełnej sprawności psychofizycznej.

Przed przystąpieniem do pracy pracownicy, którzy mają wykonywać roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe muszą być wyczerpująco pouczeni i zapoznani z zadaniem, jakie mają wykonać. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót przedstawia pracownikom projekt rozbiórki, w tym program rozbiórki, technologię i sposób bezpiecznego wykonywania robót. Podczas dyskusji uściśla się szczegóły i wyjaśnia wątpliwości tak, aby wszyscy wiedzieli, co i jak mają robić. Pracownicy zostają zapoznani z placem rozbiórki, z obiektem do rozebrania, określa się strefy niebezpieczne, strefy zagrożenia, drogi ewakuacji, trasy komunikacyjne ruchu pieszego i kołowego, place składowania, place przeładunkowe, stanowiska postojowe maszyn.

Pracownicy poznają, miejsca, gdzie może im być udzielana pomoc w razie potrzeby lub wypadku, zapoznają się ze środkami komunikacji i powiadamiania. Ustalane są sygnały i alarmy.

Takie szkolenie na stanowisku pracy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem.

11.5 Organizacja brygady – zespołu roboczego

Bezpośrednią osobą dozoru, która decyduje o czynnościach wykonywanych przez pracowników i operatorów maszyn jest brygadzysta.

Brygadzysta w razie potrzeby dzieli brygadę na zespoły robocze, w których wyznacza przodowego jako osobę kierującą zespołem w celu wykonania zadania poleconego przez brygadzystę.

Podczas pracy zespołów roboczych, w których używana jest maszyna, przodowym jest zwykle operator maszyny.

Polecenia (związane bezpośrednio z robotami) wydane przez inne osoby mogą być realizowane po ich akceptacji przez kierownika budowy.

Brygadzysta wykonuje ściśle polecenia i zadania określone przez kierownika budowy. Brygadzysta nie może samowolnie zmieniać istoty zadania bez zgody kierownika budowy, szczególnie gdy dotyczy to spraw związanych ze sposobem bezpiecznego wykonywania robót. Zawsze, gdy istnieje okoliczność niejasna lub niebezpieczna, a brygadzysta nie ma pewności co robić, zatrzymuje roboty na tym odcinku, zabezpiecza miejsce i zgłasza problem kierownikowi budowy. Wznawia roboty na tym odcinku w sposób określony przez kierownika budowy i tylko na jego polecenie.

W razie zaistnienia nagłej, nieprzewidzianej okoliczności, w której należy podjąć działania natychmiast i nie ma czasu na konsultację z kierownikiem budowy lub jest on w danym momencie nieobecny czy nie ma możliwości się z nim skomunikować, brygadzysta i operatorzy maszyn decydują o tym, co zrobić.

Brygada lub zespół roboczy przed przystąpieniem do wykonywania czynności lub operacji bardziej skomplikowanych lub niebezpiecznych odbywa krótką naradę, podczas której:

- określa dokładnie, co ma być zrobione,
- określa, jak bezpiecznie wykonać poszczególne czynności,
- ustala imiennie kto i jaką czynność będzie wykonywał,
- uzgadnia sygnały, ostrzeżenia i alarmy,
- przewiduje, co ma być spodziewanym efektem poszczególnych czynności,
- przewiduje, jakie mogą być inne, niepożądane skutki tych czynności i co robić w takich przypadkach,
- ustala, co robić w razie zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych.

12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

12.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbiórkę trzech istniejącego budynków: magazynowych i gospodarczego na działce nr 182/27 przy ul. Zamkowej 8 w Gorzycach zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz ze sztuką budowlaną.

Kolejność wykonywania robót:

- roboty demontażowe (pokrycie dachowe, więźba)
- roboty rozbiórkowe (ściany, murki ceglane, fundamenty)

12.2 Wykaz istniejących obiektów

Działka nr 182/27 jest w kształcie wielokąta. W obszarze 1-UII działka jest zabudowana budynkiem szpitalnym oraz dziewięcioma budynkami. Na działce zaprojektowano całkowitą rozbiórkę: budynku magazynowego z rampą, Baraku gospodarczego- warsztatu, Magazynu nawozów- hangaru (dokładna lokalizacja na rysunku Z01).

12.3 Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie życia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak zagrożenia.

12.4 Zagrożenia występujące w czasie realizacji robót

Zagrożeniem przy realizacji robót budowlanych będzie:

- ruch samochodów wywożących odpady budowlane (z rozbiórki budynków)
- transport poziomy i pionowy materiałów – w przeciągu całego okresu trwania robót budowlanych - rozbiórkowych
- praca na wysokości - upadek z wysokości ludzi i materiałów
- wykonywanie robót na wysokości powyżej 1,5m od poziomu terenu, prac: rozbiórkowych istnieje ryzyko upadku z wysokości większej niż 2,0m.
- zapylenie oczu,
- roboty elewacyjne będą wykonywane z rusztowania przyściennego wg projektu montażu opracowanego przez wykonawcę,
- nieuprzątnięty plac budowy,
- praca ewentualnych maszyn budowlanych,

12.5 Instruktaże pracowników

W zakresie szkoleń instruktażowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy ująć następujące elementy:

- instruktaże stanowiskowe informujące o możliwościach zagrożenia i sposobach postępowania w przypadku ich wystąpienia - przeprowadza kierownik robót zgodnie z opracowanym planem BIOZ uwzględniającym branżową specyfikację prowadzenia robót

- zwrócenie uwagi na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj. odzież ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony słuchu i wzroku, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa itp.)
- wyznaczenie osób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
- pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac, świadczące o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie
- podwykonawcy branżowi, przeprowadzają instruktaże uwzględniające specyficzne zagrożenia BHP – wg. własnych planów BIOZ.
- Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

12.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw

Należy zapewnić następujące elementy:

- ogrodzenie terenu budowy (brak dostępu dla osób postronnych i nieupoważnionych),
- przewidzieć ochronę budowy,
- wyznaczyć strefy prowadzenia robót przez zastosowanie taśm BHP ostrzegawczych i umieszczenie tablic ostrzegawczych,
- budowę wyposażyć w gaśnice,
- zapewnić pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy w miejscach łatwo dostępnych,
- miejsce zlokalizowania apteczki oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podległym pracownikom przekazać informację o tej lokalizacji na szkoleniu BHP,
- udostępnić pracownikom telefon komórkowy, a w miejscu jego przechowywania umieścić karty z telefonami alarmowymi,
- wyposażyć wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczeństwa itp.
- prace szczególnie niebezpieczne prowadzić pod odpowiednim nadzorem, pracownik wykonujący prace szczególnie niebezpieczne winien być przez cały czas asekurowany przez innego pracownika.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późniejszymi zmianami), oświadczam że projekt budowlany

ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z RAMPĄ, BARAKU GOSPODARCZEGO – WARSZTATU ORAZ MAGAZYNU NAWOZÓW - HANGARU

LOKALIZACJA:

ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 241506_2 Gorzyce
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0004 Gorzyce
Numer działki ewidencyjnej: 182/27

INWESTOR:

WOŁOİZOL w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce

jest zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	



MAPA ZASADNICZA
Skala: 1:1000

Województwo: śląskie
Powiat: wodzisławski
Jednostka ewidencyjna: 241506_2 Gorzyce
Obręb ewidencyjny: 0004 GÓRZYCE

Sekcja: 6.123.24.17.4, 6.123.24.18.3, 6.123.24.22.2, 6.123.24.23.1

Układ współ.: PL-2000, układ odniesienia PL-ETRF2000

Sporządził: Daria Rek, dnia: 23-08-2023 r.
WG.6642.1.2597.2023

ZGODA WŁAŚCICIELA BUDYNKU NA ROZBIÓRKĘ

Właścicielem budynku jest Województwo Śląskie, w imieniu którego działa Zarząd Województwa. Rada Społeczna działająca przy WOŁOiZOL w Gorzycach musi wydać odpowiednią pozytywną opinię o rozbiórce. Rada odbędzie się w dniu 28.09.2023 r. Wówczas to zostanie podjęta odpowiednia uchwała. Następnie Ośrodek złoży odpowiedni wniosek o wyrażenie zgody na rozbiórkę do Zarządu Województwa.

W związku z powyższym informuję, że zgoda właściciela zostanie dołączona w późniejszym terminie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

A) Budynek magazynowy z rampą:



Fot. 1 Budynek magazynowy z rampą: Elewacja południowo-wschodnia



Fot. 2 Budynek magazynowy z rampą: Elewacja północno-wschodnia



Fot. 3 Budynek magazynowy z rampą: Elewacja północno-zachodnia



Fot. 4 Budynek magazynowy z rampą: Elewacja południowo-zachodnia



Fot. 5 Budynek magazynowy z rampą: Parter- wewnątrz



Fot. 6 Budynek magazynowy z rampą: Parter- wewnątrz



Fot. 7 Budynek magazynowy z rampą: Piwnica- wewnątrz



Fot. 8 Budynek magazynowy z rampą: Piwnica- wewnątrz

B) Barak gospodarczy – warsztat



Fot. 1 Barak gospodarczy – warsztat: Elewacja południowo-zachodnia



Fot. 2 Budynek magazynowy z rampą: Elewacja południowo-wschodnia



Fot. 3 Barak gospodarczy – warsztat: Elewacja północno-wschodnia



Fot. 4 Budynek gospodarczy – warsztat: Elewacja północno-zachodnia



Fot. 5 Barak gospodarczy – warsztat: wewnątrz



Fot. 6 Budynek gospodarczy – warsztat: wewnątrz

C) Magazyn nawozów - hangar



Fot. 1 Magazyn nawozów - hangar: Elewacja północno-wschodnia



Fot. 2 Magazyn nawozów - hangar: Elewacja północno-zachodnia




Fot. 3 Magazyn nawozów - hangar: Elewacja południowo-zachodnia




Fot. 4 Magazyn nawozów - hangar: Elewacja południowo-wschodnia



Fot. 5 Magazyn nawozów - hangar: wewnątrz




Fot. 2 Magazyn nawozów - hangar: wewnątrz



PIWNICA			
NR POM.	POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m²]
1	RAMPA	13,04	13,04
2	PIWNICA	193,53	193,53
RAZEM:		206,57	206,57

UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem

DiM Projekt			
DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44-100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl			
Inwestor WOŁOIZOL w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce		Adres inwestycji ul. Zamkowa 44-350 Gorzyce Działka nr 182/27	
INWESTYCJA		Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów- hangaru	
TREŚĆ RYS.		RZUT PIWNICY - Budynek magazynowy z rampą	
FAZA OPAC.		Projekt rozbiórki	
PROJEKTANT		mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
PODPIS			
ASYSTENT PROJEKTANTA		Patrycja Łuszczewska	
PODPIS			
Nr rys.	A01	Skala	1:100
Data		Wrzesień 2023	



PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m²]
3	MAGAZYN	200,90	200,90
RAZEM:		200,90	200,90

UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem

DiM Projekt			
DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44-100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl			
Inwestor WOŁOIZOL w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce		Adres inwestycji ul. Zamkowa 44-350 Gorzyce Działka nr 182/27	
INWESTYCJA		Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów- hangaru	
TREŚĆ RYS.		RZUT PARTERU - Budynek magazynowy z rampą	
FAZA OPRAC.		Projekt rozbiórki	
PROJEKTANT		mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
PODPIS			
ASYSTENT PROJEKTANTA		Patrycja Łuszczewska	
PODPIS			
Nr rys.	A02	Skala	1:100
Data		Wrzesień 2023	



Powierzchnia dachu = 232,81 m2

UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem



DiM

Projekt

DiM Projekt Marta Łuszczewska

Kościuszki 5/2 44–100 Gliwice

NIP 647 257 40 88 | REGON 364217855

501 360 544 | 785 629 245 | biuro@dimprojekt.pl

Inwestor

WOŁOŹŁ w Gorzycach

ul. Zamkowa 8

44–350 Gorzyce

Adres inwestycji

ul. Zamkowa

44–350 Gorzyce

Działka nr 182/27

INWESTYCJA

Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów– hangaru

TREŚĆ RYS.

RZUT DACHU

– Budynek magazynowy z rampą

FAZA OPRAC.

Projekt rozbiórki

PROJEKTANT

mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA

upr. nr SLK/7622/PBKb/18

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania

w specjalności konstrukcyjno–budowlanej

PODPIS

ASYSTENT PROJEKTANTA

Patrycja Łuszczewska

PODPIS

Nr rys.

A03

Skala

1:100

Data

Wrzesień 2023


A	2x Papa na lepiku	2cm
	Pełne deskowanie – deski gr. 25mm	2cm
	Krokiew 8/16	16cm

B	Strop gęstożebrowy, typu Ackerman	15cm
	Tynk wapienny	2cm

C	Wylewka betonowa	10cm
	Grunt rodzimy	--

D	Tynk cementowo-wapienny	2cm
	Cegła pełna	25cm
	Tynk wapienny	2cm

E	Tynk cementowo-wapienny	2cm
	Pustak żużlowy	25cm
	Tynk wapienny	2cm




UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem


DiM Projekt

DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44–100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl					
Inwestor		Adres inwestycji			
WOŁOIZOL w Gorzycach		ul. Zamkowa			
ul. Zamkowa 8		44–350 Gorzyce			
44–350 Gorzyce		Działka nr 182/27			
INWESTYCJA	Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego– warsztatu oraz magazynu nawozów– hangaru				
TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ B–B – Budynek magazynowy z rampą				
FAZA OPRAC.	Projekt rozbiórki				
PROJEKTANT	mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej				
PODPIS					
ASYSTENT PROJEKTANTA	Patrycja Łuszczewska				
PODPIS					
Nr rys.	A05	Skala	1:100	Data	Wrzesień 2023

ELEWACJA POŁUDNIOWO–ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO–WSCHODNIA




KOLORYSTYKA ELEWACJI				
L.P.	ELEMENT	MATERIAŁ	SYMBOL	KOLOR
1	POKRYCIE DACHOWE	PAPA		RAL 7015 – ANTRACYTOWY
2	ELEWACJA	TYNK		RAL 9002 – BEŻOWY
3	STUDZIENKI OKIENNE	BETON		RAL 7043 – SZARY
4	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	DREWNO		RAL 7035 – BIAŁY
5				RAL 7031 – BŁĘKITNY SZARY
6	OBRÓBKI BLACHARSKIE	BLACHA		RAL 8015 – BRĄZOWY
7	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	KROKWIE		RAL 1019 – JASNY BRĄZOWY
8		SCHODY		RAL 7043 – SZARY
9		SŁUPKI		


UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem

DiM Projekt			
Inwestor WOŁOIZOL w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce			
Adres inwestycji ul. Zamkowa 44-350 Gorzyce Działka nr 182/27			
INWESTYCJA	Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów- hangaru		
TREŚĆ RYS.	ELEWACJA – Budynek magazynowy z rampą		
FAZA OPRAC.	Projekt rozbiórki		
PROJEKTANT	mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
PODPIS			
ASYSTENT PROJEKTANTA	Patrycja Łuszczewska		
PODPIS			
Nr rys.	A06	Skala	1:100
Data	Wrzesień 2023		

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA




ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA




KOLORYSTYKA ELEWACJI				
L.P.	ELEMENT	MATERIAŁ	SYMBOL	KOLOR
1	ELEWACJA	TYNK		RAL 9002 – BEŻOWY
2	STUDZIENKI OKIENNE	BETON		RAL 7043 – SZARY
3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	DREWNO		RAL 7035 – BIAŁY
4		METAL		RAL 7040 – BŁĘKITNY SZARY
5	OBROBKI BLACHARSKIE	BLACHA		RAL 8015 – BRĄZOWY
6	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	KROKIEW		RAL 1019 – JASNY BRĄZOWY
7		SCHODY		RAL 7043 – SZARY

UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem



DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44–100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl					
Inwestor WOŁOIZOL w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44–350 Gorzyce		Adres inwestycji ul. Zamkowa 44–350 Gorzyce Działka nr 182/27			
INWESTYCJA	Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów– hangaru				
TREŚĆ RYS.	ELEWACJE – Budynek magazynowy z rampą				
FAZA OPRAC.	Projekt rozbiórki				
PROJEKTANT	mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej				
PODPIS					
ASYSTENT PROJEKTANTA	Patrycja Łuszczewska				
PODPIS					
Nr rys.	A07	Skala	1:100	Data	Wrzesień 2023



PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m²]
1	STOLARNIA	37,98	37,98
2	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	9,03	9,03
3	ŚLUSARNIA	33,16	33,16
4	MAGAZYN TECHNICZNY A	13,86	13,86
5	MAGAZYN TECHNICZNY B	20,48	20,48
6	MAGAZYN TECHNICZNY C	23,29	23,29
7	BIURO	18,68	18,68
8	ARCHIWUM	9,03	9,03
9	WC ŻEŃSKI	8,90	8,90
10	WC MĘSKI	6,33	6,33
11	ŁAZIENKA PRACOWNICZA	11,33	11,33
12	SZATNIA	13,86	13,86
13	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9,03	9,03
14	BIURO KIEROWNIKA	13,86	13,86
15	KORYTARZ	29,31	29,31
RAZEM:		258,13	258,13

UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem

DiM Projekt		DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44-100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl	
Inwestor WOŁOIZOL w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce		Adres inwestycji ul. Zamkowa 44-350 Gorzyce Działka nr 182/27	
INWESTYCJA		Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów- hangaru	
TREŚĆ RYS.		RZUT PRZYZIEMIA - Barak gospodarczy - warsztat	
FAZA OPRAĆ.		Projekt rozbiórki	
PROJEKTANT		mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
PODPIS			
ASYSTENT PROJEKTANTA		Patrycja Łuszczewska	
PODPIS			
Nr rys.	B01	Skala	1:100
Data		Wrzesień 2023	



Powierzchnia dachu = 304,20 m2

UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem



DiM
Projekt

DiM Projekt Marta Łuszczewska
Kościuszki 5/2 44–100 Gliwice
NIP 647 257 40 88 | REGON 364217855
501 360 544 | 785 629 245 | biuro@dimprojekt.pl

Inwestor
WOŁOŹŁ w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44–350 Gorzyce

Adres inwestycji
ul. Zamkowa
44–350 Gorzyce
Działka nr 182/27

INWESTYCJA

TREŚĆ RYS.

FAZA OPRAC.

PROJEKTANT

PODPIS

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PODPIS

Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów– hangaru

RZUT DACHU
– Barak gospodarczy – warsztat

Projekt rozbiórki

mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA
upr. nr SLK/7622/PBKb/18
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
w specjalności konstrukcyjno–budowlanej

Patrycja Łuszczewska

Nr rys.

B02

Skala

1:100


Data

Wrzesień 2023

A	Papa na lepiku	1cm
	Płyty kanałowe bytomske	6cm
	Więzar żelbetowy	14-33cm
	Płyty g-k	1,5cm


C	Płytki ceramiczne	2cm
	Wylewka betonowa	4cm
	Podkład betonowy	10cm
	Grunt rodzimy w stanie naturalnym	-

B	Tynk cementowo-wapienny	2cm
	Ściana wypełniająca - żelbetowa	12cm
	Tynk wapienny	2cm



UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem

		DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44-100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl	
		Inwestor WOŁOIZOL w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce	Adres inwestycji ul. Zamkowa 44-350 Gorzyce Działka nr 182/27
		INWESTYCJA	Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów- hangaru
		TREŚĆ RYS.	PRZĘKRÓJ A-A - Barak gospodarczy - warsztat
		FAZA OPRAC. PROJEKTANT	Projekt rozbiórki mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
PODPIS			
ASYSTENT PROJEKTANTA		Patrycja Łuszczewska	
PODPIS			
Nr rys.	B03	Skala	1:100
Data	Sierpień 2023		



A		
Papa na lepiku		1cm
Płyty kanałowe bytomske		6cm
Więzior żelbetowy		14-33cm
Płyty g-k		1,5cm

B		
Tynk cementowo-wapienny		2cm
Ściana wypełniająca - żelbetowa		12cm
Tynk wapienny		2cm

C		
Płytki ceramiczne		2cm
Wylewka betonowa		4cm
Podkład betonowy		10cm
Grunt rodzimy w stanie naturalnym		-


UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem



DiM

Projekt

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA




ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA




KOLORYSTYKA ELEWACJI				
L.P.	ELEMENT	MATERIAŁ	SYMBOL	KOLOR
1	ELEWACJA	TYNK		RAL 9002 – BEŻOWY
2	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	DREWNO		RAL 7035 – BIAŁY
3		PCV		RAL 9016 – JASNY BIAŁY
4		METAL		RAL 8015 – BRĄZOWY
5	OBRÓBKIBLACHARSKIE	METAL		RAL 8001 – MIEDZIANY
6		BLACHA		RAL 8015 – BRĄZOWY
7		BLACHA		RAL 8019 – CIEMNY BRĄZOWY
8	PODWALINA SKRZYNKIELEKTRYCZNEJ	BLACHA		RAL 7015 – SZARY
9		BETON		RAL 9023 – BRUDNY SZARY
10	SKRZYNKAELEKTRYCZNA	METAL		RAL 5014 – BŁĘKITNY SZARY

UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem




DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44–100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl					
Inwestor			Adres inwestycji		
WOŁOIZOL w Gorzycach			ul. Zamkowa		
ul. Zamkowa 8			44–350 Gorzyce		
44–350 Gorzyce			Działka nr 182/27		
INWESTYCJA		Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego– warsztatu oraz magazynu nawozów– hangaru			
TREŚĆ RYS.		ELEWACJE – Barak gospodarczy – warsztat			
FAZA OPRAC.		Projekt rozbiórki			
PROJEKTANT		mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej			
PODPIS					
ASYSTENT PROJEKTANTA		Patrycja Łuszczewska			
PODPIS					
Nr rys.	B05	Skala	1:100	Data	Sierpień 2023

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA




ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



KOLORYSTYKA ELEWACJI				
L.P.	ELEMENT	MATERIAŁ	SYMBOL	KOLOR
1	ELEWACJA	TYNK		RAL 9002 – BEŻOWY
2	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	DREWNO		RAL 7035 – BIAŁY
3		PCV		RAL 9016 – JASNY BIAŁY
4		DREWNO		RAL 8019 – CIEMNY BRAZOWY
5		METAL		RAL 5014 – BŁĘKITNY SZARY
6	OBRÓBKI BLACHARSKIE	BLACHA		RAL 8015 – BRAZOWY
7		BLACHA		RAL 8019 – CIEMNY BRAZOWY
8		BLACHA		RAL 7015 – SZARY
9	PODVALINA SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ	BETON		RAL 9023 – BRUDNY SZARY
10	SKRZYŃKA ELEKTRYCZNA	METAL		RAL 5014 – BŁĘKITNY SZARY
11	ELEMENTY DREWNIANE	DREWNO		RAL 1011 – JASNY BRAZOWY
12	KRATY	METAL		RAL 7035 (50%) – BŁADY SZARY


UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem

	DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44-100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl	
	Inwestor WOŁOIZOL w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce	Adres inwestycji ul. Zamkowa 44-350 Gorzyce Działka nr 182/27
INWESTYCJA	Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów- hangaru	
TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ B-B – Barak gospodarczy – warsztat	
FAZA OPRAC.	Projekt rozbiórki	
PROJEKTANT	mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
PODPIS		
ASYSTENT PROJEKTANTA	Patrycja Łuszczewska	
PODPIS		
Nr rys.	B06	Skala 1:100 Data Sierpień 2023




UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem

PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m²]
1	KORYTARZ	4,54	4,54
2	POMIESZCZENIE BIUROWE	12,87	12,87
3	ŁAZIENKA	16,55	16,55
4	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE A	70,00	70,00
5	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE B	225,77	225,77
6	POMIESZCZENIE BIUROWE A	19,22	19,22
7	POMIESZCZENIE BIUROWE B	9,38	9,38
8	POMIESZCZENIE BIUROWE C	4,71	4,71
RAZEM:		363,04	363,04



DiM Projekt Marta Łuszczewska Kosciuszki 5/2 44–100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl			
Inwestor		Adres inwestycji	
WOŁOIZOL w Gorzycach		ul. Zamkowa	
ul. Zamkowa 8		44–350 Gorzyce	
44–350 Gorzyce		Działka nr 182/27	
INWESTYCJA	Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego– warsztatu oraz magazynu nawozów– hangaru		
TREŚĆ RYS.	RZUT PARTERU – Magazyn nawozów– hangar		
FAZA OPRAC.	Projekt rozbiórki		
PROJEKTANT	mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBkb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej		
PODPIS			
ASYSTENT PROJEKTANTA	Patrycja Łuszczewska		
PODPIS			
Nr rys.	C01	Skala	1:100
		Data	Wrzesień 2023



Powierzchnia dachu = 401,32 m2


UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem



DiM
Projekt

DiM Projekt Marta Łuszczewska
Kościuszki 5/2 44-100 Gliwice
NIP 647 257 40 88 | REGON 364217855
501 360 544 | 785 629 245 | biuro@dimprojekt.pl

Inwestor WOŁOŹŁ w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce		Adres inwestycji ul. Zamkowa 44-350 Gorzyce Działka nr 182/27			
INWESTYCJA		Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów- hangaru			
TREŚĆ RYS.		RZUT DACHU - Magazyn nawozów- hangar			
FAZA OPRAC.		Projekt rozbiórki			
PROJEKTANT		mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
PODPIS					
ASYSTENT PROJEKTANTA		Patrycja Łuszczewska			
PODPIS					
Nr rys.	C02	Skala	1:100	Data	Wrzesień 2023



A	Wylewka betonowa	10cm
	Grunt rodzimy	--

B	Papa na lepiku	1cm
	Płyty betonowe	12cm

1	Tynk cementowo-wapienny	2cm
	Pustak żuźłowy	13cm
	Tynk wapienny	2cm

2	Tynk cementowo-wapienny	2cm
	Pustak żuźłowy	16cm
	Tynk wapienny	2cm

4	Tynk cementowo-wapienny	2cm
	Cegła pełna	13cm
	Tynk wapienny	2cm


5	Tynk cementowo-wapienny	2cm
	Cegła pełna	16cm
	Tynk wapienny	2cm

UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem



DiM
Projekt

DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44–100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl						
Inwestor			Adres inwestycji			
WOŁOŹŁ w Gorzycach			ul. Zamkowa			
ul. Zamkowa 8			44–350 Gorzyce			
44–350 Gorzyce			Działka nr 182/27			
INWESTYCJA		Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego– warsztatu oraz magazynu nawozów– hangaru				
TREŚĆ RYS.		PRZEKRÓJ A–A – Magazyn nawozów– hangar				
FAZA OPRAC.		Projekt rozbiórki				
PROJEKTANT		mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej				
PODPIS						
ASYSTENT PROJEKTANTA		Patrycja Łuszczewska				
PODPIS						
Nr rys.	C03	Skala	1:100		Data	Wrzesień 2023



A	
Wylewka betonowa	10cm
Grunt rodzimy	--

B	
Papa na lepiku	1cm
Płyty betonowe	12cm

C	
Wylewka cementowa	4cm
Strop żelbetowy	12cm
Tynk wapienny	2cm

3	
Tynk cementowo-wapienny	3cm
Pustaki żużlowe	24cm
Tynk wapienny	3cm


6	
Tynk wapienny	2cm
Pustaki żużlowe	18cm
Tynk wapienny	2cm

7	
Tynk wapienny	2cm
Pustaki żużlowe	16cm
Tynk wapienny	2cm


UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem

DiM Projekt			
DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44-100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl			
Inwestor	Adres inwestycji		
WOŁOIZOL w Gorzycach	ul. Zamkowa		
ul. Zamkowa 8	44-350 Gorzyce		
44-350 Gorzyce	Działka nr 182/27		
INWESTYCJA	Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów- hangaru		
TREŚĆ RYS.	PRZEKRÓJ B-B - Magazyn nawozów- hangar		
FAZA OPRAC.	Projekt rozbiórki		
PROJEKTANT	mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
PODPIS			
ASYSTENT PROJEKTANTA	Patrycja Łuszczewska		
PODPIS			
Nr rys.	C04	Skala	1:100
Data	Wrzesień 2023		

Elewacja południowo-wschodnia




Elewacja północno-zachodnia



KOLORYSTYKA ELEWACJI				
L.P.	ELEMENT	MATERIAŁ	SYMBOL	KOLOR
1	ELEWACJA	TYNK		RAL 7044 – BEŻOWY
2	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	DREWNO		RAL 7035 – BIAŁY
3		DREWNO		RAL 7000 – JASNY BŁĘKITNY SZARY
4		METAL		RAL 7040 – JASNY SZARY
5		METAL		RAL 7043 – SZARY
6	KRATY OKIENNE	METAL		RAL 7000 – JASNY BŁĘKITNY SZARY
7	OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE	BLACHA		RAL 8015 – BRĄZOWY
8	POKRYCIE DACHOWE	METAL		RAL 7045 – JASNY SZARY
9		PAPA		RAL 7015 – SZARY
10		BLACHA		RAL 8019 – BRĄZOWY
11	KONSTRUKCJA ZADASZENIA	METAL		RAL 1011 – JASNY BRĄZOWY


UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem

DiMProjekt				DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44-100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl			
Inwestor WOŁOIZOL w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce		Adres inwestycji ul. Zamkowa 44-350 Gorzyce Działka nr 182/27		INWESTYCJA Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów- hangaru			
TREŚĆ RYS.		Elewacje – Magazyn nawozów- hangar		FAZA OPRAC.			
PROJEKTANT		mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		PODPIS			
ASYSTENT PROJEKTANTA		Patrycja Łuszczewska		PODPIS			
Nr rys.	C05	Skala	1:100	Data	Wrzesień 2023		




KOLORYSTYKA ELEWACJI				
L.P.	ELEMENT	MATERIAŁ	SYMBOL	KOLOR
1	ELEWACJA	TYNK		RAL 7044 – BEŻOWY
2	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	DREWNO		RAL 7035 – BIAŁY
3		DREWNO		RAL 5014 – BŁĘKITNY SZARY
4	OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE	BLACHA		RAL 8015 – BRĄZOWY
5	KONSTRUKCJA ZADASZENIA	METAL		RAL 7045 – JASNY SZARY
6		METAL		RAL 1011 – JASNY BRĄZOWY

UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem



DiM Projekt Marta Łuszczewska Kościuszki 5/2 44–100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl				
Inwestor		Adres inwestycji		
WOŁOŹŁ w Gorzycach		ul. Zamkowa		
ul. Zamkowa 8		44–350 Gorzyce		
44–350 Gorzyce		Działka nr 182/27		
INWESTYCJA	Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego– warsztatu oraz magazynu nawozów– hangaru			
TREŚĆ RYS.	Elewacje – Magazyn nawozów– hangar			
FAZA OPRAC.	Projekt rozbiórki			
PROJEKTANT	mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej			
PODPIS				
ASYSTENT PROJEKTANTA	Patrycja Łuszczewska			
PODPIS				
Nr rys.	C06	Skala	1:100	Data
				Wrzesień 2023



BILANS TERENU:

Powierzchnia działki nr 182/27: 79085 m²

Powierzchnia obszaru 1-Ull: 47266 m²

Obecna powierzchnia zabudowy: 5344,38 m²

Obecna powierzchnia utwardzona: 9950,38m²

Obecna powierzchnia biologicznie czynna: 31971,24m²

Projektowana powierzchnia zabudowy: 4411,61m²

Projektowana powierzchnia utwardzona (wjazd, plac wewnętrzny, studnie, kosz na śmieci): 9950,38m²

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna (zielen): 32904,01m²

WSKAŹNIKI (dla 1-Ull):

- wskaźnik powierzchni zabudowy: $9,33\% < 60\%$
- wskaźnik intensywności zabudowy: $0,01 < 0,17\% < 2,4$
- powierzchnia biologicznie czynna: $69,61\% > 30\%$


LEGENDA:




Budynki istniejące



Budynki do rozbiórki



Granica działki



Granica obszaru 1-Ull



Krawędź jezdni



Budynek magazynowy z rampą




Barak gospodarczy – warsztat



Magazyn nawozów – hangar

UWAGA! W przypadku stwierdzenia różnic między założeniami z projektu a stanem faktycznym, należy skonsultować się z projektantem



DiM Projekt Marta Łuszczewska Kosciuszki 5/2 44-100 Gliwice NIP 647 257 40 88 REGON 364217855 501 360 544 785 629 245 biuro@dimprojekt.pl	
Investor WOŁOIZOL w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce	Adres inwestycji ul. Zamkowa 44-350 Gorzyce Działka nr 182/27
INWESTYCJA	Rozbiórka budynku magazynowego z rampą, baraku gospodarczego-warsztatu oraz magazynu nawozów- hangaru
TREŚĆ RYS.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
FAZA OPRAC.	Projekt rozbiórki
PROJEKTANT	mgr inż. Marta ŁUSZCZEWSKA upr. nr SLK/7622/PBKb/18 uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
PODPIS	
ASYSTENT PROJEKTANTA PODPIS	Patrycja Łuszczewska
Nr rys.	Z01
Skala	1:1000
Data	Wrzesień 2023