

Tabela 4

Zestawienie materiałów kontrola dostępu KD i instalacja domofonowa

Lp.	Materiał	J.m.	Ilość
KONTROLA DOSTĘPU			
1.	Moduł komunikacyjny UT-4DR	szt.	1
2.	Sterownik PR402DR-SET	szt.	18
3.	Akumulator 12V 7Ah	szt.	18
4.	Czytnik PRT12MF-DES	szt.	18
5.	Kontakt NC, 6 m biały 4-żyłowy kabel MC 250-6 (montaż stolarka drzwiowa)	szt.	17
6.	Przycisk wyjścia awaryjnego (typu ""Zbij szybkę"" natynkowy, zielony	szt.	15
7.	Elektrozaczep rewersyjny typu panicznego „eff eff” typ 332 (montaż stolarka drzwiowa)	szt.	17
8.	Przycisk wyjścia	szt.	15
9.	przewód OMY 2x0,5	m	250,0
10.	YTDY 6x0,5	m	400,0
11.	UTP 4x2x0,5	m	500,0
12.	Karta zbliżeniowa ISO 13,56 MHz MIFARE® DESFire® EV1 2kB	szt.	100
13.	Drobne materiały instalacyjne	szt.	1
14.	Oprogramowanie PR Master	kpl.	1
15.	Czytnik kart administratora RUD-DES	kpl.	1
INSTALACJA DOMOFONOWA			
1.	Panel wywoławczy S06MP	szt.	3
2.	Kontroler wyjść NC311P	szt.	3
3.	Puszka dla kontrolera wyjść	szt.	3
4.	Panel odbiorczy SI53w (PoE) 7"	szt.	1
5.	Elementy montażowe	kpl.	1