

Wymiana pokrycia dachowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana pokrycia dachowego					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR K-05 0101-01	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka pojedyncza, bez odzysku	m2		
		(12 * 9) * 2	m2	216,000	
				RAZEM	216,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
5 d.1	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45111300-1	Pokrycie dachu			
6 d.2	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe	m2		
		12 * 4	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
7 d.2	KNR 19-01 0647-04	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2		
		poz. 1	m2	216,000	
				RAZEM	216,000
8 d.2	TZKNBK V -111	Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie	m		
		33,6	m	33,600	
				RAZEM	33,600
9 d.2	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia	m2		
		poz. 7	m2	216,000	
				RAZEM	216,000
10 d.2	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat	m2		
		(9 * 2 * 8)	m2	144,000	
				RAZEM	144,000
11 d.2	KNKRB 2 0404-08	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -wiatrownice	m3 drew na		
		(0,1 * 12 * 2) * 0,05	m3 drew na	0,120	
				RAZEM	0,120
12 d.2	KNR 4-01 0414-10	Łaczenia dachu pod pokrycie blachodachówką o odstępie łat ponad 16 cm	m2		
		poz. 6	m2	48,000	
				RAZEM	48,000

Wymiana pokrycia dachowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR AT-09 0802-05	Blachodachówka z blachy powlekanej -	m2		
		poz.7	m2	216,000	
				RAZEM	216,000
14 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płótek przeciwnięgowy	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.2	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.2	KNR 2-02 1009-08	Montaż wyłazów dachowych z kołnierzem do pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie kominów	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie kominów-gąsiory	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
20 d.2	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie kominów-wiatronice	m2		
		12 * 2 * 0,3	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
3	45111300-1	Rynny i rury spustowe			
21 d.3	KNR 19-01 0582-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
22 d.3	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej. W wycenie należy dodatkowo uwzględnić: - montaż rewizji systemowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
4	45111300-1	Instalacja odgromowa			
23 d.4	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
24 d.4	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
		9 * 4 + 4 * 6	m	60,000	
				RAZEM	60,000
25 d.4	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000