

Dotyczy: postępowania 13/DA/TR/24

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy min. 1,598 MWe w kotłowni Stocznia”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pytanie nr 1 z dnia 07.01.2025.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji do jakiej temperatury mają zostać schłodzone spaliny w agregacie kogeneracyjnym. Proszę o wyszczególnienie z jakich obiegów układu kogeneracji ma zostać odzyskane ciepło do systemu Zamawiającego oraz jakie mają być jego parametry temperaturowe.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 07.01.2025

Spaliny w agregacie kogeneracyjnym mają zostać schłodzone do 100 °C. Obiegi z których ma zostać odzyskane ciepło to :

- a. Obieg odzysku ciepła z silnika (wysokotemperaturowy), który wykorzystuje ciepło z korpusu silnika, oleju i I st. intercoolera.
- b. Obieg spalin.

Wymagana temperatura wody podgrzanej przez układ kogeneracyjny to min. 95 °C.

Pytanie nr 2 z dnia 09.01.2025.

W nawiązaniu do przedstawionych w dniu 09.01.2025r. odpowiedzi proszę o obniżenie wymaganej mocy cieplnej większego agregatu do 1080kW. Pierwotnie wskazana moc cieplna (1193kW) nie jest możliwa do osiągnięcia przez dostępne na rynku jednostki kogeneracyjne.

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 09.01.2025

Wyrażamy zgodę na obniżenie wymaganej mocy cieplnej większego agregatu do wartości nie mniejszej niż 1080 kW.

Odpowiedzi podane w tej informacji są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

Zatwierdził

Rafał Binięda - Prezes Zarządu

