

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kanalizacyjne do działki nr 6/7  
ADRES INWESTYCJI : Braciszewo dz. nr 6/7 i 6/8

DATA OPRACOWANIA : 21.03.2025 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.03.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm z wywozem gruzu i utylizacją - analogia	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (typu Melafir, Gabro frakcji 0-63 mm z wyrównaniem frakcją 0-31,5 mm) o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
4	KNNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z rozbiórki)	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) szer. 1,0 m	m <sup>3</sup>		
		39,41	m <sup>3</sup>	39,410	
				RAZEM	39,410
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km (do 4 km)	m <sup>3</sup>		
		39,41	m <sup>3</sup>	39,410	
				RAZEM	39,410
9	KNNR 2-31 1501-02	Transport do miejsca wbudowania pospółki do wymiany gruntu - analogia - wraz z ceną materiału	m <sup>3</sup>		
		26,05	m <sup>3</sup>	26,050	
				RAZEM	26,050
10	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III gruntem wymiennym z zagęszczeniem gruntu zagęszczarkami do stopnia 0,98	m <sup>3</sup>		
		26,05	m <sup>3</sup>	26,050	
				RAZEM	26,050
11	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV obudową przenośną typu KLINKS - analogia	m <sup>2</sup>		
		58	m <sup>2</sup>	58,000	
				RAZEM	58,000
12	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm (wraz z kosztami zakupu piasku i transportem)	m <sup>3</sup>		
		3,93	m <sup>3</sup>	3,930	
				RAZEM	3,930
13	KNNR 4 1411-04	Obsypka rurociągu piaskiem do wys. ok. 10 cm ponad wierzch rur (wraz z kosztami zakupu piasku i transportem)	m <sup>3</sup>		
		9,43	m <sup>3</sup>	9,430	
				RAZEM	9,430
14	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - wymiana studni istniejącej na nową (rozbiórka starej studni z wywozem i utylizacją i wstawienie nowej studni) - analogia	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm ze ścianką litą klasy SN12	m		
		39,3	m	39,300	
				RAZEM	39,300
16	KNNR 4 1514-01	Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja żużlem z dowozem	m <sup>3</sup>		
		2	m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe - 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	Kalkulacja własna	Włączenie do istniejącej studni przyłączeniowej istniejącej na posesji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-21 0403-01	Obsiew trawnikiem w miejscu po wykopie z nawożeniem - analogia	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
20	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja geodezyjna powy- konawcza	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	25,000	0,00	0,00
2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm z wywozem gruzu i utylizacją - analogia	m <sup>2</sup>	25,000	0,00	0,00
3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (typu Melafir, Gabro frakcji 0-63 mm z wyrównaniem frakcją 0-31,5 mm) o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	25,000	0,00	0,00
4	KNNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	25,000	0,00	0,00
5	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej	m	6,000	0,00	0,00
6	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z rozbiórki)	m	6,000	0,00	0,00
7	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) szer. 1,0 m	m <sup>3</sup>	39,410	0,00	0,00
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km (do 4 km)	m <sup>3</sup>	39,410	0,00	0,00
9	KNNR 2-31 1501-02	Transport do miejsca wbudowania pospółki do wymiany gruntu - analogia - wraz z ceną materiału	m <sup>3</sup>	26,050	0,00	0,00
10	KNNR 1 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie kat. I-III gruntem wymiennym z zagęszczeniem gruntu zagęszczarkami do stopnia 0,98	m <sup>3</sup>	26,050	0,00	0,00
11	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m; grunt kat. I-IV obudową przenośną typu KLINKS - analogia	m <sup>2</sup>	58,000	0,00	0,00
12	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm (wraz z kosztami zakupu piasku i transportem)	m <sup>3</sup>	3,930	0,00	0,00
13	KNNR 4 1411-04	Obsypka rurociągu piaskiem do wys. ok. 10 cm ponad wierzch rur (wraz z kosztami zakupu piasku i transportem)	m <sup>3</sup>	9,430	0,00	0,00
14	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - wymiana studni istniejącej na nową (rozbiórka starej studni z wywozem i utylizacją i wstawienie nowej studni) - analogia	stud.	1,000	0,00	0,00
15	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm ze ścianką litą klasy SN12	m	39,300	0,00	0,00
16	KNNR 4 1514-01	Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja żużlem z dowozem	m <sup>3</sup>	2,000	0,00	0,00
17	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe - 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	1,000	0,00	0,00
18	Kalkulacja własna	Włączenie do istniejącej studni przyłączeniowej istniejącej na posesji	kpl.	1,000	0,00	0,00
19	KNNR 2-21 0403-01	Obsiew trawnikiem w miejscu po wykopie z nawożeniem - analogia	m <sup>2</sup>	20,000	0,00	0,00
20	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1,000	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł