

**OPZ DO POSTĘPOWANIA ZSP.KG.271.1.2025**

Przedmiot zapytania: Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim wg parametrów wskazanych poniżej:

**A) Wymiana drzwi frontowych wg parametrów poniżej:**

Stolarka aluminiowa „ciepła” wg pomiarów wykonanych na gruncie z zachowaniem dotychczasowych podziałów stolarki. Szklenie bezpieczne obustronnie: 33.1th/16Ar/4/16Ar/33.1th [Ug=0.6] (49mm), panel ciepły termo jako wypełnienie dolne. Drzwi wyposażone mają być w niski próg aluminiowy, pochwyt i samozamykacz zamontowany w skrzydle. Elektrozamek rewersyjny z podłączeniem pod karty RFID.

Usługa dotyczy demontażu starej stolarki PVC i utylizacji, montażu nowej stolarki aluminiowej i obróbką tynkarską.

**B) Zabudowa zadaszenia aluminiowego wg parametrów poniżej:**

Konstrukcja zabudowy wykonana powinna być z profili aluminiowych grubościennych o przekroju minimum 80 x 80 mm i grubości ścianki 3 mm malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

Forma zabudowy w kształcie prostokąta o wymiarach:

Szerokość min: 300 cm

głębokość min: 200 cm

wysokość max: 330 cm

Zadaszenie pokryte szkłem bezpiecznym VSG 44.1 bezbarwne z odprowadzeniem wody do rynien i spustu pionowego w narożu, dodatkowo wykonawca wykona trzy stopy betonowe pod słupy pionowe i rozsączki z rynny spustowej po terenie istniejącym.

Dodatkowo Wykonawca zabuduje ścianę boczną i frontową panelami regulowanymi aluminiowymi malowanymi proszkowo osłaniającymi przed warunkami atmosferycznymi, pozostawiając ciąg komunikacyjny na szerokość 140 cm.

Wykonawca składa ofertę w formie zryczałtowaną i nie będzie mu przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 24 m-ce.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Szczepan Zając, 693543367, [zajac.szczepan@lubawka.eu](mailto:zajac.szczepan@lubawka.eu)

14.01.2025 /-/ Waldemar Szwałec  
data i podpis osoby upoważnionej