

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem w 2025 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Rogoźno
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Urząd Miejski w Rogoźnie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 570791425
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Nowa 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Rogoźno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 64-610
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 785 009 402
- 1.4.8.) Numer faksu:** (67) 261 80 75
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@rogozno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rogozno.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00103328
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-02-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00102831
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

Zadanie 1

Zadanie obejmuje zakup, dostawę wraz z rozgarnięciem, profilowaniem oraz zagęszczeniem walcem kruszywa łamanego:

- 1) sztucznego - gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu,
- 2) sztucznego - gruzu betonowego o frakcji 0-31,5 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu,
- 3) naturalnego – granitu, bazaltu, amfibolitu, itp. frakcji 0-31,5 mm grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Kruszywo określone w zadaniach 1.1 i 1.2 powinno spełniać obowiązujące normy, nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), (np. azbest, popioły, szkło itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, wkręty, gwoździe, itp.). W sytuacji stwierdzenia występowania w dostarczonym kruszywie ww. elementów niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany zostanie do usunięcia na swój koszt całego dostarczonego kruszywa wraz z ponownym dostarczeniem kruszywa nie zawierającego ww. elementów.

Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyładowane w miejscu, wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, położonym na terenie Gminy Rogoźno.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa powinno zapewnić naprawianej drodze/ulicy odpowiedni profil podłużny i przekrój poprzeczny umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych. Profilowanie warstw konstrukcyjnych należy przeprowadzić w taki sposób, aby nawierzchnia drogi/ulicy posiadała stosunkowo równą powierzchnię, bez lokalnych zagłębień i wybrzuszeń. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania robót następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac.

Termin realizacji zadania 1 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.

Ilość dostarczonego kruszywa winna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami w tym dokumentami wagowymi.

W 2025 roku zamawiający planuje zakupić ok. 4 000 ton.

Zadanie 2

Zadanie obejmuje wykonanie korytowania dróg i ulic gruntowych w celu przygotowania jej pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonawca wykona korytowanie drogi/ulicy gruntowej na głębokość 20 cm. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu urobku powstałego podczas korytowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego położone na terenie Gminy Rogoźno na własny koszt. Wywóz urobku odbywać się będzie tylko w przypadku braku możliwości rozplantowania powstałego urobku w miejscu wykonywania prac. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania koryta na większą głębokość Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z wielokrotności głębokości oraz ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w złożonej przez siebie ofercie. Prace będą odbywać się na drogach i ulicach położonych na terenie miasta i gminy Rogoźno wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania prac następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac.

Termin realizacji zadania 2 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.

W 2025 roku zamawiający planuje korytowania ok. 4 000 m² dróg.

Zadanie 3

Zadanie obejmuje wykonanie w przygotowanym korycie drogi podsypki piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu walcem wraz z tym zagęszczeniem. Prace będą odbywać się na drogach i ulicach położonych na terenie miasta i gminy Rogoźno wskazanych przez Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania prac następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac.

Termin realizacji zadania 4 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.

W 2025 roku zamawiający planuje wykonać ok. 4 000 m² dróg.

2. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

3. Faktyczna ilość robót wynikać będzie z bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

4. Wykonawca zapewni zastępczy sprzęt o podobnych parametrach w sytuacji wystąpienia awarii sprzętu podstawowego w terminie do 2 dni roboczych od wystąpienia awarii.

Po zmianie:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

Zadanie 1

Zadanie obejmuje zakup, dostawę wraz z rozgarnięciem, profilowaniem oraz zagęszczeniem walcem kruszywa łamanego:

- 1) sztucznego - gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu,
- 2) sztucznego - gruzu betonowego o frakcji 0-31,5 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu,
- 3) naturalnego – granitu, bazaltu, amfibolitu, itp. frakcji 0-31,5 mm grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Kruszywo określone w zadaniach 1.1 i 1.2 powinno spełniać obowiązujące normy, nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), (np. azbest, popioły, szkło itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, wkręty, gwoździe, itp.).

W sytuacji stwierdzenia występowania w dostarczonym kruszywie ww. elementów niebezpiecznych, Wykonawca zobowiązany zostanie do usunięcia na swój koszt całego dostarczonego kruszywa wraz z ponownym dostarczeniem kruszywa nie zawierającego ww. elementów.

Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyładowane w miejscu, wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, położonym na terenie Gminy Rogoźno.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa powinno zapewnić naprawianej drodze/ulicy odpowiedni profil podłużny i przekrój poprzeczny umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych. Profilowanie warstw konstrukcyjnych

należy przeprowadzić w taki sposób, aby nawierzchnia drogi/ulicy posiadała stosunkowo równą powierzchnię, bez lokalnych zagłębień i wybrzuszeń. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania robót następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac.

Termin realizacji zadania 1 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.

Ilość dostarczonego kruszywa winna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami w tym dokumentami wagowymi.

Zadanie 2

Zadanie obejmuje wykonanie korytowania dróg i ulic gruntowych w celu przygotowania jej pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonawca wykona korytowanie drogi/ulicy gruntowej na głębokość 20 cm. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu urobku powstałego podczas korytowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego położone na terenie Gminy Rogoźno na własny koszt. Wywóz urobku odbywać się będzie tylko w przypadku braku możliwości rozplantowania powstałego urobku w miejscu wykonywania prac. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania koryta na większą głębokość Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z wielokrotności głębokości oraz ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w złożonej przez siebie ofercie. Prace będą odbywać się na drogach i ulicach położonych na terenie miasta i gminy Rogoźno wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania prac następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac.

Termin realizacji zadania 2 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.

Zadanie 3

Zadanie obejmuje wykonanie w przygotowanym korycie drogi podsypki piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu walcem wraz z tym zagęszczeniem. Prace będą odbywać się na drogach i ulicach położonych na terenie miasta i gminy Rogoźno wskazanych przez Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania prac następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac.

Termin realizacji zadania 4 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.

2. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

3. Faktyczna ilość robót wynikać będzie z bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

4. Wykonawca zapewni zastępczy sprzęt o podobnych parametrach w sytuacji wystąpienia awarii sprzętu podstawowego w terminie do 2 dni roboczych od wystąpienia awarii.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą:

Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji (zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp) do zwiększenia zakresu zamówienia, określonego w punkcie IV.2.1 SWZ dotyczącego dostawy wraz z rozgarnięciem, profilowaniem oraz zagęszczeniem walcem kruszywa łamanego w ilości 1 000 ton (zadanie 1), korytowania ok. 1 000 m² dróg (zadanie 2) i wykonania ok. 1 000 m² dróg (zadanie 3) w terminie do 31 marca 2026 r.

Po zmianie:

Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji (zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp) do zwiększenia zakresu zamówienia, określonego w punkcie IV.2.1 SWZ dotyczącego dostawy wraz z rozgarnięciem, profilowaniem oraz zagęszczeniem walcem kruszywa łamanego w ilości ok. 1 000 m² (zadanie 1), korytowania ok. 1 000 m² dróg (zadanie 2) i wykonania ok. 1 000 m² dróg (zadanie 3) w terminie do 31 marca 2026 r.