

Kielce 28.03.2025 r.

TZ.34.2025.555

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowania nr TZ.262.5.2025 na:**

wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od odejścia do WZD przy ul. Jagiellońskiej wraz z przejściem przez ul. Jagiellońską”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Kielcach przedstawia poniżej zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego, dotyczące treści SWZ:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie kanałów betonowych na trasie wymienianej sieci C.O. ? Po zdemontowaniu płyt zakrywających kanał betonowy rury zostałyby ułożone na podsypce piaskowej a następnie kanał zostałby wypełniony piachem i gruntem rodzimym.

Odpowiedź:

Dopuszcza się pozostawienie tylko płyt dennych kanału.

PYTANIE 2

Ponieważ od strony wschodniej ul. Jagiellońskiej należałoby wydłużyć rury osłonowe w celu założenia na nich manszet, co wiązałoby się z potrzebą rozebrania jednego pasa drogi ul. Jagiellońskiej. Czy Zamawiający dopuszcza po ułożeniu rur preizolowanych w rurach osłonowych przykrycie istniejącego kanału płytą betonową i szczelne przemurowanie kanału z zabezpieczeniem rur preizolowanych za pomocą przepustów i manszet lub systemowych przejść gumowych przez przegrody betonowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi konieczności demontażu pasa drogi.

Rury osłonowe od strony wschodniej ul. Jagiellońskiej należy wydłużyć poza jezdnię asfaltową a miejsca zakończenia zabezpieczyć manszetami.

PYTANIE 3

Na trasie istniejącej sieci wzdłuż ulicy Jagiellońskiej istnieje prawdopodobnie studnia odpowietrzająca, czy należy ją przewidzieć w projekcie jako odpowietrzenie preizolowane zabudowane w studni betonowej fi 1000 mm?

Odpowiedź:

Wszystkie odpowietrzenia należy przewidzieć jako preizolowane zabudowane w studni betonowej dostosowanej do średnicy rur preizolowanych.

PYTANIE 4

Czy w pasie zielonym ulicy Jagiellońskiej należy przewidzieć rozbiórkę istniejącej komory, czy należy przewidzieć tylko jej zasypanie i zrobienie w tym miejscu studni odpowietrzającej?

Odpowiedź:

Dopuszcza się pozostawienie ścian bocznych i dna komory zlokalizowanej w pasie dzielącym jezdnie ul. Jagiellońskiej, jeżeli nie będzie to kolidowało z projektowaną studnią.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**DYREKTOR INWESTYCJI I ROZWOJU
KAMILA STACHOWICZ**

PREZES ZARZĄDU – ARKADIUSZ PONIKOWSKI

Do wiadomości:

- 1) Platforma zakupowa.
- 2) TZ aa.