



Łyse, dnia 21.05.2025 r.

Znak sprawy: GZP.271.7.2025

Dotyczy: „Rozbudowa i zwiększenie odporności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łyse”

Wyjaśnienie nr 2 do SWZ

Wykonawcy

Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, woj. mazowieckie w związku z otrzymanym zapytaniem, stosownie do treści art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1302) przekazuje treść zapytania, które wpłynęło wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie treści SWZ, w szczególności zapisu zawartego w punkcie 14.2.3 pkt. a, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zagadnienia dotyczącego zadania zaprojektowania i budowy stacji uzdatniania wody w msc. Zalas- I etap Stacja Podnoszenia Ciśnienia

1. Czy zamawiający uzna za spełnienie wymogów przedstawienie bilansu, rachunek zysków i strat z ostatnich 3 miesięcy?

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 i z 2023 r. poz. 1824) Wykonawca może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Jakie inne środki dowodowe może przedstawić, aby spełnić warunki sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymagane w Specyfikacji Warunków Zamówienia?

2. Czy zamawiający uzna zastosowanie dwóch zbiorników magazynowych wody o łącznej pojemności 100m³ zamiast jednego, zmiana ma istotny wpływ na termin realizacji?”

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający nie uznaje przedstawienia bilansu, rachunek zysków i strat z ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, które jednoznacznie potwierdzają wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed ich złożeniem na kwotę minimum 3 000 000,00 zł.

Ad. 2. Zamawiający, dopuszcza zastosowanie zamiennie dwóch zbiorników wody o minimalnej łącznej pojemności 100 m³. W takiej sytuacji wykonawca musi jednak przewidzieć zastosowanie dwóch układów cyrkulacji wody w instalacji zabezpieczenia biologicznego z



naświetlaniem lampami UV. Każdy zbiornik powinien mieć w takim rozwiązaniu oddzielny obieg zasilania/powrotu do budynku SPC. W budynku zastosować wówczas 2 lampy UV i 2 pompy obiegowe. Pozostałą armaturę i automatykę zastosować analogicznie podwójnie (np. sondy, zawory, przepustnice).

Zbiorniki powinny osiągać wysokość minimum 4,5 metra, aby w sytuacji braku zasilania zapewnić lokalnie możliwość wypływu samoczynnego wody pod niewielkim ciśnieniem. W przypadku niższych zbiorników należy je posadowić na odpowiednio wzmocnionym i przygotowanym nasypie.

Wójt Gminy Łyse