

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowanie uszkodzonych kominów ponad dachem
ADRES INWESTYCJI : Miskowice 12, 58-420 Lubawka
INWESTOR : Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kosal, insp. ds. budowlanych
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont komina			
1 d.1	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		{K1} (2*1,80/0,848+2*0,70)*0,30	m ²	1,694	
		{K2} (2*1,50/0,848+2*0,70)*0,30	m ²	1,481	
				RAZEM	3,175
3 d.1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		{K1} 1,50*0,42*1,00	m ³	0,630	
		{K2} 1,20*0,42*1,00	m ³	0,504	
				RAZEM	1,134
4 d.1	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		{K1} 2*(1,50+0,42)*2,00	m ²	7,680	
		{K2} 2*(1,20+0,42)*2,00	m ²	6,480	
				RAZEM	14,160
5 d.1	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły z cegły klinkierowej poz.3	m ³		
			m ³	1,134	
				RAZEM	1,134
6 d.1	KNR-W 2-02 0902-01 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2	m ²		
		poz.4	m ²	14,160	
				RAZEM	14,160
7 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.2	m ²		
			m ²	3,175	
				RAZEM	3,175
8 d.1	KNR 9-14 0302-02	Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (wyłazów dachowych, kominów, klap dymowych itp.) 2*3,0	m ²		
			m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Wywiezienie i utylizacja odpadów			
9 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km	m ³		
		poz.3+poz.4*0,02	m ³	1,417	
				RAZEM	1,417
10 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.9*1,8	t	2,551	
				RAZEM	2,551