

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Równanie dróg gruntowych i dostawa kruszywa w 2025 r.</b>					
1		<b>Remont nawierzchni tłuczniowej dróg na terenie gminy Jelcz-Laskowice</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1101-03	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - głębokość wyboi do 5 cm - kruszywo łamane granitowe 0-31,5 mm w ilości około 50 kg/m2 70000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70000.000</b>
2 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włazów, pokryw i obudów zaworów. 70000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70000.000</b>
3 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie  70000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70000.000</b>
4 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włazów, pokryw i obudów zaworów. 30000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30000.000</b>
5 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie  30000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30000.000</b>
2		<b>Dostawa kruszywa granitowego 0/31,5 mm</b>			
6 d.2	kalk. włas- na	Zakup kruszywa kamiennego - granitowego 0/31,5 mm  250.0	t t	 250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
7 d.2	KNR AT- 06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 10.0	kurs kurs	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8 d.2	KNR AT- 06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; doda- tek za dalsze 64 km Krotność = 64 10.0	kurs kurs	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>