

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr ewid. 1712/1 w kier. Bigos w m. Harkłowa</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, z wywozem urobku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		60*0,2*2	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	m2 24,000
1.2	AT 3/101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10·cm	m	6,5
2	Element	<b>Podbudowa</b>		
2.1	KNR 231/103/4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(6,5+3)/2*9+51*3	195,750000	
		RAZEM:	195,750000	m2 195,750
2.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm (gr. 10cm) UWAGA! MATERIAŁ INWESTORA UWZGLĘDNI SIĘ TYLKO KOSZT WBUDOWY Krotność=0,66	m2	195,75
3	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
3.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm (gr. 6cm) Krotność=2	m2	170,85