
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynku nr 4 (sztab) w KNW przy
ul.Królewieckiej 130 w Elblągu -wymiana ścianki aluminiowej -art.30
ust.4

ADRES INWESTYCJI: ul. Królewiecka 130, Elbląg

NAZWA INWESTORA: 21WOG

ADRES INWESTORA: 82-300 Elbląg ul. Kwiatkowskiego 15

DATA OPRACOWANIA: 23.11.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: KNW przy ul.Królewieckiej 130 w Elblągu					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1.1		Wymiana ścianki aluminiowej			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3,015 * 3,23	m2	9,7385	
				RAZEM	9,7385
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki (w progach)	m2		
		3,23	m2	3,2300	
				RAZEM	3,2300
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianki aluminiowe.Aluminiowa stolarka drzwiowa. Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w dwa zamki atestowane, Co najmniej trzy zawiasy wzmocnione ryglami anty-wyważeniowymi powinny zapewniać szczelne przyleganie drzwi do ich ościeżnic oraz uniemożliwiać przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu ich podważenie, wyważenie.Klasa odporności ogniowej EI 30. Uwaga w cenie dodatkowo uwzględnić: demontaż i ponowny montaż urządzeń zamontowanych na drzwiach (zwora systemu dostępu, kontaktron systemu alarmowego)	m2		
		3,015 * 3,23	m2	9,7385	
				RAZEM	9,7385
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0926-08 analogia	Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - opaski wokół ościeżnicy w kolorze skrzydeł drzwiowych	m		
		(3,015 * 2 + 3,23) * 2	m	18,5200	
				RAZEM	18,5200
5 d.1.1	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		3,23	m	3,2300	
				RAZEM	3,2300
6 d.1.1	KNR 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie nawierzchni posadzki o powierzchni 1.0-5.0 m2 w miejscach po wymianie drzwi(wsp.Rx2)	m2		
		3,23	m2	3,2300	
				RAZEM	3,2300
7 d.1.1	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		3,015 + 3,23 * 2	m	9,4750	
				RAZEM	9,4750
8 d.1.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		(3,015 + 3,23 * 2) * 2	m	18,9500	
				RAZEM	18,9500
9 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.8 * 0,40	m2	7,5800	
				RAZEM	7,5800
10 d.1.1	KNR 19-01 0118-19	Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowładowymi na odl. do 1 km	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3 * 0,15	m3	1,4608	
				RAZEM	1,4608
11 d.1.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 12	m3		
		poz.10	m3	1,4608	
				RAZEM	1,4608
1.2		Rozliczenie złomu - Wartość zadania pomniejszyć o wartość złomu pochodzącego z rozbiórki			
12 d.1.2	kalk. własna	złom stalowy ościeznica	kg		
		-80	kg	-80,0000	
				RAZEM	-80,0000