



Znak: AE/ZP-27-23/25

Tarnów, 2025-04-17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 5 538 000 EURO) na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji na trzech kondygnacjach od strony południowej w budynku Pawilonu Nr II Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13.”

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Proszę o informację czy w ramach postępowania montujemy klimatyzację typu split? PFU opisuje demontaż splitów na I piętrze a nie ma o ponownym montażu? 2szt, czy w przypadku montażu splity mogą być na czynnik R32
2. Proszę o informację czy na korytarzach kondygnacji na której ma być montowana klimatyzacja są sufity podwieszane?
3. Proszę o informację czy 60 dniowy termin wykonania liczy się od dnia akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej? Jeśli nie to proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 75 dni z uwagi na duży zakres pracy do wykonania.
4. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie rozdzielnic elektrycznych zasilających urządzenia wewnętrzne na poszczególnych piętrach ?
5. Czy istnieje zapas mocy dla agregatów zewnętrznych ?
6. Czy rozdzielnica jest wyposażona w stosowne zabezpieczenia dla agregatów?
7. Proszę o informację czy na korytarzach występują sufity podwieszane otwierane?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż nie wymaga ponownego montażu zdemontowanych splitów. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymaga: odessania czynnika do jednostki zewnętrznej, demontażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Zdemontowane urządzenia pozostają do dyspozycji Zamawiającego.

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż na korytarzach w budynku Pawilonu Nr II nie ma sufitów podwieszanych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymaga wykonania zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi instalacji chłodniczej, sterowniczej i zasilającej do urządzeń wewnętrznych prowadzonej nad drzwiami wejściowymi do klimatyzowanych pomieszczeń wraz z jej wykończeniem.

Ad. 3

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ termin wykonania przedmiotu zamówienia (maksymalnie 60 dni) liczy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 4 i Ad. 6

Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu elektrycznej rozdzielni głównej budynku należy wykonać rozdzielnicę elektryczną do zasilania urządzeń na poszczególnych piętrach oraz rozdzielnicę do zasilania agregatów zewnętrznych wraz z stosownymi zabezpieczeniami.

Ad. 5

Zamawiający informuje, iż istnieje zapas mocy dla agregatów zewnętrznych

Ad. 7

Zamawiający informuje, iż na korytarzach w budynku Pawilonu Nr II nie ma sufitów podwieszanych.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

