



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro zamówień publicznych

Nowy Targ, 07.05.2025r.

Znak sprawy: ZA.272.8.2025

PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 na: **Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, remont wybranych pomieszczeń oraz rozbiórka podziemnego składu opału”.**

Informuję, że zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Proszę o informację czy w zakresie niniejszego postępowania jest dostawa i montaż nowych drzwi do klatki schodowej K2 opisanych jako DZ1 jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji w zakresie stolarki drzwiowej o rysunek i parametry drzwi napowietrzających DZ1 które należy wyposażyć w siłowniki do napowietrzania np. DDS-54/500

Odp. W załączniku rysunek drzwi zewnętrznych DZ1

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie że wraz z windą zostały wykonane przeszklenia aluminiowe REI60 we wschodniej ścianie szybu windowego i są poza zakresem zamówienia

Odp. Szyb windowy wraz z stolarką został zrealizowany w poprzednim etapie

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie że w związku z wykonaniem windy poza zakresem są przeszklenia w zachodniej ścianie szybu oraz przeszklenia w południowej ścianie szybu przedstawione na rysunku nr 12 zestawienia stolarki.

Odp. Szyb windowy wraz z stolarką został zrealizowany w poprzednim etapie

Pytanie 4

Proszę o informacje czy drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszkłone antypaniczne DZ1 do windy wykonano wraz z windą

Odp. Szyb windowy wraz z stolarką został zrealizowany w poprzednim etapie

Pytanie 5

Proszę o informację czy wraz z windą wykonano przy wejściu do windy z poziomu terenu instalacja domofonowa połączona z sekretariatem czy należy ten zakres uwzględnić w wycenie

Odp. Instalacja domofonowa została zrealizowana w poprzednim etapie



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro zamówień publicznych

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie że przetarg nie obejmuje:

6.1 zadaszanie nad wejściem do windy

6.2 wykonania rur spustowych

Odp. Zadaszanie nad wejściem do windy oraz wykonanie rur spustowych – jest poza zakresem

Pytanie 7

Zgodnie z przedmiarem pozycja 82 do wykonania dla poziomu piwnicy jest Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi Drzwi stalowe (pom. :-1.15,-1.16,-1.17,-1.18) wraz z dostosowaniem otworu pod montaż drzwi -proszę o potwierdzenie że są to drzwi stalowe.

Odp. Tak, są to drzwi stalowe

Pytanie 8

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza inny podział drzwi (90+40/200) w pomieszczeniu -1.16,-1.17,-1.18 jest to istotne z punktu widzenia przepisów p.poż wymagających aby skrzydło czynne posiadało szerokość 90cm w świetle przejścia.

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę w podziale drzwi, z zastrzeżeniem ,że te zmiany muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i wojewódzkiego konserwatora zabytków

Pytanie 9

Proszę o informację co projektant ma na myśli zapisując w uwagach na rzucie piwnicy rys nr 2 dodatkowo wyposażonego w komunikatory głosowe, przekazujące informacje o wykrytym zagrożeniu i informujące osoby przebywające w budynku o występującym zagrożeniu pożarowym - czy chodzi o sygnalizator głosowy proszę o wskazanie lokalizacji i ilości

Odp. Lokalizacja i ilości są przedstawione w dokumentacji projektowej

Pytanie 10

Proszę o udzielenie wyjaśnień w zakresie zapisy dot. zamontowania klap p.poż na kanałach wentylacyjnych "Na przewodach wentylacyjnych, które będą prowadzone przez w/w elementy oddzielania przeciwpożarowego (ściany i stropy) zastosowane zostaną przeciwpożarowe klapy odcinające w klasie odporności ogniowej EI 120. Przeciwpożarowe klapy odcinające uruchamiane zostaną przez instalację sygnalizacyjno- alarmową (SSP) zastosowaną w obiekcie" proszę o potwierdzenie że w/w zakres leży w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji w lokalizację i wymiar tych klap. Proszę o wskazanie czy klapy p.poż winny być zasilane 24V czy 230V

Odp. Poza zakresem przedmiotu zamówienia (będzie przedmiotem ekspertyzy ppoz)

Pytanie 11

Na rysunku nr 2 projektant zawarł uwagę „Na etapie prac dostosowawczych zostanie dokonana szczegółowa analiza instalacji wentylacyjnej (grawitacyjnej), w celu uzupełnienia zabudowy przeciwpożarowych klap Odcinających” proszę o informację czy w tym zakresie zamawiający przewiduje wykonanie robót dodatkowych.

Odp. Poza zakresem przedmiotu zamówienia (będzie przedmiotem ekspertyzy ppoz)

Pytanie 12



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro zamówień publicznych

Proszę o podanie informacji jakie prace konserwatorskie mieszczą się w ramach niniejszego

Postępowania

Odp. Prace konserwatorskie są poza zakresem

W związku z powyższym, Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.

Nowy termin składania ofert: 12.05.2025r. godz.: 09:00

Nowy termin otwarcia ofert: 12.05.2025r. godz.: 09:30

Nowy termin związania ofertą: do dnia 10.06.2025r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Rysunek drzwi zewnętrznych Dz1