

DZ-P.231.1.17.2025

Lublin, dnia 12.05.2025 r.

### Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz chodników pomiędzy budynkami Hutnicza 14-16-20 w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”**.

**Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.**

- I. Opisane w pkt. 2.2.2.2. wymagania w odniesieniu do naprawy istniejącej nawierzchni zakładają, że po wykonaniu frezowania korekcyjnego należy wykonać następujące warstwy bitumiczne:
- 4 cm warstwa wyrównawcza z AC 11 W 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2:2014.
  - 4 cm warstwa ścieralna z AC 11 S 5/80-55 KR 1-2 wg WT-2:2014.

W związku z powyższym:

1. Czy w przypadku wykonania robót nawierzchniowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w w/w pkt. PFU, odpowiedzialność za ewentualne odkształcenia nawierzchni, wynikające z niedostatecznej wytrzymałości pozostawionej podbudowy lub stanu, bądź rodzaju materiału w istniejącej podbudowie; będzie cedowana na Wykonawcę?

**Odpowiedź**

Tak, odpowiedzialność za ewentualne odkształcenia nawierzchni wynikające z niewłaściwego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych będzie cedowana na Wykonawcę. Zamówienie odbywa się w trybie zaprojektuj i wybuduj. Jeżeli na etapie projektowania Wykonawca stwierdzi występowanie mało stabilnego podłoża należy wykonać pełną konstrukcję w tych miejscach. W przypadku wystąpienia wad nawierzchni po wykonaniu robót budowlanych będą one odpowiedzialnością Wykonawcy.

2. Czy, jeżeli Wykonawca, po wykonaniu frezowania korekcyjnego zgłosi Zamawiającemu konieczność wzmocnienia lub wymiany, części lub całej istniejącej podbudowy (PFU nie przewiduje robót związanych z naprawą podbudowy nawet w punktowym zakresie) roboty te zostaną dodatkowo rozliczone?

**Odpowiedź**

Nie, roboty nie zostaną dodatkowo rozliczone. Zadanie jest rozliczane wynagrodzeniem ryczałtowym i realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wskazane przez Zamawiającego lokalizacje wykonania pełnej konstrukcji mogą ulec zmianie w trakcie projektowania oraz wykonywania robót budowlanych. Wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym ilości mają charakter jedynie szacunkowy.

3. Czy, jeżeli w trakcie prac projektowych, po dokonaniu rozpoznania (z konieczności będzie to rozpoznanie punktowe poprzez wykonanie odwiertów; które ze względu na losowy charakter odwiertów może „pomiąć” znaczące powierzchnie podbudowy, szczególnie w warunkach miejskich) istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz kategorii geotechnicznej podłoża gruntowego Projektant stwierdzi konieczność (wynikającą ze stanu istniejącego – np. odporność istniejących warstw na warunek przemarzania) wymiany / wzmocnienia warstw podbudowy lub podłoża gruntowego; prace te zostaną dodatkowo rozliczone?

**Odpowiedź**

Nie, roboty nie zostaną dodatkowo rozliczone. Zadanie jest rozliczane wynagrodzeniem ryczałtowym i realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wskazane przez Zamawiającego lokalizacje wykonania pełnej konstrukcji mogą ulec zmianie w trakcie projektowania oraz wykonywania robót budowlanych. Wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym ilości mają charakter jedynie szacunkowy.

- II. Opisane w pkt. 2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do poszerzenia jezdni określają, że na poszerzeniach jezdni należy zastosować konstrukcję:

- 20 cm warstwa podbudowy pomocniczej – piasek stabilizowany cementem  $R_m=5,0$  MPa,
- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane 0/31,5 mm,
- 4 cm warstwa wyrównawcza z AC 11 W 45/80-55 KR 1-2 wg WT-2:2014,
- 4 cm warstwa ścieralna z AC 11 S 5/80-55 KR 1-2 wg WT-2:2014.

W związku z powyższym:

1. Czy, jeżeli w trakcie prac projektowych, po dokonaniu rozpoznania (z konieczności będzie to rozpoznanie punktowe poprzez wykonanie odwiertów; które ze względu na losowy charakter odwiertów może „pomiąć” znaczące powierzchnie podłoża gruntowego, szczególnie w warunkach miejskich) kategorii geotechnicznej podłoża gruntowego Projektant stwierdzi konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża gruntowego do kategorii geotechnicznej uwzględnionej w konstrukcji przewidzianej w PFU roboty te zostaną dodatkowo rozliczone.

**Odpowiedź**

Nie, roboty nie zostaną dodatkowo rozliczone. Zadanie jest rozliczane wynagrodzeniem ryczałtowym i realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wskazane przez zamawiającego lokalizacje wykonania pełnej konstrukcji mogą ulec zmianie w trakcie projektowania oraz wykonywania robót budowlanych. Wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym ilości mają charakter jedynie szacunkowy.

2. Czy Zamawiający posiada i udostępni dane z rozpoznania istniejącej konstrukcji nawierzchni i podłoża (dane z odwiertów rozpoznawczych na podstawie których Zamawiający formułuje zapisy PFU w zakresie przedstawionej konstrukcji). Właściwości obiektu przeznaczonego do remontu powinny być znane Zarządcy gdyż na ich podstawie obiekt jest kwalifikowany do remontu.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada – a więc nie może udostępnić - danych z rozpoznania istniejącej konstrukcji nawierzchni i podłoża. Obiekt jest kwalifikowany do przebudowy z powodu konieczności poszerzenia istniejącej nawierzchni, a nie z powodu złego stanu nawierzchni.