

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,00	2,73						0,00
			5,80	0,00	14,29	0,00	14,29	
0+005,80	0,00	2,20						14,29
			4,90	0,00	10,86	0,00	10,86	
0+010,70	0,00	2,23						25,15
			3,97	0,00	9,41	0,00	9,41	
0+014,67	0,00	2,51						34,56
			2,37	0,00	5,81	0,00	5,81	
0+017,04	0,00	2,39						40,37
			4,56	0,00	10,72	0,00	10,72	
0+021,60	0,00	2,31						51,09
			7,30	0,00	17,33	0,00	17,33	
0+028,90	0,00	2,43						68,42
			6,75	0,00	15,77	0,00	15,77	
0+035,65	0,00	2,24						84,19
			3,94	0,00	8,99	0,00	8,99	
0+039,59	0,00	2,32						93,18
			3,41	0,12	7,61	0,12	7,49	
0+043,00	0,07	2,14						100,67
			2,77	0,10	9,15	0,10	9,06	
0+045,77	0,00	4,47						109,73
			1,70	0,00	10,67	0,00	10,67	
0+047,47	0,00	8,09						120,41
RAZEM				0,21	120,62	0,21		

Nadmiar WYKOP 120,41m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

WYKOP POD ŚCIANĘ OPOROWĄ: $23 \times 0,75 \times 0,60 = 10,53 \text{ m}^3$