

ZATWIERDZAM

.....

WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH

1. Numer burtowy okrętu: **ODS OPM 511**
2. Nazwa działu okrętowego: **elektromechaniczny**
3. Rodzaj naprawy: **próba ciśnieniowa, rewizja wewnętrzna, rewizja zewnętrzna – kocioł parowy VX510A**
4. Termin naprawy według planu:
5. Sprawdziłem i stwierdzam zasadność wykonania prac wyszczególnionych w wykazie za wyjątkiem punktów:

.....
.....

.....
/stopień, imię i nazwisko/

Lp.	Nazwa SpW Opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji technicznej	Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów	UWAGI
1	2	3	4
1	<p>Kocioł parowy t. VX 510A-16 – 1 szt.</p> <p>Nr fabr.: 5611</p> <p>Nr WDT: 6-11-05573</p> <p>Rok budowy: 1990 r.</p> <p>Data zamontowania na okręcie: 2001 r.</p> <p>Data ostatniej rewizji wewnętrznej: 06.2023</p> <p>Data ostatniej rewizji zewnętrznej: 06.2024</p> <p>Data ostatniej próby ciśnieniowej: 12.2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotować kocioł do próby ciśnieniowej, rewizji wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z technologią naprawy. 2. Zakres odbioru prac uzgodnić z WDT. 3. Otworzyć wszystkie włązy rewizyjne oraz wyczystki kotła. Dokonać czyszczenia przestrzeni wodnej, przestrzeni paleniska, przewodu spalinowego, wzierników. 4. Wykonać weryfikację stanu technicznego walczków, ścian sitowych i opłomek, obmurza paleniska kotła, zaworu bezpieczeństwa, wyłączników pływakowych palnika i pomp zasilających kotła, presostatów, fotokomórki palnika. 5. Po zakończonym czyszczeniu zutylizować zanieczyszczenia i odpady chemiczne 6. Zamontować wszystkie włązy i wyczystki kotła, wymieniając uszczelki na nowe. 7. Po naprawie systemu zdać SpW w działaniu of. nadzorującemu. 8. W trakcie naprawy sporządzać i gromadzić raporty, protokoły, karty pomiarów itp. Po naprawie przekazać of. nadzorującemu. 9. Zdemontowane części i materiały przekazać of. nadzorującemu. 10. Warunkiem koniecznym do obioru prac naprawczych jest uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez WDT. <p><u>UWAGA!!</u> Prace dodatkowe wyniki z protokołu weryfikacyjnego zostaną poddane analizie technicznej pod względem techniczno-ekonomicznym. Protokół weryfikacyjny z zestawieniem kosztów procedować zgodnie z zapisami umowy. W protokole weryfikacyjnym ująć jedynie prace wykraczające poza zakres prac wyszczególnionych w punkcie / nie ujęte w tym punkcie/.</p>	

WPN sporządzili:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Przedstawiciel jednostki wojskowej | kmdr ppor. Maciej TRĘBICKI |
| 2. Dowódca okrętu | kmdr ppor. Mariusz KUJAWA |
| 3. Dowódca działu elektromechanicznego | por. mar. Maciej CIECIERSKI |