

AKTUALIZACJA Przedmiar robót

Obiekt	AKTUALIZACJA - Przebudowa drogi gminnej Krzemkowo , gm. Świerzno - NAWIERZCHNIA Z PŁYT JOMBO
Rodzaj robót	drogowe
Branża	drogowa
Lokalizacja	Gostyń dz. nr 6,7,27 obręb Krzemkowo , gm. Świerzno
Inwestor	Gmina Świerzno
Biuro kosztorysowe	B&B projekt Tomasz Bielecki

Sporządził Tomasz Bielecki
Sprawdził TOMASZ BIELECKI

Gryfice, 10 kwietnia 2025 r.

AKTUALIZACJA Tabela przedmiaru robót

AKTUALIZACJA - Przebudowa drogi gminnej Krzemikowo , gm. Świerżno - NAWIERZCHNIA Z PŁYT JOMBO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym - wraz z obsługą geodezyjną budowy oraz wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej	km	0,855
2	KNNR 6 0801/02		Rozebrawie nawierzchni z kruszywa grubość warstwy do 15 cm na całości robót - materiał z rozbiórki może być wykorzystany do wzmocnienia poboczy oraz wypełnienia między płytami		
			1923,75	m2	1.923,75
			razem	m2	1.923,75
3	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3
4	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3
PODBUDOWA					
5	KNNR 6 0101/03		Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - jezdnie , wraz z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcę. - JEZDNIA		
			JEZDNIA 2201,52	m2	2.201,52
			razem	m2	2.201,52
6	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
			2201,52	m2	2.201,52
			razem	m2	2.201,52
7	KNNR 6 0106/06		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - jezdnie		
			JEZDNIA 2201,52	m2	2.201,52
			razem	m2	2.201,52
8	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - JEZDNIA		
			JEZDNIA 2201,52	m2	2.201,52
			razem	m2	2.201,52
UTWARDZONE POBOCZA , ZJAZDY					
9	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - z częściowym wykorzystaniem urobku do wbudowania w nasyp (uzupełnienie pobocza przed wykonaniem utwardzenia) , pozostałość do wywieżenia z terenu budowy		
			1514,40	m2	1.514,4
			razem	m2	1.514,4
10	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - ZJAZDY , POBOCZA		
			1514,4	m2	1.514,4
			razem	m2	1.514,4
11	KNNR 6 0113/01		Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm POBOCZA , ZJAZDY		
			1514,4	m2	1.514,4
			razem	m2	1.514,4
NAWIERZCHNIA JEZDNI , ZJAZDÓW					
12	KNR 2-25 0407/02		Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych - 5 cm		
			1986,1	m2	1.986,1
			razem	m2	1.986,1
13	KNR 2-25 0407/03		Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2		
			1986,1	m2	1.986,1
			razem	m2	1.986,1
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ZIELEŃ , PROFILOWANIE SKARPY ZGODNIE Z PZT					
14	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
			855	m2	855
			razem	m2	855

AKTUALIZACJA Tabela przedmiaru robót

AKTUALIZACJA - Przebudowa drogi gminnej Krzemkowo , gm. Świerzno - NAWIERZCHNIA Z PŁYT JOMBO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm		
			855	m2	855
			razem	m2	855
			OZNAKOWANIE - zgodnie z projektem zmiany stałej orgaizacji ruchu		
16	Kalkulacja indywidualna		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	3
17	Kalkulacja indywidualna		Przymocowanie znaków zakazu , nakazu , ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	3