
PRZEDMIAR - BRANŻA BUDOWLANA ETAP I

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4	Tynkowanie
45432210-9	Wykładanie ścian
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45421131-1	Instalowanie drzwi
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa części socjalnej hali widowiskowo- sportowej przy ul.
Lotniczej 52 w Legnicy
ADRES INWESTYCJI: ul. Lotnicza 52, 59-220 Legnica
NAZWA INWESTORA: Gmina Legnica
ADRES INWESTORA: Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Krzysztof Mazurek

DATA OPRACOWANIA: 2025-03-08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		OSiR LEGNICA - ETAP I (STRONA PRAWA Z WEZŁEM)			
1.1		BRANŻA BUDOWLANA			
1.1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
d.1.1.1	1 KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1.1	2 KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		<okna> 2,6 * 0,55 * 5 * 2	m2	14,300	
		<drzwi> 5,73 * 3,0 * 2	m2	34,380	
				RAZEM	48,680
d.1.1.1	3 KNR 2-02 0925-02 analogia	Oslony okien i drzwi płytami pilśniowymi	m2		
		poz.2	m2	48,680	
				RAZEM	48,680
d.1.1.1	4 KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		PARTER <POMIESZCZENIA NR 0/05> 19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
d.1.1.1	5 KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		<POMIESZCZENIA NR (0/06-0/20)> 3,37 * (3,04 + 1,06 + 2,86) - 0,6 * 2,0 * 2 + 2,1 * (1,06 * 2 + 2,05) - 0,6 * 2,0	m2	28,612	
				RAZEM	28,612
d.1.1.1	6 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		<POMIESZCZENIA NR (0/06-0/20)> 3,37 * (3,04 + 2,84 + 1,18 + 4,17 + 0,2 + 2,84 + 2,63 + 2,83 + 0,6) - 0,8 * 2,0 * 2 + 2,1 * (6,0 + 0,99 * 5 + 2,88 + 1,13 * 2 - 0,6 * 8)	m2	89,021	
				RAZEM	89,021
d.1.1.1	7 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		3,37 * (0,78 * 0,3 + 0,19 * 6,0 + 0,26 * 3,06) - 0,8 * 2,0 * 0,26	m3	6,896	
				RAZEM	6,896
d.1.1.1	8 KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/06> 9,88 - 0,9 * 2		8,080	
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 10,86 - 0,9		9,960	
		<POMIESZCZENIE NR 0/08> 12,16 - 0,9 * 3		9,460	
		<POMIESZCZENIE NR 0/09> 9,89 - 0,9		8,990	
		<POMIESZCZENIE NR 0/10> 5,18 - 0,9		4,280	
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 14,26 - 0,9 * 2		12,460	
		<POMIESZCZENIE NR 0/13> 9,62 - 0,9		8,720	
		<POMIESZCZENIE NR 0/16> 14,5 - 0,9 * 2		12,700	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 8,66 - 0,9		7,760	
		A (Obliczenie pomocnicze)		82,410	
		poz.8 A * 2,0	m2	164,820	
				RAZEM	164,820
d.1.1.1	9 KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/01> 14,4 * 3,37 - 38,62	m2	9,908	
		<POMIESZCZENIE NR 0/02> 26,26 * 3,37 - 38,62	m2	49,876	
		<POMIESZCZENIE NR 0/03> 18,35 * 3,37 - 38,62	m2	23,220	
		<POMIESZCZENIE NR 0/04> 10,6 * 3,37 - 4,64	m2	31,082	
		<POMIESZCZENIE NR 0/05> 36,30 * 3,37 - 5,0	m2	117,331	
		<POMIESZCZENIE NR 0/06> 9,88 * 3,37 - 3,6	m2	29,696	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 10,86 * 3,37 - 1,8	m2	34,798	
		<POMIESZCZENIE NR 0/08> 12,16 * 3,37 - 5,4	m2	35,579	
		<POMIESZCZENIE NR 0/09> 9,89 * 3,37 - 1,8	m2	31,529	
		<POMIESZCZENIE NR 0/10> 5,18 * 3,37 - 1,8	m2	15,657	
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 17,52 * 3,37 - 5,4	m2	53,642	
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 14,26 * 3,37 - 3,6 - 1,43	m2	43,026	
		<POMIESZCZENIE NR 0/13> 9,62 * 3,37 - 1,8	m2	30,619	
		<POMIESZCZENIE NR 0/14> 14,04 * 3,37 - 1,8	m2	45,515	
		<POMIESZCZENIE NR 0/15> 17,95 * 3,37 - 2,99 - 3,6	m2	53,902	
		<POMIESZCZENIE NR 0/16> 14,5 * 3,37 - 3,6	m2	45,265	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 8,66 * 3,37 - 1,43 - 1,8	m2	25,954	
		<POMIESZCZENIE NR 0/18> 17,85 * 3,37 - 1,43 - 1,8	m2	56,925	
		<POMIESZCZENIE NR 0/19> 19,35 * 3,37 - 1,9	m2	63,310	
		<POMIESZCZENIE NR 0/20> 16,36 * 3,37 - 5,41	m2	49,723	
				RAZEM	846,557
10 d.1.1.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 2,6	m	2,600	
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 2,6	m	2,600	
		<POMIESZCZENIE NR 0/15> 2,6	m	2,600	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 2,6	m	2,600	
		<POMIESZCZENIE NR 0/18> 2,6	m	2,600	
				RAZEM	13,000
11 d.1.1.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów	m		
		<POMIESZCZENIE NR 0/01> 14,4 - 5,73 * 2	m	2,940	
		<POMIESZCZENIE NR 0/02> 26,26 - 5,73 - 1,75 * 2 - 0,9 * 2	m	15,230	
		<POMIESZCZENIE NR 0/03> 18,35 - 5,73 - 0,9 - 2,35	m	9,370	
		<POMIESZCZENIE NR 0/04> 10,6 - 2,0	m	8,600	
		<POMIESZCZENIE NR 0/05> 36,30 - 1,86 - 0,9 * 6 - 1,46	m	27,580	
		<POMIESZCZENIE NR 0/06> 9,88 - 0,9 * 2	m	8,080	
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 10,86 - 0,9	m	9,960	
		<POMIESZCZENIE NR 0/08> 12,16 - 0,9 * 3	m	9,460	
		<POMIESZCZENIE NR 0/09> 9,89 - 0,9	m	8,990	
		<POMIESZCZENIE NR 0/10> 5,18 - 0,9	m	4,280	
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 17,52 - 0,9 * 3	m	14,820	
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 14,26 - 0,9 * 2	m	12,460	
		<POMIESZCZENIE NR 0/13> 9,62 - 0,9	m	8,720	
		<POMIESZCZENIE NR 0/14> 14,04 - 0,9	m	13,140	
		<POMIESZCZENIE NR 0/15> 17,95 - 0,9 * 2	m	16,150	
		<POMIESZCZENIE NR 0/16> 14,5 - 0,9 * 2	m	12,700	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 8,66 - 0,9	m	7,760	
		<POMIESZCZENIE NR 0/18> 17,85 - 0,9	m	16,950	
		<POMIESZCZENIE NR 0/19> 19,35 - 0,9	m	18,450	
		<POMIESZCZENIE NR 0/20> 16,36 - 2,35	m	14,010	
				RAZEM	239,650
12 d.1.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/01> 8,37	m2	8,370	
		<POMIESZCZENIE NR 0/02> 42,4	m2	42,400	
		<POMIESZCZENIE NR 0/03> 19,68	m2	19,680	
		<POMIESZCZENIE NR 0/04> 6,92	m2	6,920	
		<POMIESZCZENIE NR 0/05> 32,11	m2	32,110	
		<POMIESZCZENIE NR 0/06> 5,78	m2	5,780	
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 6,68	m2	6,680	
		<POMIESZCZENIE NR 0/08> 6,91	m2	6,910	
		<POMIESZCZENIE NR 0/09> 4,57	m2	4,570	
		<POMIESZCZENIE NR 0/10> 1,64	m2	1,640	
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 14,87	m2	14,870	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 12,34	m2	12,340	
		<POMIESZCZENIE NR 0/13> 5,34	m2	5,340	
		<POMIESZCZENIE NR 0/14> 12,3	m2	12,300	
		<POMIESZCZENIE NR 0/15> 17,57	m2	17,570	
		<POMIESZCZENIE NR 0/16> 12,56	m2	12,560	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 4,06	m2	4,060	
		<POMIESZCZENIE NR 0/18> 17,17	m2	17,170	
		<POMIESZCZENIE NR 0/19> 22,20	m2	22,200	
		<POMIESZCZENIE NR 0/20> 11,45	m2	11,450	
				RAZEM	264,920
13 d.1.1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/01> 8,37	m2	8,370	
		<POMIESZCZENIE NR 0/02> 42,4	m2	42,400	
		<POMIESZCZENIE NR 0/03> 19,68	m2	19,680	
		<POMIESZCZENIE NR 0/04> 6,92	m2	6,920	
		<POMIESZCZENIE NR 0/05> 32,11	m2	32,110	
		<POMIESZCZENIE NR 0/06> 5,78	m2	5,780	
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 6,68	m2	6,680	
		<POMIESZCZENIE NR 0/08> 6,91	m2	6,910	
		<POMIESZCZENIE NR 0/09> 4,57	m2	4,570	
		<POMIESZCZENIE NR 0/10> 1,64	m2	1,640	
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 14,87	m2	14,870	
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 12,34	m2	12,340	
		<POMIESZCZENIE NR 0/13> 5,34	m2	5,340	
		<POMIESZCZENIE NR 0/14> 12,3	m2	12,300	
		<POMIESZCZENIE NR 0/15> 17,57	m2	17,570	
		<POMIESZCZENIE NR 0/16> 12,56	m2	12,560	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 4,06	m2	4,060	
		<POMIESZCZENIE NR 0/18> 17,17	m2	17,170	
		<POMIESZCZENIE NR 0/19> 22,20	m2	22,200	
		<POMIESZCZENIE NR 0/20> 11,45	m2	11,450	
				RAZEM	264,920
14 d.1.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.11 * 0,05	m3	11,983	
				RAZEM	11,983
15 d.1.1.1	KNR 4-01 0609-03 analogia	Rozebranie warstw izolacyjnych istniejącej posadzki grubości do 15 cm	m2		
		poz.11	m2	239,650	
				RAZEM	239,650
16 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.8	m2	164,820	
				RAZEM	164,820
17 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.8	m2	164,820	
				RAZEM	164,820
18 d.1.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
		poz.5 * 0,08	m3	2,289	
		poz.6 * 0,15	m3	13,353	
		poz.7	m3	6,896	
		poz.8 * 0,02	m3	3,296	
		poz.9 * 0,02	m3	16,931	
		poz.10 * 0,02 * 0,3	m3	0,078	
		poz.11 * 0,02 * 0,14	m3	0,671	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12 * 0,02 poz.13 * 0,03 poz.14 poz.16 * 0,01 poz.17 * 0,03	m3 m3 m3 m3 m3	5,298 7,948 11,983 1,648 4,945	
				RAZEM	75,336
19 d.1.1.1	wycena indywidualna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.18 * 1,8	t	135,605	
				RAZEM	135,605
1.1.2		Roboty remontowe			
1.1.2.1		Roboty murowe			
20 d.1.1.2 .1	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,3 * 0,2 * 0,15 * (9 + 19) 1,5 * 0,2 * 0,15 * 1 2,25 * 0,2 * 0,15 * 2	m3 m3 m3	1,092 0,045 0,135	
				RAZEM	1,272
21 d.1.1.2 .1	KNR 4-01 0317-05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych <i>Dwuteownik równoległościenny 140 IPE stal S235JRG2</i>	m		
		<nadproża nad drzwiami> 1,5 * 2 * 4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
22 d.1.1.2 .1	KNR 4-01 0317-06	Obmurowanie końców belek	szt.		
		2 * (9 + 19 + 1 + 2)	szt.	62,000	
				RAZEM	62,000
23 d.1.1.2 .1	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		poz.21	m	12,000	
				RAZEM	12,000
24 d.1.1.2 .1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,1 * (0,6 + 0,8 * 3)	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
25 d.1.1.2 .1	KNR AT-43 0104-04 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
		<piony kanalizacyjne> (0,25 * 2) * 3,3 * 4 <obudowę stelaży> [1,2 * (0,25 + 2,47 + 1,09 + 0,95 + 1,02)]	m2 m2	6,600 6,936	
				RAZEM	13,536
26 d.1.1.2 .1	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/06-0/17> 3,37 * (3,04 + 3,1 + 1,09 + 2,63 + 4,44 + 3,36 + 2,86 + 0,95 + 0,2 * 2 + 0,53 + 3,06 + 5,51 * 2 + 2,91)	m2	132,744	
				RAZEM	132,744
1.1.2.2	45410000-4	Roboty tynkowe			
27 d.1.1.2 .2	KNR 9-03 0109-05	Przygotowanie podłoża ręcznie	m2		
		poz.9	m2	846,557	
				RAZEM	846,557

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.1.2 .2	KNR 9-03 0104-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym dwuwarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gładzone	m2		
		poz.27	m2	846,557	
				RAZEM	846,557
29 d.1.1.2 .2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		poz.11	m2	239,650	
				RAZEM	239,650
30 d.1.1.2 .2	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		poz.9	m2	846,557	
		-poz.61	m2	-232,429	
		-poz.62	m2	-88,192	
				RAZEM	525,936
1.1.2.3	45430000-0	Posadzki			
31 d.1.1.2 .3	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		poz.12 * 0,25	m	66,230	
				RAZEM	66,230
32 d.1.1.2 .3	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m2		
		poz.31	m2	66,230	
				RAZEM	66,230
33 d.1.1.2 .3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		poz.12 * 0,1	m3	26,492	
				RAZEM	26,492
34 d.1.1.2 .3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		poz.12 * 0,1	m3	26,492	
				RAZEM	26,492
35 d.1.1.2 .3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m2		
		poz.12	m2	264,920	
				RAZEM	264,920
36 d.1.1.2 .3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <i>Płyta styropianowa EPS 250-036 (podłoga/parking) wg PN-EN 13163+A1:2015-03</i>	m2		
		poz.12	m2	264,920	
				RAZEM	264,920
37 d.1.1.2 .3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.12	m2	264,920	
				RAZEM	264,920
38 d.1.1.2 .3	KNR 2-02 1102-02	Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.12	m2	264,920	
				RAZEM	264,920
39 d.1.1.2 .3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m2		
		poz.38	m2	264,920	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	264,920
40 d.1.1.2 .3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.39	m2	264,920	
				RAZEM	264,920
41 d.1.1.2 .3	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.33 + poz.43 * 0,3	m2	87,767	
				RAZEM	87,767
42 d.1.1.2 .3	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		poz.41	m2	87,767	
				RAZEM	87,767
43 d.1.1.2 .3	KNR K-04 0602-03 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		<POMIESZCZENIE NR 0/01> 14,4 - 5,73 * 2	m	2,940	
		<POMIESZCZENIE NR 0/02> 26,26 - 5,73 - 1,75 * 2 - 0,9 * 2	m	15,230	
		<POMIESZCZENIE NR 0/03> 18,35 - 5,73 - 0,9 - 2,35	m	9,370	
		<POMIESZCZENIE NR 0/04> 10,6 - 2,0	m	8,600	
		<POMIESZCZENIE NR 0/05> 36,30 - 1,86 - 0,9 * 6 - 1,46	m	27,580	
		<POMIESZCZENIE NR 0/06> 9,88 - 0,9 * 2	m	8,080	
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 10,86 - 0,9	m	9,960	
		<POMIESZCZENIE NR 0/08> 12,16 - 0,9 * 3	m	9,460	
		<POMIESZCZENIE NR 0/09> 9,89 - 0,9	m	8,990	
		<POMIESZCZENIE NR 0/10> 5,18 - 0,9	m	4,280	
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 17,52 - 0,9 * 3	m	14,820	
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 14,26 - 0,9 * 2	m	12,460	
		<POMIESZCZENIE NR 0/13> 9,62 - 0,9	m	8,720	
		<POMIESZCZENIE NR 0/14> 14,04 - 0,9	m	13,140	
		<POMIESZCZENIE NR 0/15> 17,95 - 0,9 * 2	m	16,150	
		<POMIESZCZENIE NR 0/16> 14,5 - 0,9 * 2	m	12,700	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 8,66 - 0,9	m	7,760	
		<POMIESZCZENIE NR 0/20> 16,36 - 2,35	m	14,010	
				RAZEM	204,250
44 d.1.1.2 .3	KNR 0-12II 1120-04 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		poz.43	m	204,250	
				RAZEM	204,250
45 d.1.1.2 .3	KNR 0-12II 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		<POMIESZCZENIE NR 0/20> 16,36 - 2,35	m	14,010	
				RAZEM	14,010
46 d.1.1.2 .3	KNR 0-12II 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.44 - poz.45	m	190,240	
				RAZEM	190,240
47 d.1.1.2 .3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/01> 8,37	m2	8,370	
		<POMIESZCZENIE NR 0/02> 42,4	m2	42,400	
		<POMIESZCZENIE NR 0/03> 19,68	m2	19,680	
		<POMIESZCZENIE NR 0/04> 6,92	m2	6,920	
		<POMIESZCZENIE NR 0/05> 32,11	m2	32,110	
		<POMIESZCZENIE NR 0/06> 5,78	m2	5,780	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 6,68	m2	6,680	
		<POMIESZCZENIE NR 0/08> 6,91	m2	6,910	
		<POMIESZCZENIE NR 0/09> 4,57	m2	4,570	
		<POMIESZCZENIE NR 0/10> 1,64	m2	1,640	
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 14,87	m2	14,870	
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 12,34	m2	12,340	
		<POMIESZCZENIE NR 0/13> 5,34	m2	5,340	
		<POMIESZCZENIE NR 0/14> 12,3	m2	12,300	
		<POMIESZCZENIE NR 0/15> 17,57	m2	17,570	
		<POMIESZCZENIE NR 0/16> 12,56	m2	12,560	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 4,06	m2	4,060	
				RAZEM	214,100
48 d.1.1.2 .3	KNR-W 2-02 1112-04 analogia	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		poz.47 - poz.49	m2	202,650	
				RAZEM	202,650
49 d.1.1.2 .3	KNR-W 2-02 1112-04 analogia	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/20> 11,45	m2	11,450	
				RAZEM	11,450
50 d.1.1.2 .3	KNR-W 2-02 1130-01	Środek gruntujący pod wykonanie okładzin podłogowych	m2		
		<POMIESZCZENIE NR - 0/18> 17,17	m2	17,170	
		<POMIESZCZENIE NR - 0/19> 22,20	m2	22,200	
				RAZEM	39,370
51 d.1.1.2 .3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.50	m2	39,370	
				RAZEM	39,370
52 d.1.1.2 .3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		poz.51	m2	39,370	
				RAZEM	39,370
53 d.1.1.2 .3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin podłogowych obiektowych - wykładzina z wyblonym cokołem wys 15 cm	m2		
		poz.50	m2	39,370	
				RAZEM	39,370
54 d.1.1.2 .3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.53	m2	39,370	
				RAZEM	39,370
55 d.1.1.2 .3	KNR 2-02 1113-07 analiza indywidualna	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane - DODATEK ZA WYKONANIE COKOLIKÓW	m		
		<POMIESZCZENIE NR 0/01> 8,37	m	8,370	
		<POMIESZCZENIE NR 0/02> 42,4	m	42,400	
		<POMIESZCZENIE NR 0/03> 19,68	m	19,680	
		<POMIESZCZENIE NR 0/04> 6,92	m	6,920	
		<POMIESZCZENIE NR 0/05> 32,11	m	32,110	
		<POMIESZCZENIE NR 0/06> 5,78	m	5,780	
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 6,68	m	6,680	
		<POMIESZCZENIE NR 0/08> 6,91	m	6,910	
		<POMIESZCZENIE NR 0/09> 4,57	m	4,570	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<POMIESZCZENIE NR 0/10> 1,64	m	1,640	
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 14,87	m	14,870	
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 12,34	m	12,340	
		<POMIESZCZENIE NR 0/13> 5,34	m	5,340	
		<POMIESZCZENIE NR 0/14> 12,3	m	12,300	
		<POMIESZCZENIE NR 0/15> 17,57	m	17,570	
		<POMIESZCZENIE NR 0/16> 12,56	m	12,560	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 4,06	m	4,060	
		<POMIESZCZENIE NR 0/18> 17,17	m	17,170	
		<POMIESZCZENIE NR 0/19> 22,20	m	22,200	
		<POMIESZCZENIE NR 0/20> 11,45	m	11,450	
				RAZEM	264,920
55' d.1.1.2 .3	KNR-W 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia o wym. 60x90 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.2.4	45432210-9	Okładziny ściennie			
56 d.1.1.2 .4	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/06> 9,88 - 0,9 * 2		8,080	
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 10,86 - 0,9		9,960	
		<POMIESZCZENIE NR 0/08> 12,16 - 0,9 * 3		9,460	
		<POMIESZCZENIE NR 0/09> 9,89 - 0,9		8,990	
		<POMIESZCZENIE NR 0/10> 5,18 - 0,9		4,280	
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 17,52 - 0,9 * 3		14,820	
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 14,26 - 0,9 * 2		12,460	
		<POMIESZCZENIE NR 0/13> 9,62 - 0,9		8,720	
		<POMIESZCZENIE NR 0/15> 17,95 - 0,9 * 2		16,150	
		<POMIESZCZENIE NR 0/16> 14,5 - 0,9 * 2		12,700	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 8,66 - 0,9		7,760	
		A (Obliczenie pomocnicze)		113,380	
		poz.56 A * 2,05	m2	232,429	
				RAZEM	232,429
57 d.1.1.2 .4	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		poz.56	m2	232,429	
				RAZEM	232,429
58 d.1.1.2 .4	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		2,0 * (4 + 6 + 4 + 6 + 6 + 4 + 6 + 4 + 4 + 6 + 6)	m	112,000	
				RAZEM	112,000
59 d.1.1.2 .4	KNR K-04 0602-07 analogia	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni pionowej	m2		
		poz.57	m2	232,429	
				RAZEM	232,429
60 d.1.1.2 .4	KNR 0-12II 0829-01 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.56	m2	232,429	
				RAZEM	232,429
61 d.1.1.2 .4	KNR 0-12II 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.60	m2	232,429	
				RAZEM	232,429

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.1.1.2 .4	KNR AT-38 0402-03 analogia	Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/01> 14,4 - 5,73 * 2 <POMIESZCZENIE NR 0/02> 26,26 - 5,73 - 1,75 * 2 - 0,9 * 2 <POMIESZCZENIE NR 0/03> 18,35 - 5,73 - 0,9 - 2,35 <POMIESZCZENIE NR 0/05> 36,30 - 1,86 - 0,9 * 6 - 1,46 A (Obliczenie pomocnicze) poz.62 A * 1,6	m2	2,940 15,230 9,370 27,580 <u>55,120</u> 88,192	
				RAZEM	88,192
63 d.1.1.2 .4	analiza indywidualna	Ośłona narożnika (90 st.) systemowa profilowana z winylu o szerokości 50x50 mm i długości 150 cm	mb		
		1,5 * 3	mb	4,50	
				RAZEM	4,50
1.1.2.5	45421131-1	Ślusarka i stolarka drzewiowa			
64 d.1.1.2 .5	KNR 2-02 0923-04 analogia	Spadki pod okładziny parapetów wewn. z zaprawy	m2		
		poz.10 * 0,2	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
65 d.1.1.2 .5	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m <i>Parapet wewnętrzny z konglomeratu szer.35 cm</i>	szt		
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 2,6 <POMIESZCZENIE NR 0/12> 2,6 <POMIESZCZENIE NR 0/15> 2,6 <POMIESZCZENIE NR 0/17> 2,6 <POMIESZCZENIE NR 0/18> 2,6 A (Obliczenie pomocnicze) 5	szt	2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 <u>13,000</u> 5,000	
				RAZEM	5,000
66 d.1.1.2 .5	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianka z płyty wodoodpornej HPL - kabina sanitarna wydzielająca WC i natryski <i>Ścianka z płyty wodoodpornej HPL o gr. 12 mm wys. 200 cm na systemowych stopkach o wys. min 10 cm z drzwiami 90x200</i>	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 2,0 * (2,48 + 1,45) <POMIESZCZENIE NR 0/12> 2,0 * (4,07 + 1,2 * 3) <POMIESZCZENIE NR 0/13> 2,0 * 1,75 <POMIESZCZENIE NR 0/16> 2,0 * (4,34 + 1,2 * 3) <POMIESZCZENIE NR 0/17> 2,0 * 1,425	m2 m2 m2 m2 m2	7,860 15,340 3,500 15,880 2,850	
				RAZEM	45,430
67 d.1.1.2 .5	KNR-W 4-01 0322-07 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu - cena ościeżnic ujęta w cenie skrzydła	m2		
		2,0 * 0,9 * 12	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
68 d.1.1.2 .5	KNR-W 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2,0 * 1,4	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
69 d.1.1.2 .5	KNR 4-01 0207-07 analiza indywidualna	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem - dodatek za zabetonowanie ościeżnic	m		
		(1,4 + 2,0 * 2)	m	5,400	
		(0,9 + 2,0 * 2) * 12	m	58,800	
				RAZEM	64,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.1.2 .5	KNR 2-02 1019-08 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone <i>skrzydła drzwiowe wewnętrzne wzmocnione ENDURO modek 4 ze stalowymi panelami zabezpieczającymi</i>	m2		
		2,0 * 0,9 * (7 + 2)	m2	16,200	
		2,0 * 1,4	m2	2,800	
		2,0 * 1,0	m2	2,000	
				RAZEM	21,000
71 d.1.1.2 .5	KNR 2-02 1019-01 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednostzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone wraz zmontażem ościeżnic <i>skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione z podcięciem wentylacyjnym</i>	m2		
		0,9 * 5 * 2,0	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
72 d.1.1.2 .5	KNR 0-19 1024-08 analiza indywidualna	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		1,85 * 2,0 * 2	m2	7,400	
				RAZEM	7,400
72' d.1.1.2 .5	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrzne techniczne jednoskrzydłowe EI 30	m2		
		0,90 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
73 d.1.1.2 .5	KNR 0-19 1024-10 analiza indywidualna	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m2		
		3,0 * (5,73 + 5,46)	m2	33,570	
		2,70 * 0,95 + 0,95 * 1,85	m2	4,323	
				RAZEM	37,893
1.1.2.6	45442100-8	Malowanie			
74 d.1.1.2 .6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.30	m2	525,936	
				RAZEM	525,936
75 d.1.1.2 .6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.12	m2	264,920	
				RAZEM	264,920
76 d.1.1.2 .6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.74 + poz.75	m2	790,856	
				RAZEM	790,856
1.1.2.7	45421146-9	Sufity podwieszane			
77 d.1.1.2 .7	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane akustyczne o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych <i>Płyta sufitowe akustyczne ze skalnej wł.min.do suf.podw.60x60cm np. Rockfon Tropic lub równoważna</i>	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/01> 8,37	m2	8,370	
		<POMIESZCZENIE NR 0/02> 42,4	m2	42,400	
		<POMIESZCZENIE NR 0/03> 19,68	m2	19,680	
		<POMIESZCZENIE NR 0/04> 6,92	m2	6,920	
		<POMIESZCZENIE NR 0/05> 32,11	m2	32,110	
		<POMIESZCZENIE NR 0/19> 22,20	m2	22,200	
				RAZEM	131,680

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.1.1.2 .7	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		<POMIESZCZENIE NR 0/06> 5,78	m2	5,780	
		<POMIESZCZENIE NR 0/07> 6,68	m2	6,680	
		<POMIESZCZENIE NR 0/08> 6,91	m2	6,910	
		<POMIESZCZENIE NR 0/09> 4,57	m2	4,570	
		<POMIESZCZENIE NR 0/10> 1,64	m2	1,640	
		<POMIESZCZENIE NR 0/11> 14,87	m2	14,870	
		<POMIESZCZENIE NR 0/12> 12,34	m2	12,340	
		<POMIESZCZENIE NR 0/13> 5,34	m2	5,340	
		<POMIESZCZENIE NR 0/15> 17,57	m2	17,570	
		<POMIESZCZENIE NR 0/16> 12,56	m2	12,560	
		<POMIESZCZENIE NR 0/17> 4,06	m2	4,060	
		<POMIESZCZENIE NR 0/18> 17,17	m2	17,170	
				RAZEM	109,490

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region dolnośląski - DS - ogółem	r-g	6 384,4143		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Dwuteownik równoległościenny 140 IPE stal S235JRG2	kg	162,0000	0,0000	162,0000		
2	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	0,6000	0,0000	0,6000		
3	Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - półpełne	m2	7,4000	0,0000	7,4000		
4	Ścianka z płyty wodoodpornej HPL o gr. 12 mm wys. 200 cm na systemowych stopkach o wys. min 10 cm z drzwiami 90x200	m2	45,4300	0,0000	45,4300		
5	ścianki aluminiowe	m2	37,8930	0,0000	37,8930		
6	listwy maskujące	m	43,1585	0,0000	43,1585		
7	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"	m	11,3702	0,0000	11,3702		
8	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"	m	28,1549	0,0000	28,1549		
9	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	414,8124	0,0000	414,8124		
10	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	385,8720	0,0000	385,8720		
11	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	207,4062	0,0000	207,4062		
12	pręt wieszaka	szt	161,5839	0,0000	161,5839		
13	wieszak	szt	161,5839	0,0000	161,5839		
14	sprężyny przyścienne	szt.	397,9305	0,0000	397,9305		
15	klamerki mocujące	szt.	689,7462	0,0000	689,7462		
16	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,3505	0,0000	0,3505		
17	Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 1,0 mm	m2	3,0000	0,0000	3,0000		
18	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	5,3290	0,0000	5,3290		
19	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,3505	0,0000	0,3505		
20	siatka tkana Rabitza	m2	3,9600	0,0000	3,9600		
21	Siatka zbrojeniowa zgrzewana z drutu żebrowanego o śr. 2,4-2,5 mm, oczko 100x100 mm, format 1x2 m	m2	270,2184	0,0000	270,2184		
22	kotwy stalowe	szt	115,6059	0,0000	115,6059		
23	wkręt RIGIPS TN 25	szt	81,2160	0,0000	81,2160		
24	wkręt RIGIPS TN 35	szt	175,9680	0,0000	175,9680		
25	narożniki stalowe ze stali kątownej	szt	22,6152	0,0000	22,6152		
26	pianka poliuretanowa	dm3	9,4977	0,0000	9,4977		
27	silikon	kg	4,5430	0,0000	4,5430		
28	Farba lateksowa do ścian i sufitów PROLATEX o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, półmatowa, kolor biały, opak. 2,5 dm3	dm3	226,1848	0,0000	226,1848		
29	pasta podłogowa bezbarwna	kg	3,9370	0,0000	3,9370		
30	zaprawa klejąca	kg	3 519,1705	0,0000	3 519,1705		
31	zaprawa spoinująca	kg	163,9674	0,0000	163,9674		
32	klej do wykładzin	kg	23,6220	0,0000	23,6220		
33	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	642,3000	0,0000	642,3000		
34	folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego	m2	18,6590	0,0000	18,6590		
35	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	953,7120	0,0000	953,7120		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
36	Płyta styropianowa EPS 250-036 (podłoga/parking) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	27,8166	0,0000	27,8166		
37	wykładzina podłogowa PCV obiektowa	m2	42,9133	0,0000	42,9133		
38	Parapet wewnętrzny z konglomeratu szer.35 cm	m	14,3000	0,0000	14,3000		
39	taśma uszczelniająca piankowa szer. 50 mm	m	15,7018	0,0000	15,7018		
40	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	1,1811	0,0000	1,1811		
41	piasek do betonów zwykłych	m3	0,4494	0,0000	0,4494		
42	piasek do zapraw	m3	2,4875	0,0000	2,4875		
43	piasek do zapraw	m3	0,2016	0,0000	0,2016		
44	pospółka do betonów zwykłych	m3	28,6114	0,0000	28,6114		
45	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,7704	0,0000	0,7704		
46	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,7293	0,0000	0,7293		
47	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	40,3200	0,0000	40,3200		
48	wapno suchogaszone	kg	55,1800	0,0000	55,1800		
49	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0315	0,0000	0,0315		
50	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1 314,8400	0,0000	1 314,8400		
51	gips szpachlowy	t	0,3355	0,0000	0,3355		
52	masa szpachlowa RIGIPS VARIO	kg	7,0387	0,0000	7,0387		
53	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	kg	1,4890	0,0000	1,4890		
54	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	27,8842	0,0000	27,8842		
55	cegła budowlana pełna	szt	1 312,2520	0,0000	1 312,2520		
56	bloki SILKA M12	szt	2 030,9832	0,0000	2 030,9832		
57	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	171,3391	0,0000	171,3391		
58	masa asfaltowa	kg	18,5444	0,0000	18,5444		
59	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 50 mm	m2	14,2128	0,0000	14,2128		
60	Płyta sufitowe akustyczne ze skalnej wł.min.do suf.podw.60x60cm np. Rockfon Tropic lub równoważna	m2	138,2640	0,0000	138,2640		
61	Płyta sufitowe higieniczne ze skalnej wł.min.do suf.podw.60x60cm np. Rockfon Koral A24 lub równoważna	m2	114,9645	0,0000	114,9645		
62	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,5272	0,0000	0,5272		
63	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	27,2868	0,0000	27,2868		
64	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	107,0500	0,0000	107,0500		
65	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,0728	0,0000	0,0728		
66	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,3657	0,0000	19,3657		
67	Zaprawa tynkarska, sucha	kg	12 740,6829	0,0000	12 740,6829		
68	zaprawa	m3	0,0650	0,0000	0,0650		
69	Podkładowa masa tynkarska pod tynki akrylowe i mineralne, kolor*, opak. 2,5 dm3	kg	27,3395	0,0000	27,3395		
70	Zaprawa samopoziomująca CN 72 opak. 25 kg	kg	627,9515	0,0000	627,9515		
71	środki gruntujące - do podwyższenia przyczepności	kg	296,2950	0,0000	296,2950		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
72	środek gruntujący	kg	4,9213	0,0000	4,9213		
73	Płytką gresową nieszkliwioną, satynowana o wym. 30x30 cm	m2	2,2066	0,0000	2,2066		
74	Płytką gresową nieszkliwioną, satynowana o wym. 60x60 cm	m2	250,4858	0,0000	250,4858		
75	Płytką ceramiczną szkliwioną o wym. 20x20 cm	m2	237,0776	0,0000	237,0776		
76	Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. III	m3	0,0712	0,0000	0,0712		
77	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,1156	0,0000	0,1156		
78	deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,0161	0,0000	0,0161		
79	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,1488	0,0000	0,1488		
80	deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,0161	0,0000	0,0161		
81	płyty pilśniowe porowate zwykłe	m2	8,5190	0,0000	8,5190		
82	skrzydła drzwiowe wewnętrzne wzmocnione ENDURO model 4 ze stalowymi panelami zabezpieczającymi	szt	6,0000	0,0000	6,0000		
83	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione z podcięciem wentylacyjnym	m2	9,0000	0,0000	9,0000		
84	taśma spoinowa RIGIPS	m	19,8979	0,0000	19,8979		
85	woda z rurociągu	m3	1,8600	0,0000	1,8600		
86	woda z rurociągu'	m3	0,2568	0,0000	0,2568		
87	woda	m3	5,5018	0,0000	5,5018		
88	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,3663	0,0000	0,3663		
89	drewno opałowe	kg	31,7904	0,0000	31,7904		
90	kołki rozporowe	szt	130,6896	0,0000	130,6896		
91	łączniki rozporowe kpl.	szt.	610,1601	0,0000	610,1601		
92	tynk mozaikowy dekoracyjny o uziarnieniu 1,0-1,6 mm	kg	318,3731	0,0000	318,3731		
93	zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	292,0368	0,0000	292,0368		
94	folia płynna'	kg	416,2775	0,0000	416,2775		
95	taśma uszczelniająca	m	341,5500	0,0000	341,5500		
96	środek gruntujący pod folię w płynie	dm3	64,0392	0,0000	64,0392		
97	zaprawa szpachlowa - elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca	kg	88,3230	0,0000	88,3230		
98	Narożnik systemowy np. NT 50	m	4,6350	0,0000	4,6350		
99	materiały pomocnicze	zł		0,0000	3 353,5714		
100	drzwi wewnętrzne techniczne jednoskrzydłowe EI 30 z samozamykaczem	szt	1,0000	0,0000	1,0000		
101	wycieraczka do obuwia aluminiowa o wym. 60x90x2,2 cm z ramką aluminiową	szt.	2,0000	0,0000	2,0000		
102	zaprawa cementowa M 12	m3	0,0140	0,0000	0,0140		
103	lakier asfaltowy	dm3	0,5440	0,0000	0,5440		
RAZEM							

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	1,9757		
2	wyciąg	m-g	0,1582		
3	wyciąg	m-g	0,0243		
4	Wyciąg szybowy elektrycz. 1,5t'	m-g	0,8930		
5	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	6,2165		
6	wyciąg	m-g	1,6380		
7	wyciąg	m-g	100,8500		
8	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	6,1490		
9	żuraw okienny przenośny	m-g	1,4117		
10	Żuraw okienny do 0,50 t	m-g	0,5644		

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11	środek transportowy	m-g	2,8396		
12	środek transportowy	m-g	0,2373		
13	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,0795		
14	środek transportowy	m-g	32,4502		
15	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	38,4214		
16	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2,4891		
17	betoniarka 150 dm3	m-g	0,3150		
18	agregat tynkarski z pompą	m-g	19,8941		
19	rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	3,0400		
20	zsyp budowlany do gruzu	m-g	3,0400		
RAZEM					

Słownie:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 OSiR LEGNICA - ETAP I (STRONA PRAWA Z WEZŁEM)	2
Zestawienie robocizny	13
Zestawienie materiałów	13
Zestawienie sprzętu	15
Spis treści	17