

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 196 w obrębie Nieżychowice, Gmina Chojnice
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 196, obręb 0016 Nieżychowice, Gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie
INWESTOR : Gmina Chojnice
ADRES INWESTORA : ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Śpica (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2025-01-08

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025-01-08

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,26489	km km	 0,265	
				RAZEM	0,265
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0202-04 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km 495,0	m ³ m ³	 495,000	
				RAZEM	495,000
3 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (materiał z wykopu) 42,5	m ³ m ³	 42,500	
				RAZEM	42,500
3		Regulacja armatury			
4 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4		Konstrukcja jezdni			
5 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1092,5	m ² m ²	 1 092,500	
				RAZEM	1 092,500
6 d.4	KNR 2-31 0114-05 analogia	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość po zagęszczeniu 15 cm 1092,5	m ² m ²	 1 092,500	
				RAZEM	1 092,500
7 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 22 cm 917,7	m ² m ²	 917,700	
				RAZEM	917,700
8 d.4	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - płyty JOMB 811,7	m ² m ²	 811,700	
				RAZEM	811,700
9 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm 111,5	m ² m ²	 111,500	
				RAZEM	111,500
5		Konstrukcja mijanek			
10 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 79,1	m ² m ²	 79,100	
				RAZEM	79,100
11 d.5	KNR 2-31 0114-05 analogia	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość po zagęszczeniu 15 cm 79,1	m ² m ²	 79,100	
				RAZEM	79,100
12 d.5	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm 58,1	m ² m ²	 58,100	
				RAZEM	58,100
6		Konstrukcja zjazdów			
13 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 46,3	m ² m ²	 46,300	
				RAZEM	46,300
14 d.6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm 46,3	m ² m ²	 46,300	
				RAZEM	46,300
7		Pobocze			
15 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 366,0	m ² m ²	 366,000	
				RAZEM	366,000
16 d.7	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		366,0	m ²	366,000	
				RAZEM	366,000